




AUTENTICADO



AUTENTICAÇÃO
DO VERSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

CNPJ: 13.913.140/0001-00



FoFo 133kg, incluindo escavação e reaterro

3.10.15	Poço de visita em concreto estrutural - drenagem pluvial, dimensões internas de 150x150x150 cm (larg x compr x altura) com chapim DN 600 para rede DN 400, 600, 800 e 1500.	Und.	32,00
3.10.16	Assentamento de lampião de ferro fundido 600 mm	Und.	32,00
3.10.17	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro = 0,60 m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavação e materiais, excluindo transportes	Und.	53,00
3.11.0	DISSIPADOR		
3.11.1	Esgotamento de valas com a utilização de grupo moto-bomba (7,5 HPx480h)	HP*h	3.600,00
3.11.2	Momento Extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida, para distância além de 5,0km (+5Km) - boca fora	M³	1.493,10
3.11.3	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	M³	149,31
3.11.4	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas, com distância de até 5,0 Km- boca fora	M³	149,31
3.11.5	Escavação manual de valetas até a profundidade de 2,00 m em material de 1ª categoria	M³	134,79
3.11.6	Acréscimo de profundidade	M³	9,36
3.11.7	Lastro para fundo de vala com pedra britada	M³	6,09
3.11.8	Enchimento manual de vala, com apiloamento manual em camadas de até 0,20m de espessura	M³	58,85
3.11.9	Formas comuns de concreto com 2 (dois) aproveitamentos	M²	165,33
3.11.10	Escoramento de formas	M³	24,54
3.11.11	Fornecimento, dobragem e colocação de aço CA-50	Kg	1.905,00
3.11.12	Fornecimento, lançamento manual e aplicação de concreto Fck 10 Mpa (concreto usinado)	M³	2,02
3.11.13	Fornecimento, lançamento manual e aplicação de concreto	M³	38,10

Atestado registrado mediante
vinculação à responsabilidade

Praça da Bandeira, 339

GREÁ - BA

Fones: (77) 3484-4000

000 - Santana - Bahia

x (77) 3484-2149



FLUÍDO INEFICIENTE - CARICÓ - DO LESTE

Autenticar e apresentar cópia fotográfica por este documento original e mim apresentado. Ddu to.

SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA - 28/03/2024

LUIZ HENRIQUE ALVES ROCHA - Escrivão

Selo(s): 1414 AB351431 - 0

Emol: R\$5,19 Fie: R\$2,26 J.C. R\$0,87 Det: R\$0,00
PGE: R\$0,13 MP: R\$0,07 TALE: R\$0,00

VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

Luiz Henrique Alves Rocha



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

CNPJ: 13.913.140/0001-00

AUTENTICADO
CÓDIGO

AUTENTICAÇÃO
DO VERSO



Fck 22 5 Mpa (betoneira)

3.11.14 Estacas hélice contínua (D=50 cm) - Fundações M 100,00

3.12.0 CANAL DE FUGA DO DISSIPADOR

3.12.0 Gabiões tipo caixa ou saco malha hexagonal - 8 x 10 - Colocado M³ 150,00


3.12.1 Fornecimento e assentamento de manta geotêxtil, do tipo bidim M² 112,00

3.12.2 Colchão Reno - Colocado (e=30 cm) M² 73,00

3.12.3 Fornecimento de Pedra marroada M³ 150,00

4.0.0 FINALIZAÇÃO DA OBRA

4.1.0 Limpeza da obra M² 7463,20



5.0.0 SINALIZAÇÃO

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO Unit. m²

5.1.0 Velocidade máxima permitida 10 1,2

MATERIAL DE FIXAÇÃO

5.1.1 Poste de aço galvanizado 2 1/2"x3,6m 10

5.1.2 Parafuso sextavado, com porca e arruela 3/16x3/4" 40

6.0.0 SINALIZAÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA Unit. M²

6.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 10 2

MATERIAL DE FIXAÇÃO

6.1.2 Poste de aço galvanizado 2 1/2"x3,6m 10

6.1.3 Parafuso sextavado, com porca e arruela 3/16x3/4" 40

Praça da Bandeira, 339 - Centro - CEP: 47700-000 - Santana - Bahia
Fones: (77) 3484-2148 / 3484-2004 - Fax (77) 3484-2149



CARTÓRIO

Autentico e apresento cópia reprográfica por estar conforma o original e não apresentado. Dou fe.
SANTA MARIA DA VITORIA - BA, 20/03/2024
ELSON HENRIQUE ALVES ROCHA - Deferente
Nº de ofício: 141e.AB351460-4

Emol: R\$3,19 Fm: R\$2,25 Fm: R\$0,97 Tot: R\$6,41
PGE: R\$0,15 MP: R\$0,07 Total: R\$6,56
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O
SELO DE AUTENTICIDADE



AUTENTICADO
CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

CNPJ: 13.813.140/0001-00

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



Santa Maria da Vitória, 15 de agosto de 2011.

Engº Antocélio Ribeiro Teixeira

Fiscal de Obras

CREA - BA 0042370


Engº Miguel Ângelo Alves

Secretário de Projetos e Articulação Institucional

Fiscalização

CREA/DF 7949/D

VISTO BA: 9710





UNIVERSIDADE DO OESTE DO PARANÁ
UNIOESTE

Autenticado e presente, segue a reprodução por estar conforme original e não apresentado. Data: 20/03/2024
SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
LUIZ HENRIQUE ALVES ROCHA - Psicólogo
Salário: 14.14.48261439 - 6

Emol: R\$0,10 Fie: R\$2,25 Fec: R\$0,00 Del: R\$0,00
PGE: R\$0,15 MP: R\$0,07 Total: R\$2,50
VÁLIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

Escritório



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 226562/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 08zAy

Página 1



Processo: 23939e24 - Doc: 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bbae-460b-bce7-f8fb949cc280

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA

Registro: 0500753261

CPF: 907.***-**-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/09/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Data de Formação: 24/08/2001

ANOTAÇÕES DE CURSOS

GESTÃO AMBIENTAL

Atribuição: GESTÃO AMBIENTAL

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE SALVADOR - IESUS

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CRT PRÉ-MOLDADAS E ACARTONADOS LTDA

Registro: 0010322507

CNPJ: 46.386.258/0001-79

Data Início: 31/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA - ME

Registro: 0010029737

CNPJ: 06.200.280/0001-68

Data Início: 18/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA

Registro: 0000123390

CNPJ: 04.967.561/0001-15

Data Início: 13/09/2002

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 226562/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 08zAy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bbae-460b-bce7-f8fb949cc280

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: 08zAy
Impresso em: 01/04/2024 às 11:10:54 por: adapt, ip: 177.234.178.49





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 226565/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 6DB5y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA

CNPJ: 04.967.561/0001-15

Registro: 0000123380

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 14/01/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO, TOPOGRAFIA, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS DE AÇO E CONCRETO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA MANOEL EMÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA, 501, SALA 01, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA, BA, 47640000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 13/09/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 12339

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA

Registro: 0500753281

CPF: 907.***-**-53

Data Início: 13/09/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

GESTÃO AMBIENTAL

Atribuição: GESTÃO AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Processo: 23939e24 - Doc: 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.cdm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bbae-460b-bce7-f8fb949cc280

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
2508330	18/06/2024	18/06/2024	18/09/2024
Dados básicos:			
CNPJ : 04.967.561/0001-15			
Razão Social : CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA			
Nome fantasia : CRT ENGENHARIA			
Data de abertura : 13/03/2002			
Endereço:			
logradouro: TRAVESSA OSVALDO CRUZ - 381			
N.º: 381		Complemento: CASA	
Bairro: CENTRO		Município: SANTA MARIA DA VITORIA	
CEP: 47640-000		UF: BA	
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		G8DC1JZIW76PFNX8	

04

03



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

175883/2023

Atividade concluída

Página 1 de 1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA**
Registro: **38242/D BA** RNP: **0500753261**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, GESTÃO AMBIENTAL**

Número da ART: **BA20200322563** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/07/2020** Baixada em: **24/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE** CPF/CNPJ: **30.798.196/0001-72**
Endereço do contratante: **AVENIDA Luiz Eduardo Magalhães** Nº: **SN**
Complemento: **Casa** Bairro: **Centro**
Cidade: **SÃO FÉLIX DO CORIBE** UF: **BA** CEP: **47665000**

Contrato: **143/2020** Celebrado em: **01/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 2.836.670,02** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Carmelito Bernadino** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Agnelo Braga**
Cidade: **SÃO FÉLIX DO CORIBE** UF: **BA** CEP: **47665000**

Data de início: **03/06/2020** Conclusão efetiva: **30/11/2020**

Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE** CPF/CNPJ: **30.798.196/0001-72**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

Construção de 01 Und. Escolar tipo Creche padrão FNDE-Proinfância - Tipo 1, Agnelo Braga - São Félix do Coribe

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À VEGETAÇÃO, GRAMA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TRANSFORMADOR, REDE ESTRUTURADA, SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA, PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À ALARME, CLIMATIZAÇÃO, TV, EXAUSTÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

175883/2023

Atividade concluída

Página 1 de 1



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 175883/2023
05/05/2023, 17:03
cwx68

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cwx68

Handwritten signature

Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 05/05/2023, às 19:03.

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eea367a-bbae-460b-bce7-f8fb949cc280

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para as devidas fins, que a empresa Construtora Ribeiro Teixeira Ltda inscrita no C.N.P.J sob o nº 04.967.561/0001-15, executou satisfatoriamente, conforme condições previstas no contrato nº 143/2020, assinado em 01 de Junho de 2020, e acompanhado pelo Engenheiro Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira, CREA/BA nº 38242/D, CONSTRUÇÃO DE 01 UND. ESCOLAR TIPO CRECHE PADRÃO FNDE-PROINFÂNCIA - TIPO 1, AGNELO BRAGA - SÃO FELIX DO CORIBE, licitado através da Tomada de Preço nº 003/2020.

Atestamos, ainda, que os serviços foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual

ART: BA20200322563

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação do Município de São Felix do Coribe - BA

CONTRATADA: Construtora Ribeiro Teixeira Ltda

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Carmelito Bernadino, Agnelo Braga, S/N, CEP: 47.665-000 - São Felix do Coribe - BA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antocilvo Ribeiro Teixeira, RNP: 050075326-1

TÍTULO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 UND. ESCOLAR TIPO CRECHE PADRÃO FNDE-PROINFÂNCIA - TIPO 1, AGNELO BRAGA - SÃO FELIX DO CORIBE

VALOR DA OBRA: R\$ 2.838.670,02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/06/2020 - 30/11/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023.

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx66

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página 1



Processo: 23939e24 - Doc: 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bb7c-427-f8b949cc280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175983/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175983/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR TIPO CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 1		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00
01.02	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m)	m²	484,00
01.03	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
01.04	Instalação provisória de água	un	1,00
01.05	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
01.06	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52
01.07	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00
01.08	Barracão provisório para depósito	m²	72,00
01.09	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	3.300,35
01.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	2.400,00
02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
02.01	EDIFICAÇÃO		
02.01.01	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	3.721,23
02.01.02	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	270,47
02.01.03	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	142,18
02.01.04	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	205,16
02.02	MURETA E ABRIGO GÁS		
02.02.01	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	26,51
02.02.02	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	32,55





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

02.02.03	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m²	12,65
02.03	CASTELO D'ÁGUA		
02.03.01	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m²	10,09
02.03.02	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,06
02.03.03	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m²	2,31
03	FUNDAÇÕES		
03.01	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS		
03.01.01	Estaca Ø 20cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	406,00
03.01.02	Estaca Ø 40cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	406,00
03.01.06	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	42,29
03.01.07	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	161,06
03.01.08	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	493,91
03.01.09	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	273,43
03.01.10	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	374,17
03.01.11	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	25,35
03.02	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
03.02.01	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	99,89
03.02.02	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	m²	(82,50)
03.02.03	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	593,99
03.02.04	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,17
03.02.05	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	804,86
03.02.06	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, às 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bbba-4036-9627-f8bb949cc280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

03.02.07	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,33
03.02.08	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,01
03.02.09	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	39,96
03.03	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
03.03.01	Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m	m	63,00
03.03.02	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm	un	9,00
03.03.03	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,96
03.03.04	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	8,64
03.03.05	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	238,29
03.03.06	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	199,34
03.03.07	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	18,49
03.03.08	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	23,54
03.03.09	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	7,78
03.04	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS		
03.04.01	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	21,00
03.04.02	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,50
03.04.03	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	6,00
03.04.04	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	12,23
03.04.05	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,75
03.05	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME		
03.05.01	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	32,56
03.05.02	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	m²	1,48
03.05.03	Forma de madeira em tábuas para fundações, com	m²	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b1b1-4660-8e7-f8b949cc280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b144-4242-8e27-f8b949cc280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

	reaproveitamento		120,64
03.05.04	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	470,51
03.05.05	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	231,43
03.05.06	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	13,86
04	SUPERESTRUTURA		
04.01	CONCRETO ARMADO - PILARES		
04.01.01	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	510,21
04.01.02	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.057,50
04.01.03	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	657,88
04.01.04	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	627,66
04.01.05	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	28,15
04.02	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
04.02.01	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	656,24
04.02.02	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.163,45
04.02.03	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	62,37
04.02.04	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	7,16
04.02.05	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	627,63
04.02.06	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	44,29
04.03	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
04.03.01	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	378,62
04.04	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		
04.04.01	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	195,16
04.04.02	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento,	kg	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-39

	corte, dobra e colocação		450,00
04.04.03	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	199,97
04.04.01	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	9,57
04.05	CONCRETO ARMADO - MURETA - VIGAS		
04.05.01	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	114,79
04.05.02	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	263,38
04.05.03	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	117,02
04.05.04	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	5,60
04.06	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE		
04.06.01	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	22,66
04.06.02	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	18,52
04.06.03	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,50
04.06.04	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	33,61
04.06.05	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,23
04.06.06	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	1,46
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
05.01	ELEMENTOS VAZADOS		
05.01.01	Cobogó de concreto (elemento vazado)-(6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m ²	6,10
05.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
05.02.01	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m ²	1.015,65
05.02.02	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para	m ²	16,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b1b1-40e7-f8fb949c280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

	sóculos		
05.02.03	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	710,21
05.02.04	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acantamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,02
05.02.05	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	536,28
05.02.06	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	15,72
05.02.07	Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado	m²	7,20
05.03	ALVENARIA DA MURETA		
05.03.01	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	324,95
05.03.02	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	155,90
05.03.03	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	8,51
05.03.04	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	10,64
06	ESQUADRIAS		
06.01	PORTAS DE MADEIRA		
06.01.01	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
06.01.02	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
06.01.03	Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
06.01.04	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
06.01.05	Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
06.01.06	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado metálico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cux68
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea367a-bba44a-4a5e7-f8fb949cc280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

06.02	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
06.02.01	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	8,00
06.02.02	Pecas de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta nas portas PM3 e PM5	m	8,40
06.02.03	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	19,20
06.03	PORTAS EM ALUMÍNIO		
06.03.01	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,10
06.03.02	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	1,68
06.03.03	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	6,72
06.03.04	Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	143,10
06.03.05	Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	5,04
06.03.06	Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,08
06.03.07	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25
06.04	PORTAS DE VIDRO - PV		
06.04.01	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
06.04.02	Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
06.04.03	Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria	m²	3,53
06.05	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		
06.05.01	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75
06.05.02	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60
06.05.03	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	3,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea367a-bh-150-bc27-f8b949cc280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Perolira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

06.05.04	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03
06.05.05	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16
06.05.06	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
06.05.07	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
06.05.08	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
06.05.09	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90
06.05.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
06.05.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
06.05.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
06.05.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
06.05.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60
06.05.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80
06.05.16	Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	5,44
06.05.17	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	19,33
06.06	VIDROS		
06.06.01	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	16,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bbae-41b1-97-18b949cc280



Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20

Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bbae-460b-bce7-f8fb949cc280




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bbae-415b-bce7-f8bb949cc280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

06.06.02	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5	m²	2,18
06.06.03	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	m²	7,20
06.06.04	Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr	m²	3,57
06.06.05	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	16,90
06.07	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		
06.07.01	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	85,12
06.07.02	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	m²	20,52
06.07.03	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura	m²	164,44
06.07.04	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	10,25
06.07.05	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	m²	13,50
07	SISTEMAS DE COBERTURA		
07.01	Estrutura steel frame metálica em tesouras	m²	1.451,75
07.02	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm	m²	1.402,03
07.03	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,13
07.04	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	m²	183,06
07.05	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	m	256,75
07.06	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	m	66,15
07.07	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	m	108,80
07.08	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	266,00
07.09	COBERTURA PADRÃO SOMBRA LIGHT PERMEÁVEL	m²	77,31
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		
08.01	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrame)	m²	630,63






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

08.02	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²	211,60
09	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
09.01	EDIFICAÇÃO		
09.01.01	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	4.084,95
09.01.02	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.783,00
09.01.03	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	1.301,95
09.01.04	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.909,34
09.01.05	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	671,71
09.01.06	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	8,30
09.01.07	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha	m²	8,78
09.01.08	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	17,25
09.01.09	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	166,07
09.01.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	238,60
09.01.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	495,39
09.01.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	734,92
09.02	MURETA		
09.02.01	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	822,06
09.02.02	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	822,06
10	SISTEMAS DE PISOS		
10.01	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.01.01	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	954,70
10.01.02	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	541,70
10.01.03	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plástica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	m²	127,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea367a-b1-27-f8b949cc280






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

10.01.04	Pintura de base epóxi sobre piso	m²	23,72
10.01.05	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	228,05
10.01.06	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	602,37
10.01.07	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	394,65
10.01.08	Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul	m²	0,81
10.01.09	Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul	m²	2,94
10.01.10	Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela	m²	4,50
10.01.11	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	m	330,06
10.01.12	Rodapé vinílico de 7cm de altura	m	238,60
10.01.13	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	99,15
10.01.14	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,75
10.02	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.02.01	Passeio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m e=10cm	m²	443,80
10.02.02	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	22,06
10.02.03	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	1136,60
10.02.04	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	M	284,42
10.02.05	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	251,28
10.02.06	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. Af_12/2015	m²	486,54
10.02.07	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016	m³	526,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68
O documento nesta ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b9e5-46b8-bce7-f8fb949cc280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, n° 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

10.02.08	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m ²	379,60
10.02.09	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 25x25cm - vermelha	m ²	7,63
10.02.10	Piso tátil alerta em placas pré-moldadas 25x25cm - vermelha	m ²	1,38
10.02.11	Colchão de areia e=36cm	m ³	95,11
10.02.12	Grama batatais em placas	m ¹²⁹	454,65
11	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.01	EDIFICAÇÃO		
11.01.01	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m ²	3.222,29
11.01.02	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m ²	3.033,26
11.01.03	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m ²	500,86
11.01.04	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m ²	500,86
11.01.05	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m ²	188,92
11.01.06	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m ²	23,86
11.01.07	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadria de ferro, 2 demãos	m ²	515,99
11.01.08	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	m ²	189,04
11.01.09	Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metálica	m ²	247,08
11.02	MURETA		
11.02.01	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m ²	822,06
11.02.02	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m ²	822,06
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
12.01.01	Tubo PVC soldável Ø 20 mm	m	49,00
12.01.02	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	m	385,00
12.01.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATE h=2.0 m	m ³	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b144-4867-181b949c-c280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

12.01.04	Tubo PVC soldável Ø 32 mm	m	17,00
12.01.05	Tubo PVC soldável Ø 50 mm	m	115,00
12.01.06	Tubo PVC soldável Ø 60 mm	m	26,00
12.01.07	Tubo PVC soldável Ø 75mm	m	64,00
12.01.08	Tubo PVC soldável Ø 85mm	m	125,00
12.01.09	Tubo PVC soldável Ø 110mm	m	59,00
12.01.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4"	un	4,00
12.01.11	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3"	un	4,00
12.01.12	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2"	un	3,00
12.01.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4"	un	4,00
12.01.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2"	un	4,00
12.01.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"	un	92,00
12.01.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1"	un	2,00
12.01.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	un	72,00
12.01.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2"	un	4,00
12.01.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3"	un	4,00
12.01.20	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	4,00
12.01.21	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 50mm	un	23,00
12.01.22	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	un	12,00
12.01.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm	un	4,00
12.01.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm	un	2,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bd4a-403b-bce7-f8fb949cc280






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

12.01.25	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	un	35,00
12.01.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm	un	2,00
12.01.27	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	un	4,00
12.01.28	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica	un	2,00
12.01.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm	un	6,00
12.01.30	Joelho 45 soldável - 25mm	un	6,00
12.01.31	Joelho 45 soldável - 32mm	un	2,00
12.01.32	Joelho 45 soldável - 50mm	un	6,00
12.01.33	Joelho 45 soldável - 75mm	un	5,00
12.01.34	Joelho 45 soldável - 85mm	un	1,00
12.01.35	Joelho 90 soldável - 20mm	un	4,00
12.01.36	Joelho 90 soldável - 25mm	un	155,00
12.01.37	Joelho 90 soldável - 32mm	un	3,00
12.01.38	Joelho 90 soldável - 50mm	un	30,00
12.01.39	Joelho 90 soldável - 60mm	un	15,00
12.01.40	Joelho 90 soldável - 75mm	un	7,00
12.01.41	Joelho 90 soldável - 85mm	un	14,00
12.01.42	Joelho 90 soldável - 110mm	un	8,00
12.01.43	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm	un	2,00
12.01.44	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4"	un	24,00
12.01.45	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2"	un	86,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx88

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea367a-bb1e-4151-bce7-f8fb949cc280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página 1



Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b1e7-f8b949cc280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cax68


12.01.46	Tê 90 soldável - 25mm	un	42,00
12.01.47	Tê 90 soldável - 32mm	un	3,00
12.01.48	Tê 90 soldável - 50mm	un	19,00
12.01.49	Tê 90 soldável - 75mm	un	6,00
12.01.50	Tê 90 soldável - 85mm	un	10,00
12.01.51	Tê 90 soldável - 110mm	un	2,00
12.01.52	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm	un	1,00
12.01.53	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm	un	23,00
12.01.54	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm	un	1,00
12.01.55	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 50mm	un	7,00
12.01.56	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm	un	10,00
12.01.57	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm	un	4,00
12.01.58	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm	un	5,00
12.01.59	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm	un	2,00
12.01.60	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2"	un	20,00
12.01.61	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	un	2,00
12.02	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		
12.02.01	Registro de esfera 1/2"	un	2,00
12.02.02	Registro bruto de gaveta 2"	un	2,00
12.02.03	Registro bruto de gaveta 3"	un	2,00
12.02.04	Registro bruto de gaveta 4"	un	2,00
12.02.05	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

12.02.06	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	1,00
12.02.07	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	12,00
12.02.08	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	un	33,00
			13,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.01.01	Tubo de PVC Ø100mm	m	296,00
13.01.02	Tubo de PVC Ø150mm	m	98,00
13.01.03	Joelho 45 - 100mm	un	20,00
13.01.04	Joelho 90 - 100mm	un	71,00
13.01.05	Junção simples - 100mm - 100mm	un	7,00
13.02	ACESSÓRIOS		
13.02.01	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	23,00
13.02.02	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	1,00
13.02.03	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020	un	17,00
13.02.04	Grelha de ferro medindo 65x55cm em vergalhões 5/8", espaçamento=1,5cm, com requadro em cantoneira de abas iguais de 3/4" e cantoneira de abas iguais de 1" na parte inferior	un	18,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.01	Tubo de PVC rígido 100mm	m	226,00
14.02	Tubo de PVC rígido 40mm	m	186,00
14.03	Tubo de PVC rígido 50mm	m	160,00
14.04	Tubo de PVC rígido 75mm	m	154,00
14.05	Tubo de PVC rígido 150mm	m	38,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bb16-461a-9c67-f8fb949cc280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

14.06	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00
14.07	Joelho PVC 45° 100mm	un	6,00
14.08	Joelho PVC 45° 75mm	un	21,00
14.09	Joelho PVC 45° 50mm	un	29,00
14.10	Joelho PVC 45° 40mm	un	54,00
14.11	Joelho PVC 90° 100mm	un	24,00
14.12	Joelho PVC 90° 75mm	un	48,00
14.13	Joelho PVC 90° 50mm	un	38,00
14.14	Joelho PVC 90° 40mm	un	166,00
14.15	Junção PVC simples 100mm-50mm	un	20,00
14.16	Junção PVC simples 100mm-75mm	un	4,00
14.17	Junção PVC simples 100mm-100mm	un	16,00
14.18	Junção PVC simples 75mm-50mm	un	6,00
14.19	Junção PVC simples 75mm-75mm	un	2,00
14.20	Junção PVC simples 40mm-40mm	un	1,00
14.21	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm	un	6,00
14.22	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm	un	5,00
14.23	Tê PVC 90° - 40mm	un	21,00
14.24	Tê PVC sanitário 100mm-50mm	un	13,00
14.25	Tê PVC sanitário 100mm-75mm	un	17,00
14.26	Tê PVC sanitário 150mm-100mm	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, às 19:03

Chave de Impressão: cwx88

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b1-7-181b949c-c280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b1b1-427-f8fb949cc280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

14.27	Tê PVC sanitário 50mm-50mm	un	17,00
14.28	Tê PVC sanitário 75mm-75mm	un	3,00
14.29	Tê PVC sanitário 75mm-50mm	un	2,00
14.30	Tê PVC sanitário 100mm-100mm	un	1,00
14.31	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	21,00
14.32	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	2,00
14.33	Caixa de gordura simples	un	7,00
14.34	Caixa de inspeção 60x60cm	un	17,00
14.35	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	19,00
14.36	Ralo seco PVC 100mm	un	3,00
14.37	Ralo linear 50cm	un	6,00
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	un	17,00
14.39	Terminal de Ventilação 75mm	un	20,00
14.40	Sumidouro Ø 3,80m	un	1,00
14.41	Fossa séptica 2,30 x 4,15 m	un	1,00
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
15.01	Bacia Sanitaria Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	6,00
15.02	Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente	un	18,00
15.03	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	19,40
15.04	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	24,00
15.05	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

15.06	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	un	7,00
15.07	Cuba de embulir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	10,00
15.08	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	un	1,00
15.09	Banheira embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, bunitto ou equivalente	un	4,00
15.10	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00
15.11	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	6,00
15.12	Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	7,00
15.13	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	13,00
15.14	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	18,00
15.15	Papeleira de sobrepor interfolhado	un	4,00
15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	18,00
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00
15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente	un	4,00
15.19	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente	un	15,00
15.20	Torneira de parede de uso geral para jardim	un	18,00
15.21	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	23,00
15.22	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	un	4,00
15.23	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	23,00
15.24	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	23,00
15.25	Cabide metálico, Deca ou equivalente	un	211,00
15.26	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	m	7,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b1a7-427-181b949c280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bb7e-4e7-18b949cc280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

15.27	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Doca ou equivalente	m	4,20
15.28	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Doca ou equivalente	m	5,00
15.29	Cadeira articulada para banho	un	1,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.01	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	2,44
16.02	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,24
16.03	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	45,80
16.04	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	45,80
16.05	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00
16.06	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00
16.07	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.08	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00
16.09	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00
16.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável"	un	1,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.01	Extintor ABC - 6KG	un	8,00
17.02	Extintor CO2 - 6KG	un	2,00
17.03	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	10,00
17.04	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	15,00
17.05	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
17.06	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	m	65,00
17.07	Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo	un	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

17.08	Tampão ferro fundido para passelo com inscrição "Incêndio" 50X50cm	un	1,00
17.09	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00
17.10	Valvula de retenção vertical 2 1/2"	un	5,00
17.11	União ferro galvanizado Ø 2 1/2" com assento cônico	un	4,00
17.12	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	57,00
17.13	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	un	12,00
17.14	Bomba hidráulica trifásica 3 cv	un	2,00
17.15	Central de alarme	un	1,00
17.17	Alarme sonoro/visual com acionador manual	un	2,00
17.18	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	43,00
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
18.01	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
18.01.01	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00
18.01.02	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.01.03	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	4,00
18.01.04	Quadro de medição	un	1,00
18.01.05	QUADRO DE MEDIÇÃO TC COM DIMENSÃO 1500X1300X400	un	1,00
18.02	DISJUNTORES		
18.02.01	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	56,00
18.02.02	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	un	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bb1b-4c67-f8fb949cc280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

18.02.03	Disjuntor monopolar termomagnético 16A	un	12,00
18.02.04	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	4,00
18.02.05	Disjuntor bipolar termomagnético 10A	un	3,00
18.02.06	Disjuntor bipolar termomagnético 15A	un	2,00
18.02.07	Disjuntor bipolar termomagnético 20A	un	1,00
18.02.08	Disjuntor bipolar termomagnético 32A	un	24,00
18.02.09	Disjuntor bipolar termomagnético 40A	un	7,00
18.02.10	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	1,00
18.02.11	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00
18.02.12	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	2,00
18.02.13	Disjuntor tripolar termomagnético 90A	un	2,00
18.02.14	Disjuntor tripolar termomagnético 100A	un	4,00
18.02.15	Disjuntor tripolar termomagnético 400A	un	4,00
18.02.16	Interruptor bipolar DR - 25A	un	2,00
18.02.17	Interruptor bipolar DR - 40A	un	1,00
18.02.18	Interruptor bipolar DR - 63A	un	1,00
18.02.19	Interruptor bipolar DR - 100A	un	1,00
18.02.20	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	5,00
18.02.21	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	28,00
18.03	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		6,00
18.03.01	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	727,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc: 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea367a-b1b1-47-18fb949cc280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea367a-b-1-7-18fb949cc280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

18.03.02	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	300,00
18.03.03	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	13,90
18.03.04	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	409,30
18.03.05	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	45,10
18.03.06	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões	m	25,30
18.03.07	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	40,60
18.03.08	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	14,00
18.03.09	Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm	un	2,00
18.03.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00
18.03.11	Caixa de Passagem PVC 4x2"	un	279,00
18.03.12	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	un	168,00
18.04	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.04.01	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	6.229,20
18.04.02	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	2.294,60
18.04.03	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	2.210,60
18.04.04	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	233,00
18.04.05	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5,	m	307,40





Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bbae-460b-bce7-f8fb949cc280



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

	flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²		
18.04.06	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	11,40
18.04.07	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	196,50
18.04.08	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	653,30
18.04.09	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #185 mm²	m	198,00
18.05	ELETROCALHAS		
18.05.01	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm, com tampa, inclusive conexões	m	86,10
18.06	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.06.01	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	143,00
18.06.02	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	34,00
18.06.03	Tomada dupla 10A, completa	un	6,00
18.06.04	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	37,00
18.06.05	Interruptor 2 teclas simples e tomada	un	4,00
18.06.06	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	15,00
18.06.07	Interruptor 1 tecla simples	un	11,00
18.06.08	Interruptor 2 teclas simples	un	4,00
18.06.09	Interruptor 3 teclas simples	un	1,00
18.06.10	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	un	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: CWX68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea367a-bb-7-18fb949c-c280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bb14-460c-bc67-f8fb949cc280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas


Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

18.06.11	Luminárias sobrepôr 2x36W completa	un	8,00
18.06.12	Luminárias embutir 2x16W completa	un	18,00
18.06.13	Luminárias embutir 2x36W completa	un	102,00
18.06.14	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	40,00
18.06.15	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
18.06.16	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
18.06.17	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00
18.06.18	Arandelas de sobrepôr com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	16,00
18.06.19	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	UN	12,00
18.06.20	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. Xr-708/2 da xouluxou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250w	un	12,00
19	SUBESTACÃO		
19.01	Alça preformada distribuição 4 AWG	un	3,00
19.02	Arame galvanizado 12 BWG	KG	1,00
19.03	Arruela quadrada 38 F14 mm	un	4,00
19.04	Arruela quadrada 38 F18 mm	un	20,00
19.05	Arruela de alumínio de 3"	un	4,00
19.06	Arruela de alumínio de 1/2"	un	2,00
19.07	Arruela de alumínio de 1"	un	2,00
19.08	Bucha de alumínio de 1/2"	un	1,00
19.09	Bucha de alumínio de 3"	un	4,00
19.10	Bucha de alumínio de 1"	un	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

19.11	Bucha de alumínio de 1/2"	un	1,00
19.12	Cabeçote de alumínio de 3"	un	1,00
19.13	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #185 mm²	m	50,00
19.14	Cabo de cobre rígido isolado preto 95mm² 1kV	M	50,00
19.15	Cabo de cobre nu 35 mm²	M	15,00
19.16	Cabo de cobre nu 50 mm²	M	25,00
19.17	Caixa de medição polifásica metálica 3 divisões p/ TC	un	1,00
19.18	Chave fusível 13,8kV - 10kA - 100 A	un	3,00
19.19	Conector cunha - vermelho e branco	un	4,00
19.20	Conector Split Bolt 50mm	un	1,00
19.21	Conector Split Bolt 180mm	un	2,00
19.22	Conector estribo comp. 4 AWG	un	3,00
19.23	Cruzeta de concreto reta	un	2,00
19.24	Cruzeta de concreto tipo "T" 400 kgf	un	2,00
19.25	Curva eletroduto PVC 1/2" x 180°	un	1,00
19.26	Curva eletroduto PVC 1/2" x 90°	un	2,00
19.27	Curva eletroduto PVC 3" x 90°	un	1,00
19.28	Disjutor tripolar 175 amperes	un	1,00
19.29	Eletroduto de PVC 3m x 3"	un	2,00
19.30	Eletroduto de PVC 3m x 1"	un	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023




Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc: 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b1b1-48e7-f8fb949cc280






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

19.31	Eletroduto de PVC 3m x 1/2"	un	1,00
19.32	Elo fusível 5H / 15 kV	un	1,00
19.33	Gancho suspensão olhal 5000 DAN	un	3,00
19.34	Grampo de linha viva BR 95/50mm²	un	3,00
19.35	Haste terra cobre 16 x 2.400 mm	un	3,00
19.36	Isolador suspensão polimérico 15 kV	un	4,00
19.37	Luva eletroduto PVC 1/2"	un	3,00
19.38	Luva eletroduto PVC 3"	un	3,00
19.39	Manilha sapatilha 5000 DAN	un	1,00
19.40	Mão Francesa plana	un	3,00
19.41	Olhal parafuso 5000 DAN	un	4,00
19.42	Para raios ZnO PBZ 15kV - corpo polimérico	un	3,00
19.43	Parafuso cabeça quadrada 16-400 mm c/ porca	un	3,00
19.44	Parafuso cabeça quadrada 16-300 mm c/ porca	un	7,00
19.45	Parafuso cabeça quadrada 12-125 mm c/ porca	un	1,00
19.46	Porca quadrada 16mm	un	4,00
19.47	Soldas Exotermicas 65	un	8,00
19.48	Suporte para Trafo em poste DT 195 x 100 mm	un	5,00
19.49	Terminais de compressão cobreado 95mm²	un	2,00
19.50	Terminais de compressão cobreado 50mm²	un	12,00
19.51	Projeto e aprovação	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: CWX68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bb-e146-468b-bce7-f8b949cc280





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

19.52	Transformador distribuição 150,kva trifásico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalação	un	1,00
19.53	Poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 500kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação	un	1,00
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
20.01	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	m	120,30
20.02	Joelho 45 soldável - 25mm	un	23,00
20.03	Joelho 90 soldável - 25mm	un	28,00
20.04	Tê 90 soldável - 25mm	un	6,00
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
21.01	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
21.01.01	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	3,00
21.01.02	Switches de 48 portas	un	1,00
21.01.03	Guias de cabos simples	un	2,00
21.01.04	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
21.01.05	Guia de Cabos Vertical	un	2,00
21.01.06	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
21.01.07	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
21.01.08	Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm	un	1,00
21.01.09	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps	un	2,00
21.01.10	Receptor tv coletiva	un	1,00
21.01.11	Amplificador de linha de tv	un	1,00
21.02	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
21.02.01	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	1.256,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cvx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc: 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea367a-bbae4e5-8ce7-f8fb949cc280






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bbba-4601-bce7-f8bb949cc280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023




Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

21.02.02	Cabo coaxial	m	450,00
21.02.03	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	28,00
21.03	TOMADAS		
21.03.01	Tomada modular RJ-45 completa	un	28,00
21.03.02	Tomada completa TV/SAT	un	14,00
21.03.03	Conector emenda para cabo coaxial	un	16,00
21.04	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
21.04.01	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00
21.04.02	Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12	un	2,00
21.04.03	Caixa de passagem PVC 4x2" -	un	42,00
21.05	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
21.05.01	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	209,15
21.05.02	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	2,00
21.05.03	Eletroduto PVC roscaável 1 1/4", inclusive conexões	m	136,70
21.05.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATE h=2,0 m	m³	18,20
21.05.05	Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões	m	5,00
21.05.06	Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões	m	46,30
21.05.07	Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões	m	22,50
21.05.08	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	m	63,30
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
22.01	Colifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chinês	un	1,00
22.02	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	un	1,00
22.03	Exaustor mecânico para banheiro 80m³/h com duto flexível - kit	un	4,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página 2



Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-b4b7-47-f8b949cc280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
23.01	Para-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00
23.02	Vergalhão CA - 25 # 10mm	m	154,00
23.03	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	16,00
23.04	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00
23.05	Clips galvanizado	un	48,00
23.06	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
23.07	Escavação de vala para aterramento	m³	43,95
23.08	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m²	43,95
23.09	Hasto tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	un	28,00
23.10	Cabo de cobre nu 16mm²	m	65,00
23.11	Cabo de cobre nu 35mm²	m	348,78
23.12	Cabo de cobre nu 50mm²	m	308,00
23.13	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	16,00
23.14	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm²	un	340,00
23.15	Solda exotérmica	un	32,00
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
24.01	GERAIS		
24.01.01	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00
24.01.02	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	64,63
24.01.03	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	50,00
24.01.04	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	51,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

24.01.05	Bancos de concreto	m ²	13,64
24.01.06	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,40m	un	5,00
24.01.07	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af_05/2018	UN	3,00
24.01.08	Balanco fixo para 04 crianças (namoradeira)	un	1,00
24.01.08	Balanco tripulo	un	2,00
24.01.09	Escorregador em aço carbono c/2,00m de pista (sergipark ou similar)	un	2,00
24.01.10	Gangorra com 1 pranchas em aço industrial ou madeira (sergipark ou similar)	un	2,00
24.01.11	Gangorra com 2 pranchas em aço industrial ou madeira (sergipark ou similar)	un	2,00
24.01.12	Playground grande com cercado (casinha de tarzan)		1,00
24.01.13	Enrocamento com pedra argamassada traço 1:4 com pedra de mão	m ³	81,93
24.01.14	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2020	m ³	32,98
24.01.15	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	110,55
24.01.16	Peltil em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	144,95
24.01.17	Mão francesa metálica para apoio das prateleiras e bancadas	un	223,00
24.01.18	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	un	2,00
24.01.19	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	m	6,40
24.02	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L		
24.02.01	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	un	1,00
24.02.02	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	18,00
24.02.03	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97
24.02.04	Preparo de superfície jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m ²	145,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023.



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwk68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

24.02.03	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epoxi	m ²	69,08
24.02.03	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epoxi	m ²	69,08
24.02.03	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m ²	69,08
25	SERVIÇOS FINAIS		
25.01	Limpeza de obra	m ²	3.300,35
25.02	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00

São Félix de Coribe - BA - 19 de Dezembro de 2022

Fundo Municipal de Educação
Prefeito Municipal
Jutai Eudes Ribeiro Ferreira
CNPJ 30.798.196/0001-72
Contratante

Juan Mateus 83 cm fm
Eng. Civil Luan Matos Bomfim
CREA-BA 0519358295
Contratado
Fiscal da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eea3a67a-bb7-7-18fb949cc280



DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Ao

Sr. AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 004/2024

A licitante **CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA**, CNPJ/MF nº 04.967.561/0001-15, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece os locais das obras e suas circunvizinhanças, que se inteirou das mesmas, avaliou os problemas futuros e que os custos propostos cobrem quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Santa Maria da Vitória – BA, 08 de Agosto de 2024.

ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA:9075
7572553

Assinado de forma
digital por ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA:90757572553
Dados: 2024.08.08
17:06:52 -03'00'

CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA.

CNPJ: 04.967.561/0001-15

Responsável Legal: Antocilvo Ribeiro Teixeira
Sócio-Diretor

📍 **Endereço:** Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
📞 **Contato:** (77) 99847-2011 (WhatsApp)
📄 **CNPJ:** 04.967.561/0001-15

✉ **E-mail:** atendimento@grupocrt.com.br
🌐 **Site:** www.grupocrt.com.br
📱 **Instagram e Facebook:** crtgrupo





Processo: 23939e24 - Doc: 1161 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eea367a-bbae-460b-bce7-f8fb949cc280

DECLARAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO E APARELHAMENTO

Ao

Sr. AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 004/2024

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública Eletrônica nº 004/2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

Dispõe dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

APARELHAMENTO / INSTALAÇÃO	
Descrição	Quantidade
CAÇAMBA FORD CARGO 2628E	01
CAÇAMBA VW 31390	01
RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 6X1 - 01	01
RETROESCAVADEIRA JCB 3CX - 02	01
RETROESCAVADEIRA JCB 3CX - 03	01
FORD CARGO 815E	01

PESSOAL TÉCNICO		
Quantidade	Função	Profissional designado
01	Engenheiro Civil CREA-BA 38242/D	Antocilvo Ribeiro Teixeira

Santa Maria da Vitória – BA, 08 de Agosto de 2024.

ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA: 90757572
SS3

Assinado de forma digital
por ANTOCILVO RIBEIRO
TEIXEIRA: 90757572
Data: 2024.08.09
16:19:40 -03'00'

CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA.

CNPJ: 04.967.561/0001-15

Responsável Legal: Antocilvo Ribeiro Teixeira

Sócio-Diretor

📍 **Endereço:** Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
📞 **Contato:** (77) 99847-2011 (WhatsApp)
📄 **CNPJ:** 04.967.561/0001-15

✉ **E-mail:** atendimento@grupocrt.com.br
🌐 **Site:** www.grupocrt.com.br
📷 **Instagram e Facebook:** crtgrupo