



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153783/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO RAMIRES CAMPOS MADUREIRA PORTO SOARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO RAMIRES CAMPOS MADUREIRA PORTO SOARES**
Registro: **0514724617BA** RNP: **0514724617**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200376891** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/09/2020** Baixada em: **17/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA** CPF/CNPJ: **14.221.741/0001-07**
Endereço do contratante: **RUA DA MINERAÇÃO** Nº: **616**
Complemento: **Bairro: BAIRRO DO OURO**
Cidade: **CORRENTINA** UF: **BA** CEP: **47650000**
Contrato: **0110/2020** Celebrado em: **15/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 4.981.983,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS escola dom joao muniz; escola de arrojelandia;** Nº: **s/n**
Complemento: **Bairro: zona rural**
Cidade: **CORRENTINA** UF: **BA** CEP: **47650000**
Data de início: **22/06/2020** Conclusão efetiva: **16/06/2021**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA** CPF/CNPJ: **14.221.741/0001-07**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 9829.79 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 5184.90 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 2605.84 METRO QUADRADO;**

Observações

construção de 02 escolas no Bairro São José e Arrojelândia, Município de Correntina - BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA, PLANTIO DE ÁRVORE, PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES DO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, TELEFONIA E LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE PÁRA-RAIO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 49 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 153783/2022
31/08/2022, 15:39
dw5w6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dw5w6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais de direito que a EMPRESA contratada abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA – BAHIA

CNPJ: 14.221.741/0001-07

ENDEREÇO: Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina – Bahia
CEP: 47.650-000

CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar as obras de construção de escolas no Bairro São José e Localidade de Arrojelândia neste Município, conforme planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, cronogramas físico-financeiros e projetos básicos anexos ao Edital, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, totalizando o importe de R\$ 4.981.983,30 (quatro milhões novecentos e oitenta e um mil novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos), com área total de 9.829,79m², no Regime de CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020, contrato 110/2020.

Início da obra: 20/06/2020

Término da obra: 30/03/2022

SIGNATÁRIO

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE NO ATO: Pollyana Souza Ferreira

TÍTULO: Engenheira Civil

CARGO / FUNÇÃO: Fiscal do contrato

CREA/BA RNP: 95904/D - BA

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina – Bahia, CEP: 47650-000
Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 – CNPJ nº 14.221.741/0001-07
www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creeba@creeba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/08/2022, às 08:05.



Página 1
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dtw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

EMPRESA CONTRATADA / PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA OBRA

EMPRESA: JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.347.499/0001-57
ENDEREÇO: Rua Nova Lima, 13, Centro, Sítio do Mato.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Leandro Ramires Campos Madureira Porto Soares.

ART PRINCIPAL Nº BA20200376891, Engenheiro Civil Leandro Ramires Campos Madureira Porto Soares;

ART CO-RESPONSÁVEL Nº, Engenheiro Civil Cleidimar Almeida e Silva Neri;

ART CO-RESPONSÁVEL Nº BA20200382975, Engenheiro Civil Aglailson de Queiroz Neves;

Atestamos que foi concluído a obra das escolas, a Escola de Dom Muniz e Escola da Comunidade de Arrojelândia, conforme planilhas em anexo, e nada havendo em nossos arquivos que possa desaboná-lo tecnicamente.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05
Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Processo: 19807e24 - Doc: 1347 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:46:57
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f7de29c92a5-697ef81ef97c

Rua da Chácara 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina – Bahia, CEP: 47650-000
Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 – CNPJ nº 14.221.741/0001-07
www.correntina.ba.gov.br

Digite o texto aqui

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.

75



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

Obra

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DOM MUNIZ BAIRRO SÃO JOSÉ

Bancos

SINAPI - 10/2019 - Bahia
SBC - 11/2019 - Bahia
ORSE - 09/2019 - Sergipe
SEDOP - 11/2019 - Pará
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 04/2019 - Minas Gerais
FDE - 07/2019 - São Paulo

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 08/09/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	% Executado
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	100%
1.2	74077/002	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	1.473,37	100%
1.3	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	100%
1.4	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	100%
1.5	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	100%
1.6	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	100%
1.7	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	100%
1.8	C2290	SEINFRA	SONDAGEM À PERCUSSÃO PRECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	30,00	100%

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.



76



Página

Processo: 19807e24 - Doc: 1347 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:46:57
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 6f7de29c92a5-697d81e197c



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA



2		INFRAESTRUTURA			100%	
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 03/2016	m³	174,80	100%
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF: 10/2017	m³	136,54	100%
2.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA E=25 MM. A UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	m²	75,56	100%
2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	812,68	100%
2.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	644,90	100%
2.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	45,55	100%
2.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	3.071,12	100%
2.8	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO:AREIA:MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF: 07/2016	m³	63,88	100%
2.9	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAGS.	m²	136,00	100%
3		SUPRAESTRUTURA				
3.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA E=25 MM. AF: 12/2015	m²	52,89	100%
3.2	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17 MM. AF: 12/2015	m²	107,96	100%
3.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	2.233,23	100%

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Tel: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022

08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dtw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

3.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF: 12/2015	KG	4,85	100%
3.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF: 12/2015	KG	4.964,75	100%
3.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF: 12/2015	KG	1.521,36	100%
3.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF: 12/2015	KG	895,75	100%
3.8	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF: 07/2016	m³	83,71	100%
3.9	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO SOBRECARGA 100KG/M2 VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP. G/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPP. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1.473,37	100%
3.10	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF: 03/2016	M	158,10	100%
3.11	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF: 03/2016	M	98,75	100%
4			ALVENARIA			100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

[Handwritten signature]

Digite o texto aqui

[Handwritten signature]





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

4.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM E ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF: 06/2014	m²	1.285,55	100%
5			REVESTIMENTO DE PAREDES			100%
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF: 06/2014	m²	3.164,86	100%
5.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF: 06/2014	m²	3.164,86	100%
5.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF: 06/2014	m²	1.822,99	100%
5.4	84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	99,89	100%
6			REVESTIMENTO DE TETO			100%
6.1	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF: 06/2014	m²	1.319,34	100%
6.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF: 03/2016	m²	1.319,34	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05
Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000
Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07
www.correntina.ba.gov.br

Digite o texto aqui





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 08/09/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw6w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

7			COBERTURA			100%
7.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR FIBRAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	1.473,37	100%
7.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE JACAMENTO. AF_07/2018	m²	1.473,37	100%
7.3	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	43,45	100%
7.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	115,19	100%
7.5	1986	ORSE	Pelotil cimento traço 11, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	346,70	
7.6	94450	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	306,94	100%
8			PAVIMENTAÇÃO			100%
8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	m²	1.302,92	100%
8.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	1.302,92	100%
8.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	59,61	100%
8.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	17,95	100%
9			PÁTIO			100%

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina – Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

9.1	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.008,71	100%
9.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	835,96	100%
9.3	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalito tratado, de 13 a 16cm	m	1.326,34	100%
9.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS; INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	m²	627,54	100%
9.5	00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	36,60	100%
9.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	53,00	100%
9.7	9165	ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1,00	100%
9.8	9328	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-102, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	100%
9.9	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel) ø=1,70m; em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	100%
9.10	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalito d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00	100%
9.11	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fcl=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	6,00	100%
9.12	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	100%



Processo: 19807e24 - Doc: 1347 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:46:57
 Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6f7de29e192a5-697e181e197c

Certidão nº 153783/2022
 08/09/2022, 08:05
 Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.

81



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

Página



Processo: 19807e24 - Doc: 1347 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:46:57
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6f7de29c-1111-4192a5-6976f81e197c

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dhw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

10			MURO			100%
10.1	2376	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/arr de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco a pnt. hidrator sobre alvenaria, c/linhas e pilares aparentes.	m²	650,00	100%
11			ESQUADRIAS			100%
11.1	91337	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	32,00	100%
11.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	120,00	100%
11.3	68050	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZARVISTA	m²	29,40	100%
11.4	72120	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	12,60	100%
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100%
12.1	11127	ORSE	Entrada de energia elétrica básica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01	un	1,00	100%
12.2	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100%

Digite o texto aqui:

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-6990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.



82