



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|       |       |        |                                                                                                                                                                          |    |        |      |
|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|
| 17.9  | 12137 | ORSE   | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20 cm, em pvc, 2 mm anti-choques (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)  | Un | 10,00  | 100% |
| 17.10 | 68054 | SINAPI | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG SAÍDAS DE EMERGÊNCIA                                                                                                   | m² | 12,10  | 100% |
| 18    |       |        | VESTIÁRIO DO GINÁSIO                                                                                                                                                     |    |        | 100% |
| 18.1  | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 03/2016                                                                                           | m³ | 6,27   | 100% |
| 18.2  | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015      | KG | 99,80  | 100% |
| 18.3  | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015     | KG | 118,60 | 100% |
| 18.4  | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017                                                                          | KG | 51,80  | 100% |
| 18.5  | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015 | KG | 103,30 | 100% |
| 18.6  | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF: 12/2015                                                 | m² | 40,00  | 100% |
| 18.7  | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF: 07/2016                                                                        | m³ | 4,90   | 100% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022  
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|       |       |        |                                                                                                                                                                                                                  |    |        |      |
|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|
| 18.8  | 87504 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 | m² | 109,35 | 100% |
| 18.9  | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014                            | m² | 218,70 | 100% |
| 18.10 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014                      | m² | 218,70 | 100% |
| 18.11 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014                         | m² | 218,70 | 100% |
| 18.12 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AF_07/2016                                                                                                                    | m² | 36,05  | 100% |
| 18.13 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_06/2014                                                                           | m² | 36,05  | 100% |
| 18.14 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015                                    | m² | 47,00  | 100% |
| 18.15 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CAVALO TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016                                                                                               | m² | 47,00  | 100% |

21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022  
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

*[Handwritten signature]*

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|       |           |        |                                                                                                                                                           |    |       |      |
|-------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|
| 18.16 | 91834     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                 | M  | 30,00 | 100% |
| 18.17 | 91926     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                           | M  | 90,00 | 100% |
| 18.18 | 91953     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                               | UN | 2,00  | 100% |
| 18.19 | 91996     | SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                          | UN | 6,00  | 100% |
| 18.20 | 95470     | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4,00  | 100% |
| 18.21 | 86903     | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                         | UN | 8,00  | 100% |
| 18.22 | 73953/009 | SINAPI | LUMINARIA SOBREPOR TP, CALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO                                     | UN | 8,00  | 100% |
| 18.23 | 9535      | SINAPI | CHUIVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                             | UN | 6,00  | 100% |
| 18.24 | 12131     | ORSE   | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar                            | un | 2,00  | 100% |
| 18.25 | 91338     | SINAPI | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015                                        | m² | 19,32 | 100% |
| 18.26 | 94560     | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016                                                              | m² | 4,00  | 100% |

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.



Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022  
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1350 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:46:58  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9aa2405b-41-af6f-217-48f035b89



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

|       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |      |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|
| 18.27 | 89495     | SINAPI | RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 12/2014                                                                                                                          | UN | 8,00  | 100% |
| 18.28 | 89393     | SINAPI | TE PVC, SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014                                                                                                                                               | UN | 4,00  | 100% |
| 18.29 | 89366     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014                                                                                                          | UN | 8,00  | 100% |
| 18.30 | 89358     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014                                                                                                                                  | UN | 8,00  | 100% |
| 18.31 | 91795     | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS AF 10/2015 | M  | 20,00 | 100% |
| 18.32 | 73774/001 | SINAPI | DIVISÓRIA EM MARMORITE E ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS                                                                                                          | m² | 23,60 | 100% |
| 18.33 | 3226      | ORSE   | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                                                                                                               | m  | 6,40  | 100% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022

08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: d4v5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

Obra  
CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA ARROJELÂNDIA CORRIGIDO

Bancos  
SINAPI - 10/2019 - Bahia  
SBC - 11/2019 - Bahia  
ORSE - 09/2019 -  
Sergipe  
SEDOP - 11/2019 - Pará  
SEINFRA - 026 - Ceará  
SETOP - 04/2019 - Minas  
Gerais  
FDE - 07/2019 - São  
Paulo

Planilha Orçamentária Sintética

| Item | Código    | Banco   | Descrição                                                                                                          | Und | Quant.   | % Executada |
|------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
| 1    |           |         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                              |     |          | 100%        |
| 1.1  | 74209/001 | SINAPI  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                          | m²  | 3,00     | 100%        |
| 1.2  | 74077/002 | SINAPI  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES | m²  | 1.473,37 | 100%        |
| 1.3  | C2850     | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA                                                           | UN  | 1,00     | 100%        |
| 1.4  | C2851     | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                                                                                    | UN  | 1,00     | 100%        |
| 1.5  | C2849     | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO                                                                                  | UN  | 1,00     | 100%        |
| 1.7  | 93584     | SINAPI  | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF: 04/2016         | m²  | 20,00    | 100%        |
| 1.8  | C2290     | SEINFRA | SONDAGEM À PERCUSSÃO PRECONHECIMENTO DO SUBSOLO                                                                    | M   | 30,00    | 100%        |
| 2    |           |         | INFRAESTRUTURA                                                                                                     |     |          | 100%        |
| 2.1  | 93358     | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 03/2016                                     | m³  | 174,60   | 100%        |

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.

Página 2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022  
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas



Processo: 19807e24 - Doc. 1350 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:46:58  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2405b-11-af6f-21748f035b89