



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF 10/2017	m³	136,64	100%
2.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	m²	75,56	100%
2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	812,68	100%
2.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	644,90	100%
2.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	45,55	100%
2.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	3.071,12	100%
2.8	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 07/2016	m³	63,88	100%
2.9	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	m²	136,00	100%
3			SUPRAESTRUTURA			100%
3.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF 12/2015	m²	52,89	100%
3.2	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 12/2015	m²	107,96	100%
3.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	2.233,23	100%
3.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	4,85	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05
Chave de Impressão: dw5w6
Registrado foi emitido em 31/08/2022

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Processo: 1980/e24 - Doc. 1351 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:46:55
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53b7cfd6-9000-402e-b029-5d11767f40e

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Phone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.corrientina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Consorciul Regional de Educație a
Adulților din București



Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.

48



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
 08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

3.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	4.964,75	100%
3.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1.521,36	100%
3.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	895,75	100%
3.8	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2-7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L - AF_07/2016	m³	83,71	100%
3.9	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50ME-8CM, CALAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, GRESORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1.473,37	100%
3.10	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO - AF_03/2016	M	158,10	100%
3.11	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO - AF_03/2016	M	98,75	100%
4			ALVENARIA			100%
4.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - AF_06/2014	m²	1.285,55	100%
5			REVESTIMENTO DE PAREDES			100%
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - AF_06/2014	m²	3.164,86	100%

[Assinatura]

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

[Assinatura]





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

5.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3.164,86	100%
5.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.822,99	100%
5.4	84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	99,89	100%
6			REVESTIMENTO DE TETO			100%
6.1	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.319,34	100%
6.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	1.319,34	100%
7			COBERTURA			100%
7.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	1.473,37	100%
7.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E=0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	m²	1.473,37	100%
7.3	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	33,45	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08.05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000
Fone: (71) 3488-2134 / (71) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07
www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

7.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 06/2016	M	115,19	100%
7.5	1886	ORSE	Pedra cimento traço II, c/largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	346,70	100%
7.6	94450	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 06/2016	M	306,94	100%
8			PAVIMENTAÇÃO			100%
8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF: 06/2014	m²	1.302,92	100%
8.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF: 06/2014	m²	1.302,92	100%
8.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF: 06/2018	M	59,61	100%
8.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF: 07/2016	m²	17,95	100%
9			PÁTIO			100%
9.1	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF: 12/2015	m²	2.329,59	100%
9.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF: 05/2018	m²	1.033,00	100%
9.3	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	3.066,00	100%
9.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF: 06/2016	m²	787,00	100%
9.5	00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	36,60	100%

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-01

www.correntina.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022

08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

9.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF-06/2016-P	M	28,00	100%
9.7	9165	ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepá-trepá) em tubo ferro galvanizado $d=1\frac{1}{2}"$ na horizontal e $d=1\frac{1}{2}"$ na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	100%
9.8	9328	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lídica Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Un	1,00	100%
9.9	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $d=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 $\frac{1}{2}"$ e assento em chapa galvanizada $d=1\frac{1}{4}"$, sergipark ou similar	Un	1,00	100%
9.10	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto $d=20cm$, com pintura esmalte sintético, conforme projeto pr/Ota Alabala Nova	Un	1,00	100%
9.11	11677	ORSE	Mesa de concreto polido $fc_k=21$ Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto $e=0,30m$ e bancos em tubo de concreto $e=0,40m$	Un	4,00	100%
10			MURO			100%
10.1	2376	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, $e=0,09m$, calv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado $fc_k=15,0$ Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, cintas e pilares aparentes.	m²	107,40	100%
10.2	73787/001	SINAPI	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	581,40	100%
10.3	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF-04/2019	m²	98,80	100%
11			ESQUADRIAS			100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.

