



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

15.10.3.1	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF-10/2015	KG	12,74	100%
15.10.3.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF-10/2015	KG	556,40	100%
15.10.3.3	94963	SINAPI	CONCRETO FCK=15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF-07/2016	m³	1,29	100%
15.10.4			PAREDES E PAINÉIS			100%
15.10.4.1	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	24,03	100%
15.10.4.2	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	2,10	100%
15.10.4.3	87471	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF-06/2014	m²	42,06	100%
15.10.5			GRADIL			100%
15.10.5.1	84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	34,00	100%
15.10.6			REVESTIMENTO			100%
15.10.6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF-06/2014	m²	54,67	100%

[Assinatura]

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fône: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

[Assinatura]

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

15.10.6.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE TRAÇO 1:2:4 EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014.	m²	54,67	100%
15.10.7			PINTURA			100%
15.10.7.1	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOIS	m²	64,26	100%
15.10.7.2	95626	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOIS AF 11/2016	m²	54,67	100%
15.11			SERVIÇOS FINAIS			100%
15.11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	432,00	100%
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO			100%
16.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.336,00	100%
16.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	100%
16.3	74003/001	SINAPI	INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. /UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PORTOS	UN	1,00	100%
16.4	85120	SINAPI	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	100%
16.5	11400	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composta preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas soldas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura pócolating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom, mold em alumínio	un	1,00	100%
16.6	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	100%
16.7	73775/002	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE GARGA - COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022

08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.



114



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

16.8	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	100%
16.9	12137	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente, quadrada, 20 x 20 cm, em PVC 2 mm anti-choques (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	Un	10,00	100%
16.10	69054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	m²	26,40	100%
17			VESTIÁRIO DO GINÁSIO			100%
17.1	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	6,27	100%
17.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	99,80	100%
17.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	118,60	100%
17.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,80	100%
17.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,30	100%
17.6	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM. AF_12/2015	m²	40,00	100%
17.7	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	4,30	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dlv5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

17.8	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	109,35	100%
17.9	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	218,70	100%
17.10	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6 PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	218,70	100%
17.11	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	218,70	100%
17.12	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO E = 5 CM PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AF_07_2016	m²	36,05	100%
17.13	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_06/2014	m²	36,05	100%
17.14	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	47,00	100%
17.15	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CAVALO TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m²	47,00	100%

[Assinatura]

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022
 08/09/2022, 08:05
 Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

17.16	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	100%
17.17	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	100%
17.18	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100%
17.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	100%
17.20	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	100%
17.21	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	100%
17.22	73953/009	SINAPI	LUMINÁRIA SOBREPOR TR-CALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER EX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	100%
17.23	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100%
17.24	12131	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	100%
17.25	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	19,32	100%
17.26	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOCHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	4,00	100%

[Assinatura]

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2114 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

