



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

17.27	89495	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF: 12/2014	UN	8,00	100%
17.28	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	4,00	100%
17.29	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	5,00	100%
17.30	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	8,00	100%
17.31	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF: 10/2015	M	20,00	100%
17.32	73774/001	SINAPI	DIVISÓRIA EM MARMORITE, ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	23,60	100%
17.33	3226	ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	6,40	100%
18			ALOJAMENTO			100%
18.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 03/2016	m³	18,03	100%
18.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	287,13	100%
18.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	341,22	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 48 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

18.4	96546	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	149,03	100%
18.5	92762	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	297,20	100%
18.6	92263	SINAPI	FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. AF_12/2015	m²	115,08	100%
18.7	94975	SINAPI	CONCRETO FCK=15MPa, TRAÇO 1:3:4:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	m³	14,09	100%
18.8	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	314,60	100%
18.9	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	m²	629,21	100%
18.10	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	629,21	100%
18.11	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	629,21	100%
18.12	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AF_07-2016	m²	103,71	100%

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.



Certidão nº 153783/2022

08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Processo: 19807e24 - Doc. 1355 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:46:59
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aa9d438-98bb-c3ac7fac3036

Página





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

18.13	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_06/2014	m ²	103,71	100%
18.14	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENGAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m ²	183,11	100%
18.15	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m ²	183,11	100%
18.16	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,31	100%
18.17	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	258,93	100%
18.18	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	100%
18.19	91996	SINAPI	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P, 1-10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	100%
18.20	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	100%
18.21	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	100%
18.22	73953/009	SINAPI	LUMINÁRIA SOBREPOR TP GALHA CREATOR PART CONVENIO LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:06

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

[Assinatura]

Rua da Chafara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

[Assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

18.23	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	100%
18.24	12131	ORSE	Barras de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L=70cm, de 1 1/2", lacobral ou similar	un	2,00	100%
18.25	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRE COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2015	m²	15,12	100%
18.26	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	m²	11,58	100%
18.27	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_12/2014	UN	4,00	100%
18.28	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014	UN	4,00	100%
18.29	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014	UN	8,00	100%
18.30	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014	UN	8,00	100%
18.31	91795	SINAPI	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N° ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRIMARIA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS, AF_10/2015	M	20,00	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 48 folhas

Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

Assinatura

Rua da Cíacara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07

www.correntina.ba.gov.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 08/09/2022, às 08:05.






Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

Correntina, 05 de abril de 2022.


NILSON JOSE RODRIGUES
CPF: 400.614.845-72
PREFEITO


Pollyana Souza Ferreira
Assessora de Engenharia da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
CREA/BA: 95904/D Decreto Nº 131/2021

POLLYANA SOUZA FERREIRA
CREA/BA: 95904/D
ENGENHEIRA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - BA
FISCAL DO CONTRATO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153783/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 153783/2022
08/09/2022, 08:05

Chave de Impressão: dw5w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 49 folhas

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina - Bahia, CEP: 47650-000
Fone: (77) 3488-2134 / (77) 3488-2115 - CNPJ nº 14.221.741/0001-07
www.correntina.ba.gov.br

