



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

109204/2021

Atividade concluída

Página 1



Processo: 19807e24 - Doc. 1360 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:02
Acesse em: <https://c.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3bbe1476-3ec7-4b48-9acd-e70743586e4c

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO RAMIRES CAMPOS MADUREIRA PORTO SOARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO RAMIRES CAMPOS MADUREIRA PORTO SOARES**
Registro: **0514724617BA** RNP: **0514724617**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210607316** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/09/2021** Baixada em: **09/09/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA**

Contratante: **S & R COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **00.820.755/0001-32**
Endereço do contratante: **RUA RUA 2 DE JULHO,** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **VILA DULCE**
Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** CEP: **47800000**
Contrato: **292/2018** Celebrado em: **09/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 2.068.687,46** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AREA Agnelo Braga** Nº: **S/N**
Complemento: **Escola** Bairro: **Agnelo Braga**
Cidade: **SÃO FÉLIX DO CORIBE** UF: **BA** CEP: **47665000**
Data de início: **08/07/2020** Conclusão efetiva: **17/12/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Sao Felix do Coribe** CPF/CNPJ: **16.430.951/0001-30**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 13106.19 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #176 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM AÇO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 13109.19 METRO QUADRADO;**

Observações

Projeto de Construção de Ensino Básico Leônidas de Araújo Castro, denominado Palácio do Saber.

Informações Complementares

- Com exceção de paisagismo, por extrapolar as atribuições do responsável técnico requerente.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- Considerar como serviços de SPDA e elétrica, apenas em baixa tensão, no âmbito da edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 109204/2021
09/09/2021, 14:08
b48bd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b48bd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.

158



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a Empresa JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ: 07.347.499/0001-57, situado na Rua Nova Lima, 13, Centro, São do Mato - BA, CEP: 47610-000, executou sobre o regime de subempreita a conclusão da obra de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PALACIO DO SABER - NO BAIRRO AGNELO BRAGA SEDE DESSE MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO SUL/BA, CEP: 47.665-000 - Sendo autorizada a referida subempreita de 50% dos serviços e valores correspondentes a planilha global da obra, tendo como VALOR TOTAL de 50% da obra R\$ 2.068.687,46 (Dois milhões sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), com área total de 13.106,19m², submetendo ao Regime da CONCORRÊNCIA 002/2018, contrato 292/2018 firmado entre a Prefeitura Municipal e a Empreiteira principal: S & R COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 00.820.755/0001-32, situado na Rua 2 de Julho, Vila Dulce, Barreira - BA, CEP: 47800-304, tendo como responsável técnico o profissional: Eng.º Civil: LEANDRO RAMIRES CAMPOS MADUREIRA PORTO SOARES - ENGENHEIRO CIVIL com registro do CREA Nº 051472461-7, e como responsável o profissional Eng.º CIVIL: AGLAILSON DE QUEIROZ NEVES com registro do CREA Nº 3000039441BA, e nada havendo em nossos arquivos que possa desqualificá-lo tecnicamente.

PLANILHA ORÇAMENTARIA				
Item	Descrição	Unid.	Qtde.	% Executado
				TOTAL:
10	MANUTENÇÃO DE TERRE			

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FELIX DO CORDEIRO - BA/BA - CEP: 47.865-000
TEL: (77) 3451-2921 - E-MAIL: secretaria@saofelixdocondeiro.ba.gov.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.430.351/0001-30
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.116.700/0001-17
CNPJ DO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 18.136.584/0001-28
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 30.796.196/0001-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8980 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Comitê Regional de Engenharia e

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021

09/09/2021, 14:12

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

Processo: 1980/e24 - Doc. 1360 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:30.
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bbe1476-e707-48-9acd-e70743586e4c



159



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE

Cidade forte e povo independente

Processo: 1980/e24 - Doc. 1360 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:30.
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bbe1476-1474-48-9acd-e70743586e4c

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	13.106,19	0%
1.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	5.242,48	0%
1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	2.458,94	0%
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	0%
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	0%
2.3	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALVANIZADO, PRÉ-PINTADA, ESP.=0.50mm, COMP.=2.00m - LARG.=1.04m, ESPAÇAMENTO A CADA 1,85m, COM PORTÃO E FERRAGENS	m²	1.131,00	0%
2.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,75	0%
2.5	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²	17,48	0%
2.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	1.026,00	0%
3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATAS COM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	m³	150,60	0%
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF 07 2016	m²	343,94	0%
3.3	FORMA TABUA PI CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	m²	1.055,70	0%
3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m²	343,94	0%
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1.131,20	0%
3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1.177,50	0%

Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 71 - CENTRO - SÃO FELIX DO CORREIO - BAHIA - CEP 42.865-000
TEL. (71) 3481-2921 - E-MAIL: pedroalberto@natacorreio.com.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.130.991/0001-50
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.118.700/0001-17
CNPJ DO FUNDO DE SERVIÇO VINCULO SOCIAL: 18.130.540/0001-18
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 30.130.190/0001-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Consorzio Regionale di Edilizia e
Assicurazione

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

**PREFEKTURA MUNICIPIAL**

SÃO FÉLIX DO CORIBE

Cidade forte e povo independente

3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	2.371,30	0%
3.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1.271,96	0%
3.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1.421,60	0%
3.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	872,50	0%
3.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	87,10	0%
3.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	145,60	0%
3.13	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	26,94	0%
4.0	SUPERESTRUTURA			
4.1	PILARES E VIGAS			
4.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	m²	2.179,00	0%
4.1.2	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m²	168,70	0%
4.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	2.815,66	0%
4.1.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	870,50	0%
4.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1.139,30	0%
4.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	6.846,90	0%
4.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	4.933,40	0%
4.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	3.875,00	0%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO PAULO DO CORREIO - BARRA - CEP: 47.095-000
TEL: (77) 343.9181 - E-MAIL: pedagogia@educacao.ba.gov.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 14.408.318/0001-30
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.618.200/0001-47
CNPJ DO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 11.735.584/0001-20
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 36.758.394/0001-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão n° 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
 ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE

Cidade forte e povo independente

4.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	2.061,20	0%
4.1.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	2.662,20	0%
4.1.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	168,70	0%
4.1.12	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	15,42	0%
4.2	LAJE TRELIÇADA			
4.2.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M E=8CM, CLAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1.700,64	0%
4.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	85,03	0%
4.3	LAJE MACIÇA			
4.3.1	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m²	85,90	0%
4.3.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 12/2015	m²	108,80	0%
4.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	140,00	0%
4.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	128,70	0%
4.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	357,80	0%
4.3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	73,20	0%
4.3.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	85,90	0%
5	SISTEMAS DE COBERTURA			
5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS	m²	2.764,70	0%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 41.865-000
 TEL: (71) 3491-2301 - E-MAIL: creaba@creaba.org.br
 CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.005.510/0001-38
 CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.418.700/0001-17
 CNPJ DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 16.136.940/0001-28
 CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 30.788.194/0001-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
 09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



	SERVÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO			
5.2	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	83,89	0%
5.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	m²	693,30	0%
5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	115,09	0%
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	215,18	0%
	Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9,5 mm	m²	9,00	0%
5.7	Perfil alumínio superior 2131 com 6 m - STL337	UND	19,00	0%
5.8	Perfil GAXETA SD- 1619, borracha EROM	M	170,00	0%
5.9	Perfil GAXETA SD- 274, borracha EROM	M	310,00	0%
5.10	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	44,20	0%
5.11	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	m²	2.309,00	0%
5.12	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	m²	44,20	0%
6	FORRO			
6.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	334,36	0%
6.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	m²	2.015,25	0%
7	PAREDES			
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	3.277,28	0%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	m²	492,90	0%

RUA LUIZ BORGES DA SILVA PEREIRA, 37 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP 47.800-000
TEL: (77) 3411-2821 - E-MAIL: creaba@creaba.org.br
CNPJ DO MUNICÍPIO 16.436.950/0001-30
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.418.700/0001-17
CNPJ DO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 18.156.800/0001-30
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO 16.716.100/0001-77

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

Processo: 19807/e24 - Doc. 1360 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:02
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bbel47b-48-9acd-e70743586e4c



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE

Clareza, forte e por independente

8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMEOS	m²	43,04	0%
9	REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO / EXTERNO			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	2.724,34	0%
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	1.615,09	0%
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	6.606,65	0%
9.4	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano políester e=75mm (torlon-illbruck, ref.: sonex 75/75 ou similar)	m²	266,40	0%
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	1.823,41	0%
9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06/2014	m²	210,81	0%
9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06/2014	m²	501,28	0%
10	PISOS EXTERNOS/INTERNOS			
10.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADNERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07 2016	m²	224,64	100%
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	m²	2.438,63	100%
3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	2.411,16	100%
10.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	m²	1.936,51	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 41.065-000
TEL: (71) 3411-2021 - EMAIL: prefeitura@saofelixdo.coribe.ba.gov.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.438.160/01-30
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.418.700/0001-11
CNPJ DO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 16.136.580/01-30
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 16.796.100/0001-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 21 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1360 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:02
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bbel47618-9acd-e70743586e4c





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
 09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
 ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE

Cidade forte e povo independente

10.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	721,41	100%
10.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	2.497,35	100%
10.7	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	193,00	100%
10.8	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	37,00	100%
11	PINTURA INTERNA / EXTERNA			
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	m²	4.069,48	100%
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	m²	2.537,17	100%
11.3	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	m²	6,93	100%
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	6.606,65	100%
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	108,80	100%
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	6.606,35	100%
11.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	108,80	100%
11.8	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	6,93	100%
11.9	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	m²	56,90	100%
12	ESQUADRIAS			
12.1	PORTAS E MADEIRAS			
12.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	17,00	100%
12.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	25,00	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 41.665-000
 TEL: (71) 3491-2701 - EMAIL: prefeitura@saofelixdooribe.ba.gov.br
 CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.430.951/0001-30
 CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.614.700/0001-17
 CNPJ DO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 16.158.364/0001-28
 CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 30.798.186/0001-72





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL:
SÃO FÉLIX DO CORIBE

Cilindro forte e poco indipendente

Processo: 1980/e24 - Doc. 1360 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:30.
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bbef476-2-1-148-9acd-e70743586e4c

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

12.2	PORTAS DE ALUMÍNIO			
12.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	m²	51,87	100%
12.3	PORTAS DE VIDRO			
12.3.1	PORTA C/ BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0,90X3,50)m	CJ	1,00	100%
12.3.2	PORTA C/ BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0,90X2,90)m	CJ	1,00	100%
12.3.3	PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1,80X2,90)m	CJ	1,00	100%
12.4	PORTÕES METÁLICOS			
12.4.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	50,78	100%
12	JANELAS DE ALUMÍNIO			
12.5.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	220,40	100%
12.5.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	26,68	100%
12.5.3	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	62,18	100%
12.5.4	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	25,50	100%
12.5.5	Espelho plano 4mm	m²	59,42	100%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS			
13.1	TUBULAÇÕES, CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
13.1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00	100%
13.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	303,96	100%
13.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	125,88	100%
13.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	2,98	100%
13.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	47,85	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FELIX DO CORREIO - BAHIA - CEP: 47.865-000
TEL: (77) 340-2001 - E-MAIL: pedagogia@educacao.ba.gov.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 14.050.900/01-90
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA: 14.118.000/00-11
CNPJ DO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 14.138.580/00-28
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 16.708.160/00-12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Comitê Regional de Engenharia e
Arquitetura de Bahia

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12



166



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE

Cidade forte e povo independente

13.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	38,00	100%
13.1.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	33,00	100%
13.1.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2" - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	23,00	100%
13.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00	100%
13.1.11	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100%
13.1.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	100%
13.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	100%
13.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100%
13.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	100%
13.1.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100%
13.1.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17,00	100%
13.1.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	55,00	100%
13.1.19	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00	100%
13.1.20	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	21,00	100%
13.1.21	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	36,00	100%
13.1.22	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP 41.861-000
TEL: (71) 3451-2821 - E-MAIL: creaba@creaba.org.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.438.951/0001-30
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.618.700/0001-17
CNPJ DO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 18.108.584/0001-28
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 35.768.060/0001-42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021.

Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1360 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:02
Acesse em: <https://eicam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3bbe1472-18-9acd-e70743586e4c





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021



Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12
Chave de impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

13.1.23	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100%
13.1.24	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100%
13.1.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	100%
13.1.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	100%
13.1.27	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100%
13.1.28	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	26,00	100%
13.1.29	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	3,00	100%
13.2	REGISTROS			
13.2.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	100%
13.2.2	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	16,00	100%
13.2.3	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	1,00	100%
13.2.4	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	13,00	100%
13.2.5	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	UN	11,00	100%
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
14.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	19,00	100%
14.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	42,00	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 41.005-000
TEL: (71) 3491-2921 - E-MAIL: creaba@creaba.org.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.438.951/0001-30
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.418.708/0001-17
CNPJ DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 16.138.584/0001-26
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 36.796.198/0001-72

