



Contrato nº 001/2024

Processo nº 19807-e24 - Doc. 1370 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:06



Processo: 19807-e24 - Doc. 1370 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:06
Acesse em: <https://e.cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.php?codigo=6a581e3-a311-4e8e-a8e3-15726014d7a3>

5.16.6. 303748 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10 L, TEMPO DE DESCARGA 60S, ALCANCE DO JATO 8M, INSTALADO (un)

S1054	Encargos Complementares - Encarador	ORSE	h	0,49731018	R\$ 3,75	R\$ 1,80
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,49997996	R\$ 3,82	R\$ 1,91
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,77
108995	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a	ORSE	un	1,00000000	R\$ 195,87	R\$ 195,87
TOTAL Material:						R\$ 195,87
102995	Encarador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,49997996	R\$ 18,16	R\$ 8,00
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,49997996	R\$ 12,72	R\$ 6,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,36
VALOR:						R\$ 216,00

5.16.7. 812312 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILARR (un)

S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,49720469	R\$ 3,66	R\$ 1,83
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,49739429	R\$ 3,82	R\$ 1,90
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,73
113156	Luminária de emergência c/ dois projetos LED alimentação 127/220 de 12w/55 autonomia de 3horas	ORSE	un	1,00000000	R\$ 259,80	R\$ 259,80
TOTAL Material:						R\$ 259,80
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,49943142	R\$ 18,18	R\$ 8,07
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,49998208	R\$ 12,72	R\$ 6,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,43
VALOR:						R\$ 278,99

5.16.8. 909096 LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA PLACIARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 CILINDROS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR (un)

S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,16282278	R\$ 3,66	R\$ 0,60
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,16937479	R\$ 3,82	R\$ 0,72
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,32
109321	Luminária autônoma indicador de seta de emergência de sobrepor placiamento ou balizamento mod.LAU 2x11 c/2 lâmpadas 11w a bateria selada, Unitron ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 560,95	R\$ 560,95
TOTAL Material:						R\$ 560,95
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,21106399	R\$ 18,18	R\$ 3,64
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20930999	R\$ 12,72	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,30
VALOR:						R\$ 568,77

5.16.9. 307883 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PÍNCENDIO, REF.GEVI GAMMA OU SIMILAR (un)

S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,21303327	R\$ 3,66	R\$ 0,76
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24030977	R\$ 3,82	R\$ 0,92
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,70
107743	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, píncendio, ref.Gevi Gamma ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 235,50	R\$ 235,50
TOTAL Material:						R\$ 235,50
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,24237391	R\$ 18,18	R\$ 4,40
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,24213841	R\$ 12,72	R\$ 3,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,48
VALOR:						R\$ 244,98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

52

Nº OPERAÇÃO 1083683-31/2022		GESTOR ACID	PROGRAMA SMORUMER - 005Y	ACÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e	OBJETO IMPLANTACÃO DO ESPAÇO CULTURAL COMUNITÁRIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA	Grau de Sigilo #PÚBLICO	
PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA		MUNICÍPIO / UF Santa Maria da Vitória / BA		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Cel. Clemente Augusto, an		APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO CULTURAL	
DATA BASE 30-03-23		DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO CULTURAL			

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/23	Parcela 1 Jan/24	Parcela 2 fev/24	Parcela 3 mar/24	Parcela 4 abr/24	Parcela 5 mai/24	Parcela 6 jun/24	Parcela 7 jul/24	Parcela 8 ago/24
5.1	INFRAESTRUTURA	155.239,88	Parcela (%) Parcela (R\$)	10,61% 176.886,21	10,03% 166.959,44	12,83% 214.027,83	14,54% 242.016,92	15,40% 260.370,38	13,56% 226.144,96	14,42% 240.071,83	8,84% 142.166,96
5.2	SUPR. ESTRUTURA	271.077,35	Parcela (%) Parcela (R\$)	52,31% 16.397,55	5,35% 16.073,07	6,87% 20.225,76	35,47% 31.344,94				
5.3	ALVENARIAS	164.223,79	Parcela (%) Parcela (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
5.4	COBERTURAS	226.720,89	Parcela (%) Parcela (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	78.710,43	Parcela (%) Parcela (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
5.6	REVESTIMENTOS	300.643,12	Parcela (%) Parcela (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
5.7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	47.699,52	Parcela (%) Parcela (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
5.8	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	136.885,12	Parcela (%) Parcela (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
5.9	OUTROS	1.615.201,19	Parcela (%) Parcela (R\$)	9,61% 155.239,88	19,76% 319.463,67	32,84% 530.481,20	47,04% 759.846,93	62,82% 1.014.596,23	76,73% 1.239.310,85	91,50% 1.477.863,99	100,00% 1.615.201,19
5.10	TOTAL	3.536.853,32	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 155.239,88	100,00% 319.463,67	100,00% 530.481,20	100,00% 759.846,93	100,00% 1.014.596,23	100,00% 1.239.310,85	100,00% 1.477.863,99	100,00% 1.615.201,19



Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início da Obra 01/12/23	Parcela 1 jan/24	Parcela 2 fev/24	Parcela 3 mar/24	Parcela 4 abr/24	Parcela 5 mai/24	Parcela 6 jun/24	Parcela 7 jul/24	Parcela 8 ago/24
5.3	ESQUADRIAS	70.200,72	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	68.442,56 0,00	68.442,56 100,00%	136.885,12 100,00%		
5.10	INSTALAÇÕES AQUÍFUA	21.101,15	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 21.101,15		
5.11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	4.156,75	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 4.156,75		
5.12	LOCAIS E METAS	51.685,82	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 51.685,82	
5.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	157.718,99	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	10,85% 17.113,47	88,24% 156.281,27	0,91% 157.718,99
5.14	PINTURA	111.388,12	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 111.388,12
5.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.516,98	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 2.516,98
5.16	PREVENÇÃO E CORREÇÃO DE OBRAS	21.994,38	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 21.994,38

Nome:
Título:
CREMCAU
ARTTERT:

Local

Data

54



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CAIXA**

Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° TC/CR
1083683-31/2022

PROponente / Tomador
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

OBJETO

IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL COMUNITÁRIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, COM MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO LOCAL

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO
Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40.03%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5.00%

Itens	Síglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,74%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - 15% ou 20% (de acordo com o lucro)	IRPJ	20,00%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI, PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)}{(1-CP-SS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Local

Data

Responsável Técnico

Responsável Tomador

NOTE:

Name:

Título:

Cargo:

CREATCAU:

ARTIST:

27.476 v008 micro



ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	31,00	31,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97	0,00
B2	Feriados	3,97	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,89
B4	13º Salário	10,84	8,32
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,01	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	8,26	6,36
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,88	16,11
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,00	3,84
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,05	3,88
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,42	0,32
	TOTAL	14,40	11,06
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,54	2,71
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
	TOTAL	7,96	3,03
	Σ	98,24	61,20

Encargos sem Desoneração - Horista = 98,24%


Encargos sem Desoneração - Mensalista = 61,20%

Tributos (Contribuição Previdenciárias Aferido no BDI)

A + B + C + D

57





Construindo sonhos!



**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE
DE PROPOSTA**

TOMADA DE PREÇO: Nº. 001/2023.

**DA EMPRESA: JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA ME LTDA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Empresa **JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA ME**, registrada sob nº CNPJ 07.347.499/0001-57, com sede a Rua Nova Lima, nº 13, Loja 002, Centro, Sítio do Mato – BA, CEP: 47.610-000, por meio de seu representante, DECLARA, para fins do disposto no edital TOMADA DE PREÇO nº 001/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO nº 001/2023 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO nº 001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO nº 001/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do TOMADA DE PREÇO nº 001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do TOMADA DE PREÇO nº 001/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO nº 001/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do TOMADA DE PREÇO nº 001/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO nº 001/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal SANTA MARIA DA VITORIA – BA antes da abertura oficial das propostas; e

João Alberto dos Santos & CIA LTDA

CNPJ 07.347.499/0001-57



77 991339419



RUA NOVA LIMA, Nº 13
CENTRO - SÍTIO DO MATO - BA



www.joaoalbertodosantos.com.br



Construindo sonhos!



(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

O referido é verdade.

Sítio do Mato – BA, 20 de dezembro de 2023.

JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME
CNPJ Nº 07.347.499/0001-57

807e24 - Doc. 1370 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:06
<https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e6a581e3-a311-4e8e-a8e3-15726014d7a3

João Alberto dos Santos & CIA LTDA
CNPJ 07.347.499/0001-57



77 991330419



MISSOVALDO S. L.
CENTRO SÍTIO DO MATO - BA



Assinatura digitalizada

59/59