



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

175883/2023

Atividade concluída

Página 1

Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb777f64-2014-45d4-8f06-b4d15ead27d1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA**
Registro: **38242/D BA** RNP: **0500753261**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, GESTÃO AMBIENTAL**

Número da ART: **BA20200322563** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/07/2020** Baixada em: **24/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE** CPF/CNPJ: **30.798.196/0001-72**
Endereço do contratante: **AVENIDA Luiz Eduardo Magalhães** Nº: **SN**
Complemento: **Casa** Bairro: **Centro**
Cidade: **SÃO FÉLIX DO CORIBE** UF: **BA** CEP: **47665000**

Contrato: **143/2020** Celebrado em: **01/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 2.836.670,02** Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Carmelito Bernadino** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Agnelo Braga**
Cidade: **SÃO FÉLIX DO CORIBE** UF: **BA** CEP: **47665000**

Data de início: **03/06/2020** Conclusão efetiva: **30/11/2020**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE** CPF/CNPJ: **30.798.196/0001-72**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

Construção de 01 Und. Escolar tipo Creche padrão FNDE-Proinfância - Tipo 1, Agnelo Braga - São Félix do Coribe

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À VEGETAÇÃO, GRAMA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TRANSFORMADOR, REDE ESTRUTURADA, SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA, PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À ALARME, CLIMATIZAÇÃO, TV, EXAUSTÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 05/05/2023, às 19:03.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

175883/2023

Atividade concluída

Página 2/2



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 175883/2023
05/05/2023, 17:03
cwx68

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cwx68

Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb777f64-7f21-4d44-8f06-b4d15ead27d1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA 175883/2023
22/2/20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 05/05/2023, às 19:03.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EDSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e272b64-7c74-45d4-8f06-b4d15ead7d1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Ribeiro Teixeira Ltda, inscrita no C.N.P. J sob o nº 04.967.561/0001-15, executou satisfatoriamente, conforme condições previstas no contrato nº 143/2020, assinado em 01 de Junho de 2020, e acompanhado pelo Engenheiro Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira, CREA/BA nº 38242/D, CONSTRUÇÃO DE 01 UND. ESCOLAR TIPO CRECHE PADRÃO FNDE-PROINFÂNCIA - TIPO 1, AGNELO BRAGA - SÃO FÉLIX DO CORIBE, licitado através da Tomada de Preço nº 003/2020.

Atestamos, ainda, que os serviços foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

ART: BA20200322563

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação do Município de São Felix do Coribe - BA

CONTRATADA: Construtora Ribeiro Teixeira Ltda

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Carmelito Bernadino, Agnelo Braga, S/N, CEP: 47.665-000 - São Felix do Coribe - BA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antocilvo Ribeiro Teixeira, RNP: 050075326-1

TÍTULO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 UND. ESCOLAR TIPO CRECHE PADRÃO FNDE-PROINFÂNCIA - TIPO 1, AGNELO BRAGA - SÃO FÉLIX DO CORIBE

VALOR DA OBRA: R\$ 2.836.670,02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/06/2020 - 30/11/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, às 19:03

Carimbo de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Engº Civil Antocilvo Ribeiro Teixeira
CREA/BA nº 38242/D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 05/05/2023, às 19:03.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb77f64-7c94-4542-bf06-b4d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwo68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR TIPO CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 1		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00
01.02	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m)	m²	484,00
01.03	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
01.04	Instalação provisória de água	un	1,00
01.05	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
01.06	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52
01.07	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00
01.08	Barracão provisório para depósito	m²	72,00
01.09	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	3.300,35
01.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	2.400,00
02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
02.01	EDIFICAÇÃO		
02.01.01	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	3.721,23
02.01.02	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	270,47
02.01.03	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	142,18
02.01.04	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	205,16
02.02	MURETA E ABRIGO GÁS		
02.02.01	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	26,51
02.02.02	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	32,55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Engº Civil Américo Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb77f64-7c91-4f54-8f06-b4d15aad27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

02.02.03	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	12,65
02.03	CASTELO D'ÁGUA		
02.03.01	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	10,09
02.03.02	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96
02.03.03	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	2,31
03	FUNDAÇÕES		
03.01	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS		
03.01.01	Estaca Ø 20cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	406,00
03.01.02	Estaca Ø 40cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	406,00
03.01.06	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	42,29
03.01.07	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	161,06
03.01.08	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	493,91
03.01.09	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	273,43
03.01.10	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	374,17
03.01.11	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	25,35
03.02	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
03.02.01	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	99,89
03.02.02	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	m²	(82,50)
03.02.03	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	593,99
03.02.04	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,17
03.02.05	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	804,86
03.02.06	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	88,18

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Perelra, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e877f64-7c94-454d-8f06-b4d15ead27d0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

03.02.07	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,33
03.02.08	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,01
03.02.09	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	39,96
03.03	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
03.03.01	Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m	m	63,00
03.03.02	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm	un	9,00
03.03.03	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,96
03.03.04	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	8,64
03.03.05	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	238,29
03.03.06	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	199,34
03.03.07	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	18,49
03.03.08	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	23,54
03.03.09	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	7,78
03.04	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS		
03.04.01	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	21,00
03.04.02	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,50
03.04.03	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	6,00
03.04.04	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	12,23
03.04.05	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,75
03.05	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME		
03.05.01	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	32,55
03.05.02	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	m²	1,48
03.05.03	Forma de madeira em tábuas para fundações, com	m²	

SA

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. Nº 38242/D



5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb777f64-7c71-4f44-8f06-0b1d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

	reaproveitamento		120,64
03.05.04	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	470,51
03.05.05	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	231,43
03.05.06	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	13,86
04	SUPERESTRUTURA		
04.01	CONCRETO ARMADO - PILARES		
04.01.01	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	510,21
04.01.02	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.057,50
04.01.03	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	657,88
04.01.04	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	627,86
04.01.05	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	28,15
04.02	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
04.02.01	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	656,24
04.02.02	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.163,45
04.02.03	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	62,37
04.02.04	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	7,16
04.02.05	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	627,63
04.02.06	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	44,29
04.03	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
04.03.01	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	378,62
04.04	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		
04.04.01	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	196,16
04.04.02	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento,	kg	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página 1



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e8777f64-7c21-4f54-8f06-0a1d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

	corte, dobra e colocação		450,09
04.04.03	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	199,97
04.04.01	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ¹²⁶	9,57
04.05	CONCRETO ARMADO - MURETA - VIGAS		
04.05.01	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	114,79
04.05.02	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	263,38
04.05.03	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	117,02
04.05.04	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	5,60
04.06	CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE		
04.06.01	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	22,66
04.06.02	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	18,52
04.06.03	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,50
04.06.04	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	33,61
04.06.05	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,23
04.06.06	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	1,46
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
05.01	ELEMENTOS VAZADOS		
05.01.01	Cobogó de concreto (elemento vazado)-(6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m ²	6,10
05.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
05.02.01	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m ²	1.015,65
05.02.02	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para	m ²	16,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página 2



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eb77f64-73b4-48106-7ad15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

	sóculos		
05.02.03	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	710,21
05.02.04	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,02
05.02.05	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	536,28
05.02.06	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	15,72
05.02.07	Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado	m²	7,20
05.03	ALVENARIA DA MURETA		
05.03.01	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	324,95
05.03.02	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	155,90
05.03.03	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	8,51
05.03.04	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	10,64
06	ESQUADRIAS		
06.01	PORTAS DE MADEIRA		
06.01.01	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
06.01.02	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
06.01.03	Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
06.01.04	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
06.01.05	Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
06.01.06	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Perelra, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página 10



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BLASON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6227164-72411541-8f06-b4d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwt68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

06.02	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
06.02.01	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	8,00
06.02.02	Piças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta nas portas PM3 e PM5	m	8,40
06.02.03	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	19,20
06.03	PORTAS EM ALUMÍNIO		
06.03.01	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,10
06.03.02	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	1,68
06.03.03	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	6,72
06.03.04	Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	143,10
06.03.05	Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	5,04
06.03.06	Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,08
06.03.07	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25
06.04	PORTAS DE VIDRO - PV		
06.04.01	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
06.04.02	Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
06.04.03	Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria	m²	3,53
06.05	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		
06.05.01	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75
06.05.02	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60
06.05.03	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	3,22

GA

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30



Página 13

Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb77f64-72a1-f544-8f06-b4d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

06.05.04	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03
06.05.05	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16
06.05.06	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
06.05.07	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
06.05.08	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
06.05.09	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90
06.05.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
06.05.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
06.05.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
06.05.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
06.05.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60
06.05.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80
06.05.16	Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	5,44
06.05.17	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	19,38
06.06	VIDROS		
06.06.01	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	16,20

SA

Engº Civil Antonio Ribeiro Teixeira
CREA/BA RGC nº 38242/0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 05/05/2023, às 19:03.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

06.06.02	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5	m²	2,18
06.06.03	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	m²	7,20
06.06.04	Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr	m²	3,57
06.06.05	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	16,90
06.07	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		
06.07.01	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	85,12
06.07.02	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	m²	20,52
06.07.03	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura	m²	164,44
06.07.04	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	10,25
06.07.05	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	m²	13,50
07	SISTEMAS DE COBERTURA		
07.01	Estrutura steel frame metálica em tesouras	m²	1.451,75
07.02	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm	m²	1.402,03
07.03	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,13
07.04	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	m²	183,06
07.05	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	m	256,75
07.06	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	m	66,15
07.07	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	m	108,80
07.08	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	266,00
07.09	COBERTURA PADRÃO SOMBRA LIGHT PERMEÁVEL	m²	77,31
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		
08.01	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrame)	m²	630,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 777764-724-1544-8f06-b4d15ead27d1

Eng.º Civil Antonio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página



Processo: 19807/e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: e8777f64-7806-b4d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

08.02	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²	211,50
09	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
09.01	EDIFICAÇÃO		
09.01.01	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	4.084,95
09.01.02	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.783,00
09.01.03	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	1.301,95
09.01.04	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.909,34
09.01.05	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	671,71
09.01.06	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	8,30
09.01.07	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha	m²	8,78
09.01.08	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	17,25
09.01.09	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	166,07
09.01.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	238,60
09.01.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	495,39
09.01.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	734,92
09.02	MURETA		
09.02.01	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	822,06
09.02.02	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	822,06
10	SISTEMAS DE PISOS		
10.01	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.01.01	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	954,70
10.01.02	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	541,70
10.01.03	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plástica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	m²	127,61

[Handwritten signature]

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 05/05/2023, às 19:03.



9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, n° 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb77f64-72a4-4f44-8f06-b4d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

10.01.04	Pintura de base epóxi sobre piso	m²	23,72
10.01.05	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - Incl. rejunte - conforme projeto	m²	228,05
10.01.06	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - Incl. rejunte - conforme projeto	m²	602,37
10.01.07	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	394,65
10.01.08	Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul	m²	0,81
10.01.09	Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul	m²	2,94
10.01.10	Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela	m²	4,50
10.01.11	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	m	330,06
10.01.12	Rodapé vinílico de 7cm de altura	m	238,60
10.01.13	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	99,15
10.01.14	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,75
10.02	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.02.01	Passeio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m e=10cm	m²	443,80
10.02.02	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	22,06
10.02.03	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	1136,60
10.02.04	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	M	264,42
10.02.05	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	251,28
10.02.06	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. Af_12/2015	m²	486,54
10.02.07	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016	m³	526,49

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, n° 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

10.02.08	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m²	379,60
10.02.09	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 25x25cm - vermelha	m²	7,63
10.02.10	Piso tátil alerta em placas pré-moldadas 25x25cm - vermelha	m²	1,38
10.02.11	Colchão de areia e=36cm	m²	95,11
10.02.12	Grama batatais em placas	m129	464,65
11	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.01	EDIFICAÇÃO		
11.01.01	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	3.222,29
11.01.02	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	3.033,26
11.01.03	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m²	500,86
11.01.04	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	500,86
11.01.05	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	186,92
11.01.06	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	23,86
11.01.07	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	515,99
11.01.08	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	m²	189,04
11.01.09	Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metálica	m²	247,08
11.02	MURETA		
11.02.01	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	822,06
11.02.02	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	822,06
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
12.01.01	Tubo PVC soldável Ø 20 mm	m	49,00
12.01.02	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	m	385,00
12.01.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATE h=2,0 m	m³	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwa68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:eb777f64-7f21-4f54-8f06-b4d15ead27d1>

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb77f64-7f21-4f54-8f06-b4d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

12.01.04	Tubo PVC soldável Ø 32 mm	m	17,00
12.01.05	Tubo PVC soldável Ø 50 mm	m	115,00
12.01.06	Tubo PVC soldável Ø 60 mm	m	26,00
12.01.07	Tubo PVC soldável Ø 75mm	m	64,00
12.01.08	Tubo PVC soldável Ø 85mm	m	125,00
12.01.09	Tubo PVC soldável Ø 110mm	m	59,00
12.01.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4"	un	4,00
12.01.11	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3"	un	4,00
12.01.12	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2"	un	3,00
12.01.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4"	un	4,00
12.01.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2"	un	4,00
12.01.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"	un	92,00
12.01.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1"	un	2,00
12.01.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	un	72,00
12.01.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2"	un	4,00
12.01.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3"	un	4,00
12.01.20	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	4,00
12.01.21	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	un	23,00
12.01.22	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	un	12,00
12.01.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm	un	4,00
12.01.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm	un	2,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 05/05/2023, às 19:03.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

Página 12



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb77f64-724-4544-8f06-b4d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

12.01.25	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	un	35,00
12.01.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm	un	2,00
12.01.27	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	un	4,00
12.01.28	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica	un	2,00
12.01.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm	un	6,00
12.01.30	Joelho 45 soldável - 25mm	un	6,00
12.01.31	Joelho 45 soldável - 32mm	un	2,00
12.01.32	Joelho 45 soldável - 50mm	un	6,00
12.01.33	Joelho 45 soldável - 75mm	un	5,00
12.01.34	Joelho 45 soldável - 85mm	un	1,00
12.01.35	Joelho 90 soldável - 20mm	un	4,00
12.01.36	Joelho 90 soldável - 25mm	un	155,00
12.01.37	Joelho 90 soldável - 32mm	un	3,00
12.01.38	Joelho 90 soldável - 50mm	un	30,00
12.01.39	Joelho 90 soldável - 60mm	un	15,00
12.01.40	Joelho 90 soldável - 75mm	un	7,00
12.01.41	Joelho 90 soldável - 85mm	un	14,00
12.01.42	Joelho 90 soldável - 110mm	un	8,00
12.01.43	Joelho de redução 90° soldavel 32mm-25mm	un	2,00
12.01.44	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4"	un	24,00
12.01.45	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2"	un	86,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Eng. Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 05/05/2023, às 19:03.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

12.01.46	Tê 90 soldável - 25mm	un	42,00
12.01.47	Tê 90 soldável - 32mm	un	3,00
12.01.48	Tê 90 soldável - 50mm	un	19,00
12.01.49	Tê 90 soldável - 75mm	un	6,00
12.01.50	Tê 90 soldável - 85mm	un	10,00
12.01.51	Tê 90 soldável - 110mm	un	2,00
12.01.52	Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm	un	1,00
12.01.53	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm	un	23,00
12.01.54	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm	un	1,00
12.01.55	Tê de redução 90 soldavel - 60mm - 50mm	un	7,00
12.01.56	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm	un	10,00
12.01.57	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm	un	4,00
12.01.58	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm	un	5,00
12.01.59	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm	un	2,00
12.01.60	Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2"	un	20,00
12.01.61	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	un	2,00
12.02	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		
12.02.01	Registro de esfera 1/2"	un	2,00
12.02.02	Registro bruto de gaveta 2"	un	2,00
12.02.03	Registro bruto de gaveta 3"	un	2,00
12.02.04	Registro bruto de gaveta 4"	un	2,00
12.02.05	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MACHADO DE SA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb77f642-29f06-b4d15ead27d1

Eng. Civil Antônio Roberto Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, n° 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: XENONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e177764-8f06-b4d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 175883/2023, emitida em 05/05/2023



			1,00
12.02.06	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	12,00
12.02.07	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	33,00
12.02.08	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	un	13,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.01.01	Tubo de PVC Ø100mm	m	296,00
13.01.02	Tubo de PVC Ø150mm	m	98,00
13.01.03	Joelho 45 - 100mm	un	20,00
13.01.04	Joelho 90 - 100mm	un	71,00
13.01.05	Junção simples - 100mm - 100mm	un	7,00
13.02	ACESSÓRIOS		
13.02.01	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	23,00
13.02.02	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	1,00
13.02.03	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020	un	17,00
13.02.04	Grelha de ferro medindo 65x55cm em vergalhões 5/8", espaçamento=1,5cm, com requadro em cantoneira de abas iguais de 3/4" e cantoneira de abas iguais de 1" na parte inferior	un	18,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.01	Tubo de PVC rígido 100mm	m	226,00
14.02	Tubo de PVC rígido 40mm	m	186,00
14.03	Tubo de PVC rígido 50mm	m	160,00
14.04	Tubo de PVC rígido 75mm	m	154,00
14.05	Tubo de PVC rígido 150mm	m	38,00

Certidão n° 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA KEL nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

14.06	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00
14.07	Joelho PVC 45° 100mm	un	6,00
14.08	Joelho PVC 45° 75mm	un	21,00
14.09	Joelho PVC 45° 50mm	un	29,00
14.10	Joelho PVC 45° 40mm	un	54,00
14.11	Joelho PVC 90° 100mm	un	24,00
14.12	Joelho PVC 90° 75mm	un	48,00
14.13	Joelho PVC 90° 50mm	un	38,00
14.14	Joelho PVC 90° 40mm	un	166,00
14.15	Junção PVC simples 100mm-50mm	un	20,00
14.16	Junção PVC simples 100mm-75mm	un	4,00
14.17	Junção PVC simples 100mm-100mm	un	16,00
14.18	Junção PVC simples 75mm-50mm	un	6,00
14.19	Junção PVC simples 75mm-75mm	un	2,00
14.20	Junção PVC simples 40mm-40mm	un	1,00
14.21	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm	un	6,00
14.22	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm	un	5,00
14.23	Tê PVC 90° - 40mm	un	21,00
14.24	Tê PVC sanitário 100mm-50mm	un	13,00
14.25	Tê PVC sanitário 100mm-75mm	un	17,00
14.26	Tê PVC sanitário 150mm-100mm	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=14-8f06-b4d15ead27d1>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

14.27	Tê PVC sanitário 50mm-50mm	un	17,00
14.28	Tê PVC sanitário 75mm-75mm	un	3,00
14.29	Tê PVC sanitário 75mm-50mm	un	2,00
14.30	Tê PVC sanitário 100mm-100mm	un	1,00
14.31	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	21,00
14.32	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	2,00
14.33	Caixa de gordura simples	un	7,00
14.34	Caixa de inspeção 60x60cm	un	17,00
14.35	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	19,00
14.36	Ralo seco PVC 100mm	un	3,00
14.37	Ralo linear 50cm	un	6,00
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	un	17,00
14.39	Terminal de Ventilação 75mm	un	20,00
14.40	Sumidouro Ø 3,80m	un	1,00
14.41	Fossa séptica 2,30 x 4,15 m	un	1,00
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
15.01	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	6,00
15.02	Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente	un	18,00
15.03	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	19,40
15.04	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	24,00
15.05	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00

Engº Civil Antônio Roberto Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

15.06	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	un	7,00
15.07	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	10,00
15.08	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	un	1,00
15.09	Banheira embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, burigotto ou equivalente	un	4,00
15.10	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00
15.11	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	6,00
15.12	Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	7,00
15.13	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	13,00
15.14	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	18,00
15.15	Papeleira de sobrepor interfolhado	un	4,00
15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	18,00
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00
15.18	Torneira elétrica Fortli Maxi, Lorenzetti ou equivalente	un	4,00
15.19	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente	un	15,00
15.20	Torneira de parede de uso geral para jardim	un	18,00
15.21	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	28,00
15.22	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	un	4,00
15.23	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	23,00
15.24	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	23,00
15.25	Cabide metálico, Deca ou equivalente	un	211,00
15.26	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	m	7,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

15.27	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	m	4,20
15.28	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	m	5,60
15.29	Cadeira articulada para banho	un	1,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.01	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	2,44
16.02	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,24
16.03	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	45,80
16.04	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	45,80
16.05	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00
16.06	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00
16.07	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.08	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00
16.09	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00
16.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável"	un	1,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.01	Extintor ABC - 6KG	un	8,00
17.02	Extintor CO2 - 6KG	un	2,00
17.03	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	10,00
17.04	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	15,00
17.05	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
17.06	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	m	65,00
17.07	Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx66

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?uf=BA&id=8f06-b4d15ead27d1>

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30



Processo: 19807/e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?módulo=do_documento:eb77f64-7741-4544-8f06-b4d15ead27d1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

17.08	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	un	1,00
17.09	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00
17.10	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	5,00
17.11	União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico	un	4,00
17.12	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	un	57,00
17.13	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	un	12,00
17.14	Bomba hidráulica trifásica 3 cv	un	2,00
17.15	Central de alarme	un	1,00
17.17	Alarme sonoro/visual com acionador manual	un	2,00
17.18	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	43,00
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
18.01	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
18.01.01	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00
18.01.02	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.01.03	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	4,00
18.01.04	Quadro de medição	un	1,00
18.01.05	QUADRO DE MEDIÇÃO TC COM DIMENSÃO 1500X1300X400	un	1,00
18.02	DISJUNTORES		
18.02.01	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	56,00
18.02.02	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	un	

BA

Engº Civil Antochio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D



4


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Perelra, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=1544-8f06-b4d15ead27d1>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx688

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

18.02.03	Disjuntor monopolar termomagnético 16A	un	12,00
18.02.04	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	4,00
18.02.05	Disjuntor bipolar termomagnético 10A	un	3,00
18.02.06	Disjuntor bipolar termomagnético 15A	un	2,00
18.02.07	Disjuntor bipolar termomagnético 20A	un	1,00
18.02.08	Disjuntor bipolar termomagnético 32A	un	24,00
18.02.09	Disjuntor bipolar termomagnético 40A	un	7,00
18.02.10	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	1,00
18.02.11	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00
18.02.12	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	2,00
18.02.13	Disjuntor tripolar termomagnético 90A	un	2,00
18.02.14	Disjuntor tripolar termomagnético 100A	un	4,00
18.02.15	Disjuntor tripolar termomagnético 400A	un	4,00
18.02.16	Interruptor bipolar DR - 25A	un	2,00
18.02.17	Interruptor bipolar DR - 40A	un	1,00
18.02.18	Interruptor bipolar DR - 63A	un	1,00
18.02.19	Interruptor bipolar DR - 100A	un	1,00
18.02.20	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	5,00
18.02.21	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	28,00
18.03	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		8,00
18.03.01	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	727,50

SA

Eng. Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. Nº 38242/D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 05/05/2023, às 19:03.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Peralra, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=0>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

18.03.02	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	300,00
18.03.03	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	13,90
18.03.04	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	409,30
18.03.05	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	45,10
18.03.06	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões	m	26,30
18.03.07	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	40,60
18.03.08	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	14,00
18.03.09	Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm	un	2,00
18.03.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00
18.03.11	Caixa de Passagem PVC 4x2"	un	279,00
18.03.12	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	un	168,00
18.04	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.04.01	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	6.229,20
18.04.02	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	2.294,60
18.04.03	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	2.210,60
18.04.04	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	233,00
18.04.05	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5,	m	307,40

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, n° 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=1544-8f06-b4d15ead27d1>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão n° 175883/2023
05/05/2023, 19:03
Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

	flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²		
18.04.06	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	11,40
18.04.07	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	196,50
18.04.08	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	653,30
18.04.09	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #185 mm²	m	198,00
18.05	ELETROCALHAS		
18.05.01	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	86,10
18.06	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.06.01	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	143,00
18.06.02	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	34,00
18.06.03	Tomada dupla 10A, completa	un	6,00
18.06.04	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	37,00
18.06.05	Interruptor 2 teclas simples e tomada	un	4,00
18.06.06	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	15,00
18.06.07	Interruptor 1 tecla simples	un	11,00
18.06.08	Interruptor 2 teclas simples	un	4,00
18.06.09	Interruptor 3 teclas simples	un	1,00
18.06.10	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	un	12,00

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA n.º 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

18.06.11	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00
18.06.12	Luminárias embutir 2x16W completa	un	18,00
18.06.13	Luminárias embutir 2x36W completa	un	102,00
18.06.14	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	40,00
18.06.15	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
18.06.16	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
18.06.17	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00
18.06.18	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	16,00
18.06.19	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	UN	12,00
18.06.20	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. Xr-708/2 da xouluxou similar, com 6,00m, inclusive lâmpad vapor de sódio de 250w	un	12,00
19	SUBESTACÃO		
19.01	Alça preformada distribuição 4 AWG	un	3,00
19.02	Arame galvanizado 12 BWG	KG	1,00
19.03	Arruela quadrada 38 F14 mm	un	4,00
19.04	Arruela quadrada 38 F18 mm	un	20,00
19.05	Arruela de alumínio de 3"	un	4,00
19.06	Arruela de alumínio de 1/2"	un	2,00
19.07	Arruela de alumínio de 1"	un	2,00
19.08	Bucha de alumínio de 1/2"	un	1,00
19.09	Bucha de alumínio de 3"	un	4,00
19.10	Bucha de alumínio de 1"	un	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, n° 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

19.11	Bucha de alumínio de 1/2"	un	1,00
19.12	Cabeçote de alumínio de 3"	un	1,00
19.13	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #185 mm²	m	50,00
19.14	Cabo de cobre rígido isolado preto 95mm² 1kV	M	50,00
19.15	Cabo de cobre nú 35 mm²	M	15,00
19.16	Cabo de cobre nú 50 mm²	M	25,00
19.17	Caixa de medição polifásica metálica 3 divisões p/ TC	un	1,00
19.18	Chave fusível 13,8kV - 10kA - 100 A	un	3,00
19.19	Conector cunha - vermelho e branco	un	4,00
19.20	Conector Split Bolt 50mm	un	1,00
19.21	Conector Split Bolt 180mm	un	2,00
19.22	Conector estribo comp. 4 AWG	un	3,00
19.23	Cruzeta de concreto reta	un	2,00
19.24	Cruzeta de concreto tipo " T " 400 kgf	un	2,00
19.25	Curva eletroduto PVC 1/2" x 180°	un	1,00
19.26	Curva eletroduto PVC 1/2" x 90°	un	2,00
19.27	Curva eletroduto PVC 3" x 90°	un	1,00
19.28	Disjutor tripolar 175 amperes	un	1,00
19.29	Eletroduto de PVC 3m x 3"	un	2,00
19.30	Eletroduto de PVC 3m x 1"	un	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA R.G.: nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

19.31	Eletroduto de PVC 3m x 1/2"	un	1,00
19.32	Elo fusível 5H / 15 kV	un	1,00
19.33	Gancho suspensão olhal 5000 DAN	un	3,00
19.34	Grampo de linha viva BR 95/50mm²	un	3,00
19.35	Haste terra cobre 16 x 2.400 mm	un	3,00
19.36	Isolador suspensão polimérico 15 kV	un	4,00
19.37	Luva eletroduto PVC 1/2"	un	3,00
19.38	Luva eletroduto PVC 3"	un	3,00
19.39	Manilha sapatilha 5000 DAN	un	1,00
19.40	Mão Francesa plana	un	3,00
19.41	Olhal parafuso 5000 DAN	un	4,00
19.42	Pára raios ZnO PBZ 15kV - corpo polimérico	un	3,00
19.43	Parafuso cabeça quadrada 16-400 mm c/ porca	un	7,00
19.44	Parafuso cabeça quadrada 16-300 mm c/ porca	un	1,00
19.45	Parafuso cabeça quadrada 12-125 mm c/ porca	un	4,00
19.46	Porca quadrada 16mm	un	8,00
19.47	Soldas Exotérmicas 65	un	5,00
19.48	Suporte para Trafo em poste DT 195 x 100 mm	un	2,00
19.49	Terminals de compressão cobreado 95mm²	un	12,00
19.50	Terminals de compressão cobreado 50mm²	un	1,00
19.51	Projeto e aprovação	un	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175983/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 175983/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eb77f64-7c94-45d4-8f06-b4d15e6d7d1

Eng. Civil Apolônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, n° 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

19.52	Transformador distribuição 150,kva trifásico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalação	un	1,00
19.53	Poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 500kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação	un	1,00
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
20.01	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	m	120,30
20.02	Joelho 45 soldável - 25mm	un	23,00
20.03	Joelho 90 soldável - 25mm	un	28,00
20.04	Tê 90 soldável - 25mm	un	6,00
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
21.01	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
21.01.01	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	3,00
21.01.02	Switches de 48 portas	un	1,00
21.01.03	Guias de cabos simples	un	2,00
21.01.04	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
21.01.05	Guia de Cabos Vertical	un	2,00
21.01.06	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
21.01.07	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
21.01.08	Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm	un	1,00
21.01.09	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps	un	2,00
21.01.10	Receptor tv coletiva	un	1,00
21.01.11	Amplificador de linha de tv	un	1,00
21.02	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
21.02.01	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	1.258,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 175883/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão n° 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. n° 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.961/0001-30



Processo: 19807e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc?doc=1390&id=8f06-b4d15ead27d1>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023

05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

21.02.02	Cabo coaxial	m	450,00
21.02.03	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	28,00
21.03	TOMADAS		
21.03.01	Tomada modular RJ-45 completa	un	28,00
21.03.02	Tomada completa TV/SAT	un	14,00
21.03.03	Conector emenda para cabo coaxial	un	16,00
21.04	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
21.04.01	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00
21.04.02	Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12	un	2,00
21.04.03	Caixa de passagem PVC 4x2" -	un	42,00
21.05	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
21.05.01	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	209,15
21.05.02	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	2,00
21.05.03	Eletroduto PVC roscável 1 1/4", inclusive conexões	m	186,70
21.05.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATE h=2,0 m	m³	18,20
21.05.05	Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões	m	5,00
21.05.06	Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões	m	46,30
21.05.07	Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões	m	22,50
21.05.08	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	m	63,30
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
22.01	Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chinês	un	1,00
22.02	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	un	1,00
22.03	Exaustor mecânico para banheiro 80m³/h com duto flexível - kit	un	4,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Engº Civil Antoclio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Perelra, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
23.01	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00
23.02	Vergalhão CA - 25 # 10mm	m	154,00
23.03	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	16,00
23.04	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00
23.05	Clips galvanizado	un	48,00
23.06	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
23.07	Escavação de vala para aterramento	m³	43,95
23.08	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	43,95
23.09	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	un	28,00
23.10	Cabo de cobre nu 16mm²	m	65,00
23.11	Cabo de cobre nu 35mm²	m	348,78
23.12	Cabo de cobre nu 50mm²	m	308,00
23.13	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	16,00
23.14	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm²	un	340,00
23.15	Solda exotérmica	un	32,00
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
24.01	GERAIS		
24.01.01	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00
24.01.02	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	64,63
24.01.03	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	50,00
24.01.04	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	51,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwx68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Engº Civil Antoclio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBÉ - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Pereira, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30

24.01.05	Bancos de concreto	m²	13,64
24.01.06	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,40m	un	5,00
24.01.07	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af_05/2018	UN	3,00
24.01.08	Balanco fixo para 04 crianças (namoradeira)	un	1,00
24.01.08	Balanco tripulo	un	2,00
24.01.09	Escorregador em aço carbono c/2,00m de pista (sergipark ou similar)	un	2,00
24.01.10	Gangorra com 1 pranchas em aço industrial ou madeira (sergipark ou similar)	un	2,00
24.01.11	Gangorra com 2 pranchas em aço industrial ou madeira (sergipark ou similar)	un	2,00
24.01.12	Playground grande com cercado (casinha de tarzan)		1,00
24.01.13	Enrocamento com pedra argamassada traço 1:4 com pedra de mão	m³	81,93
24.01.14	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2020	m³	32,98
24.01.15	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	116,85
24.01.16	Peltoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadelra	m	144,95
24.01.17	Mão francesa metálica para apoio das prateleiras e bancadas	un	223,00
24.01.18	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	un	2,00
24.01.19	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	m	6,40
24.02	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L		
24.02.01	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	un	1,00
24.02.02	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	18,00
24.02.03	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97
24.02.04	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	145,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023


Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwr68

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas

Processo: 19807/e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb77f64-2311544-6f6b54d15ead27d1

Engº Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. Nº 38242/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA

Rua Lourenço da Silva Perelra, nº 77, Centro
CNPJ: 16.430.951/0001-30




Processo: 19807/e24 - Doc. 1390 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:35
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eb777f64-7f91-4544-8f06-b4d15ead27d1

24.02.05	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08
24.02.06	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08
24.02.07	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08
25	SERVIÇOS FINAIS		
25.01	Limpeza de obra	m²	3.300,35
25.02	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00

São Félix de Coribe - BA - 19 de Dezembro de 2022


Fundo Municipal de Educação
Prefeito Municipal
Jutar Eudes Ribeiro Ferreira
CNPJ 30.798.196/0001-72
Contratante


Eng. Civil Luan Matos Bomfim
CREA-BA 0519358295
Contratado
Fiscal da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175883/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 175883/2023
05/05/2023, 19:03

Chave de Impressão: cwr66

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2023 e contém 33 folhas


Eng. Civil Antônio Ribeiro Teixeira
CREA/BA REG. nº 38242/D

