



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

CNPJ: 15.233.026/0001-57

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402,
Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

CEP: 40 243-620
Tel: + 55 (71) 3453-8990

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CPF/CNPJ

13.912.506/0001-19

Endereço

AVENIDA BRASIL, SN

JARDIM AMERICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA - 47640000

Representação numérica: 10492.34758 71000.100041 05735.371196 6 97990000009964

Agência / Código Beneficiário

0064 / 234757-1

Número do Documento

14000000057353711-4

Data Emissão

26/07/2024

Data Vencimento

05/08/2024

Parcela

1/1

Valor do Documento

R\$ 99,64

Detalhes da Cobrança

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

BA20240827376

R\$ 99,64

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA

Banco
104-0

10492.34758 71000.100041 05735.371196 6 97990000009964

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					05/08/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CREA-BA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia					0064 / 234757-1	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
26/07/2024	57353711	DM	N	26/07/2024	14000000057353711-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$		X	99,64	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. O INÍCIO DA ATIVIDADE TÉCNICA SEM A QUITAÇÃO DO VALOR DA ART ENSEJARA AS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS. REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Unidade Beneficiada					(-) Valor Cobrado	
CREA-BA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia						
15.233.026/0001-57						
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA						
Pagador						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA						
13.912.506/0001-19						
AVENIDA BRASIL, SN						
JARDIM AMERICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA - 47640000						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Processo: 07988e25 - Doc: 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6a0ff23c-8d66-4766-99cf-e9bb6d14c94d



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242848895

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

JÚLIA VILELA DE FARIA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1420397125**

Registro: **313914MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

CPF/CNPJ: **00.394.544/0109-03**

OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G

Nº: **BLOCO G**

Complemento: **MINISTÉRIOS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70058900**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **29/02/2024**

Valor: **R\$ 15.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G

Nº: **BLOCO G**

Complemento: **MINISTÉRIOS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70058900**

Data de início: **29/02/2024**

Previsão de término: **29/03/2024**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

CPF/CNPJ: **00.394.544/0109-03**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

717,00

m²

> #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

717,00

m²

> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES E INSTALAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se a disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/legpd/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente de que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

ASSEARA - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JÚLIA VILELA DE FARIA - CPF: 114.247.546-82

Areado 21 de Maio de 2023

Local

data

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
CNPJ: 00.394.544/0109-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c2B40
Impresso em: 21/03/2024 às 18:53:55 por: ip: 168.205.59.233

www.crea-mg.org.br

atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732

Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242848895



Página 2

INICIAL

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 21/03/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8604251368

Processo: 07988e25 - Doc: 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dft23c-8d66-47c6-99cf-ebbd614c94d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publicar>, com a chave 62B40
Impresso em: 21/03/2024 às 18:53:15 por: ip: 186.205.54.233

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242849555

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS CASTELO MOTA

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: 1410549780

Registro: **MG00000149888D MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

CPF/CNPJ: **00.394.544/0109-03**

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Nº: **BLOCO G**

Complemento: **MINISTÉRIOS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70058900**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **29/02/2024**

Valor: **R\$ 7.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Nº: **BLOCO G**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70058900**

Data de Início: **29/02/2024**

Previsão de término: **29/03/2024**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

CPF/CNPJ: **00.394.544/0109-03**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS

717,00

m²

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

717,00

m²

Apos a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/legpd/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente de que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal

7. Entidade de Classe

ASSEARA - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS CASTELO MOTA - CPF: 068.422.348-41

Local

data

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
CNPJ: 00.394.544/0109-03

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea
- * O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação de quitação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8YWA6
Impresso em: 21/03/2024 às 20:42:19 por: ip: 168.205.59.233

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242849555

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 21/03/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8604253088

Página



Processo: 07988e25 - Doc: 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dft23c-8d66-47c6-99cf-ebbd614c94d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sidac.com.br/publi-cof/> com a chave: 8YWA5
Impresso em: 21/03/2024 às 20:42:20 por: ip: 168.205.59.233

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil**RRT 14044702**

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Processo: 07988e25 - Doc: 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
Acesso em: https://e.cau.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 60df23c-8d66-47c6-99cf-ebbd614c94d**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**Nome Civil/Social: MIRELA PILON PESSATTI
Título Profissional: Arquiteto(a) e UrbanistaCPF: 175.XXX.XXX-06
Nº do Registro: 000A256692**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI14044702I00CT001
Data de Cadastro: 05/03/2024
Data de Registro: 05/03/2024Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: EQUIPE**2.1 Valor da(s) taxa(s)**

Valor da(s) taxa(s): R\$119,61

Boleto nº 19920363

Pago em: 05/03/2024

2.2 Equipe Técnica

Nome Civil/Social	CPF	RRT Vinculado	Tipo de Vínculo
MIRELA PILON PESSATTI	175.XXX.XXX-06	14044702	Principal
SIMONE ALVES PRADO MENEZES	720.XXX.XXX-97	14067147	Indicado
VICTÓRIA ANGELI CAPOVILLA	420.XXX.XXX-60	14049957	Indicado

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**Contratante: Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00CPF/CNPJ: 00.XXX.XXX/0109-03
Data de Início: 05/03/2024
Data de Previsão de Término: 05/04/2024**3.1.1 Endereço da Obra/Serviço**País: Brasil
Tipo Logradouro: ESPLANADA
Logradouro: ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVACEP: 70058900
Nº: bloco g
Complemento: MINISTÉRIOS
Cidade/UF: BRASÍLIA/DF**3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)**Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônicoQuantidade: 717,00
Unidade: metro quadrado**3.1.3 Tipologia**

Tipologia: Hospitalar

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto Arquitetônico de Referência para Centro de Parto Normal.



Processo: 07988e25 - Doc: 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
Acesso em: https://e.cau.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 60dft23c-8d66-47c6-99cf-e9bd614c94d



CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

RRT 14044702

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14044702I00CT001	Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	INICIAL	05/03/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MIRELA PILON PESSATTI, registro CAU nº 000A256692, na data e hora: 05/03/2024 14:05:31, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 19/03/2024 às 20:01:14 por: siccau, ip 10.244.2.2.



TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Ref.: PROJETO DE ARQUITETURA PARA PROJETO DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL – RRT Nº 14044702

Mirela Pilon Pessatti, brasileira, Arquiteta e Urbanista com registro no CAU sob o nº A25669-2, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.773.872-7-SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Advogado Mario Batista de Campos, nº 395, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13.049-335, autora do projeto e,

Victória Angeli Capovilla, brasileira, Arquiteta e Urbanista com registro no CAU sob o A 247156-6, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.401.780-SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Joaquim de Castro 86, Jardim Monte Verde na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, CEP:13275-070, autora do projeto e,

Simone Alves Prado Menezes, brasileira, Arquiteta e Urbanista com registro no CAU sob o nº A36015-5, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1305163-SSP/SE residente e domiciliada na Rua Maye Bell Taylor nº 150, edifício Savana, apartamento 201, Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP: 49045-030, autora do projeto, doravante designadas como **CEDENTES**.

E, SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, órgão público federal, inscrito no CNPJ sob o Nº 00394544010903, com sede na Esplanada dos Ministérios – Bloco G – Edifício Sede – Ministério da Saúde - Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.058-900, neste ato por seu secretário, Nilton Pereira Junior, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o número 856.160.281-34, residente e domiciliado Condomínio Vivendas Bela Vista - Rod. DF-150 Km 2,5 - Casa K11 - Brasília/DF, CEP: 73.105-909 designado CESSIONÁRIO, ajustam, para todos os fins e conforme as disposições a seguir dispostas, o presente termo de CESSÃO TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DO PROJETO DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL, que neste instrumento serão referidos simplesmente como PROJETO, mediante as seguintes cláusulas:

1. AS CEDENTES, em caráter gratuito, total, irrevogável, irretroatável, cedem e transferem ao CESSIONÁRIO todos e quaisquer direitos autorais de natureza patrimonial sobre o PROJETO, em obediência ao art. 111 da Lei no 8.666/93, nos termos da Lei no. 9.610/1998 e §2o, art. 3o, da Resolução CAU/BR nº 67, de 5 de dezembro de 2013.



2. O CESSIONÁRIO doará o PROJETO aos Estados e Municípios, e as mesmas prerrogativas de exploração do PROJETO que foram conferidas ao CESSIONÁRIO por meio deste Termo.

3. Em face da presente cessão e transferência de direitos autorais o CESSIONÁRIO está autorizado a conferir ao PROJETO as mais variadas modalidades de utilização, fruição e disposição, sem qualquer restrição de espaço, idioma, quantidade de exemplares, número de veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir desde que, na divulgação, conste sempre o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

4. AS CEDENTES declaram serem legítimas e exclusivas autoras e criadoras do PROJETO, comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao CESSIONÁRIO e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual.

5. A cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais vigorarão por todo o prazo de vigência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO, bem como por eventual prazo de proteção que venha a ser concedido por futura alteração legislativa.

6. A cessão e transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO será válida em todo o território nacional.

7. AS CEDENTES, sob sua responsabilidade, fornecerão ao CESSIONÁRIO, por escrito, no prazo definido na respectiva solicitação, os nomes, sinais convencionais ou pseudônimos que devam ser mencionados na indicação de autoria e divulgação do PROJETO, bem como seu título, se houver.

8. Nos termos do Art. 15 e 16 da Lei 12.378/2010, as CEDENTES autorizam o CESSIONÁRIO a executar os PROJETOS e suas peças técnicas ora contratados de forma diversa às especificações, sem que caiba qualquer indenização ou encargo adicional, sem prejuízo do direito de repúdio aos projetos por parte das CEDENTES, se for o caso, nos termos da legislação em vigor.



9. Havendo qualquer alteração nas peças técnicas do PROJETO cedido, o CESSIONÁRIO se obriga a apresentar o documento de responsabilidade técnica de tais alterações e informar as CEDENTES.

10. A implantação do projeto no terreno não fez parte do escopo das CEDENTES, devendo ficar a cargo dos Estados e Municípios que fizeram a adesão ao projeto de referência, assim como a aprovação em todos os órgãos competentes. Os quais se obrigam a exigir o recolhimento de ART e ou RRT dos responsáveis técnicos pelos respectivos projetos de implantação e aprovações nos devidos órgão competentes, assim como o cumprimento das normas, legislações e códigos edílicos de cada local.

11. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores.

12. As partes elegem o Foro de Brasília – Distrito Federal

As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas:

Brasília/DF, 21 de março de 2024

MIRELA PILON PESSATTI
Autora do Projeto - CEDENTE

VICTÓRIA ANGELI CAPOVILLA
Autora do Projeto - CEDENTE

SIMONE ALVES PRADO MENEZES
Autora do Projeto - CEDENTE

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SAES
Secretário da SAES

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome
CPF:

2. _____
Nome
CPF:



TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Ref.: PROJETO COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS) DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL

Kayo Henrique Moreira, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil com registro no CREA sob o nº 1415056161, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.480.493 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 385, Centro, na Cidade de Areado, no Estado de Minas Gerais, autor do projeto doravante designado como **CEDENTE**, e

Júlia Vilela de Faria, brasileira, solteira, Engenheiro Civil com registro no CREA sob o nº 142039712-5, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.003049/MG, residente e domiciliado na Rua Prefeito Venerando Brás da Silveira, nº 200, Centro, na Cidade de Areado, no Estado de Minas Gerais, autor do projeto doravante designado como **CEDENTE**, e

Lucas Castelo Mota, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista com registro no CREA sob o nº 1410549780, portador da Cédula de Identidade RG nº 11091442 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Afonso Celso de Souza Matthes, 60, Bairro Green Ville na Cidade de Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, autor do projeto doravante designado como **CEDENTE**, e

Tallis Henrique Pereira Fonseca, brasileiro, casado, Engenheiro Civil com registro no CREA sob o nº 1419969064, portador da Cédula de Identidade RG nº 19692192 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tapajós, 21, Bairro Vila Nova na Cidade de Fama, no Estado de Minas Gerais, autor do projeto doravante designado como **CEDENTE**.

E, SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, órgão público federal, inscrito no CNPJ sob o Nº 00394544010903, com sede na Esplanada dos Ministérios – Bloco G – Edifício Sede – Ministério da Saúde - Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.058-900, neste ato por seu secretário, Nilton Pereira Junior, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o número 856.160.281-34, residente e domiciliado



Condomínio Vivendas Bela Vista - Rod. DF-150 Km 2,5 - Casa K11 - Brasília/DF, CEP: 73.105-909 designado CESSIONÁRIO, ajustam, para todos os fins e conforme as disposições a seguir dispostas, o presente termo de CESSÃO TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DO PROJETO DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL, que neste instrumento serão referidos simplesmente como PROJETO, mediante as seguintes cláusulas:

1. OS CEDENTES, em caráter gratuito, total, irrevogável, irretroatável, cedem e transferem ao CESSIONÁRIO todos e quaisquer direitos autorais de natureza patrimonial sobre o PROJETO, em obediência ao art. 111 da Lei no 8.666/93, nos termos da Lei no. 9.610/1998 e §2o, art. 3o, da Resolução CAU/BR n° 67, de 5 de dezembro de 2013.
2. O CESSIONÁRIO doará o PROJETO aos Estados e Municípios, e as mesmas prerrogativas de exploração do PROJETO que foram conferidas ao CESSIONÁRIO por meio deste Termo.
3. Em face da presente cessão e transferência de direitos autorais o CESSIONÁRIO está autorizado a conferir ao PROJETO as mais variadas modalidades de utilização, fruição e disposição, sem qualquer restrição de espaço, idioma, quantidade de exemplares, número de veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir desde que, na divulgação, conste sempre o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.
4. OS CEDENTES declaram serem legítimos e exclusivos autores do PROJETO, comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao CESSIONÁRIO e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual.
5. A cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais vigorarão por todo o prazo de vigência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO, bem como por eventual prazo de proteção que venha a ser concedido por futura alteração legislativa.
6. A cessão e transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO será válida em todo o território nacional.



7. OS CEDENTES, sob sua responsabilidade, fornecerão ao CESSIONÁRIO, por escrito, no prazo definido na respectiva solicitação, os nomes, sinais convencionais ou pseudônimos que devam ser mencionados na indicação de autoria e divulgação do PROJETO, bem como seu título, se houver.

8. Nos termos do Art. 15 e 16 da Lei 12.378/2010, as CEDENTES autorizam o CESSIONÁRIO a executar os PROJETOS e suas peças técnicas ora contratados de forma diversa às especificações, sem que caiba qualquer indenização ou encargo adicional, sem prejuízo do direito de repúdio aos projetos por parte das CEDENTES, se for o caso, nos termos da legislação em vigor.

9. Havendo qualquer alteração nas peças técnicas do PROJETO cedido, o CESSIONÁRIO se obriga a apresentar o documento de responsabilidade técnica de tais alterações e informar os CEDENTES.

10. A implantação do projeto no terreno não faz parte do escopo das CEDENTES, devendo ficar a cargo dos Estados e Municípios que fizeram a adesão ao projeto de referência, assim como a obtenção de alvarás e processos de ligação de concessionárias, os quais se obrigam a exigir o recolhimento de ART e ou RRT dos responsáveis técnicos responsáveis pelo projeto de implantação, assim como o cumprimento das normas, legislações e códigos edíficos de cada local.

11. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores.


12. As partes elegem o Foro de Brasília – Distrito Federal

As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas:

Brasília/DF, 21 de março de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br KAYO HENRIQUE MOREIRA
Data: 21/03/2024 19:55:12 0300
Verifique em <https://validar.rn.gov.br>

Kayo Henrique Moreira
Autor do Projeto
CEDENTE


Júlia Vilela de Faria
Autora do Projeto
CEDENTE

21/03/2024





Documento assinado digitalmente
LUCAS CASTELO MOTA
Data: 21.03.2024 19:49:47 CEST
Ver Fiquê em https://validar.dig.gov.br

Lucas Castelo Mota

Autor do Projeto

CEDENTE



Documento assinado digitalmente
TALLIS HENRIQUE PEREIRA FONSECA
Data: 21.03.2024 19:50:50 CEST
Ver Fiquê em https://validar.dig.gov.br

Tallis Henrique Pereira Fonseca

Autor do Projeto

CEDENTE

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SAES
Secretário da SAES

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome

CPF:

2. _____

Nome

CPF:

Processo: 07988e25 - Doc: 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bdf23c-8d66-47c6-99cf-ebb6d14c94d



TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Ref.: PROJETO COMPLEMENTAR (GASES MEDICINAIS) DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL

Edson Guerra Mazziere, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção-Mecânica com registro no CREA sob o nº 5060193720, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.330.884-6 – SSP/SP, residente e domiciliado Rua Ulisses Nicolini, nº10, Residencial Vevey, Swiss Park, na Cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, autor do projeto doravante designado como **CEDENTE**, e

E, SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, órgão público federal, inscrito no CNPJ sob o Nº 00394544010903, com sede na Esplanada dos Ministérios – Bloco G – Edifício Sede – Ministério da Saúde - Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.058-900, neste ato por seu secretário, Nilton Pereira Junior, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o número 856.160.281-34, residente e domiciliado Condomínio Vivendas Bela Vista - Rod. DF-150 Km 2,5 - Casa K11 - Brasília/DF, CEP: 73.105-909 designado CESSIONÁRIO, ajustam, para todos os fins e conforme as disposições a seguir dispostas, o presente termo de CESSÃO TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DO PROJETO DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL, que neste instrumento serão referidos simplesmente como PROJETO, mediante as seguintes cláusulas:

1. O CEDENTE, em caráter gratuito, total, irrevogável, irretratável, cede e transfere ao CESSIONÁRIO todos e quaisquer direitos autorais de natureza patrimonial sobre o PROJETO, em obediência ao art. 111 da Lei no 8.666/93, nos termos da Lei no. 9.610/1998 e §2º, art. 3º, da Resolução CAU/BR nº 67, de 5 de dezembro de 2013.
2. O CESSIONÁRIO doará o PROJETO aos Estados e Municípios, e as mesmas prerrogativas de exploração do PROJETO que foram conferidas ao CESSIONÁRIO por meio deste Termo.
3. Em face da presente cessão e transferência de direitos autorais o CESSIONÁRIO está autorizado a conferir ao PROJETO as mais variadas modalidades de utilização, fruição e disposição, sem qualquer restrição de espaço, idioma, quantidade de exemplares, número de veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões,



incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir desde que, na divulgação, conste sempre o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

4. O CEDENTE declara ser legítimos e exclusivos autor do PROJETO, comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao CESSIONÁRIO e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual.

5. A cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais vigorarão por todo o prazo de vigência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO, bem como por eventual prazo de proteção que venha a ser concedido por futura alteração legislativa.

6. A cessão e transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO será válida em todo o território nacional.

7. O CEDENTE, sob sua responsabilidade, fornecerá ao CESSIONÁRIO, por escrito, no prazo definido na respectiva solicitação, os nomes, sinais convencionais ou pseudônimos que devam ser mencionados na indicação de autoria e divulgação do PROJETO, bem como seu título, se houver.

8. Nos termos do Art. 15 e 16 da Lei 12.378/2010, o CEDENTE autoriza o CESSIONÁRIO a executar os PROJETOS e suas peças técnicas ora contratados de forma diversa às especificações, sem que caiba qualquer indenização ou encargo adicional, sem prejuízo do direito de repúdio aos projetos por parte do CEDENTE, se for o caso, nos termos da legislação em vigor.

9. Havendo qualquer alteração nas peças técnicas do PROJETO cedido, o CESSIONÁRIO se obriga a apresentar o documento de responsabilidade técnica de tais alterações e informar o CEDENTE.

10. A implantação do projeto no terreno não fez parte do escopo do CEDENTE, devendo ficar a cargo dos Estados e Municípios que fizeram a adesão ao projeto de referência, assim como a obtenção de alvarás e processos de ligação de concessionárias, os quais se obrigam a exigir o recolhimento de ART e ou RRT dos responsáveis técnicos responsáveis pelo projeto de implantação, assim como o cumprimento das normas, legislações e códigos edíficos de cada local.

11. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores.



12. As partes elegem o Foro de Brasília – Distrito Federal

As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas:

Brasília/DF, 21 de março de 2024

Edson Guerra Mazziere
Autor do Projeto
CEDENTE

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SAES
Secretário da SAES

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome
CPF:

2. _____
Nome
CPF:



Obra
Centro de Parto Normal - Área Construída: 716,25m²

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Bahia
SBC - 06/2024 - Bahia
ORSE - 04/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOFES - 03/2024 - Espírito Santo

B.D.I.
24,03%

Encargos
Não
Desonerado:
Horista:
116,64%
Mensalista:
71,67%

Processo: 07988e25 - Doc: 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60dftf23c-8d66-47c6-99cf-ebbd614c94d

Orçamento Sintético								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit. com BDI	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					186.369,00	
1.1	02.02.150 CPOS/CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12	904,42	1.121,75	13.461,00	
1.2	93582 SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	8	276,86	345,87	2.766,96	
1.3	93583 SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	8	472,23	585,71	4.685,68	
1.4	02.02.130 CPOS/CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12	1.490,03	1.848,08	22.176,96	
1.5	02.02.160 CPOS/CDHU	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²	UNMES	12	905,85	1.123,53	13.482,36	
1.6	93210 SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	35	594,02	736,76	25.786,60	
1.7	02.02.140 CPOS/CDHU	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12	1.351,63	1.676,43	20.117,16	
1.8	95648 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	527,03	653,68	653,68	
1.9	95673 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	166,29	206,25	206,25	
1.10	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	1.872,32	2.322,24	2.322,24	
1.11	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	441,64	547,77	3.286,62	



1.12	05.07.040 CPO6/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, areia, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	240	108,48	134,56	32.292,00
1.13	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	m²	338,8	95,28	118,18	40.039,38
1.14	012689 SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1	4.105,55	5.092,11	5.092,11
2		FUNDAÇÃO					340.556,64
2.1	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	151,4	68,95	85,52	12.947,73
2.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	363,499	91,89	113,97	41.427,98
2.3	100324 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	m²	52,89	198,96	246,77	13.051,67
2.4	96540 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	177,2	139,68	173,25	30.699,90
2.5	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	348,2	76,49	94,87	33.033,73
2.6	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	680	20,66	25,87	17.591,60
2.7	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	58,8	18,37	22,78	1.339,46
2.8	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	322,32	16,25	20,15	6.494,75
2.9	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	2161,96	14,06	17,44	37.704,58
2.10	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	739,58	10,69	13,26	9.806,83
2.11	96548 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	965,74	9,86	12,23	11.811,00
2.12	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	81,5	756,89	938,77	76.509,76
2.13	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	m³	272,853	1,54	1,91	521,15
2.14	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	436,13	29,42	36,49	15.914,38
2.15	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	525,4	45,50	56,43	29.648,32
2.16	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	81,5	20,32	25,20	2.053,80



3		ESTRUTURA					506.912,43
3.1		PILARES					69.444,83
3.1.1	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	300,4	73,44	91,09	27.363,44
3.1.2	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	821,84	10,71	13,28	10.914,04
3.1.3	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,67	8,93	11,08	1.536,46
3.1.4	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	359,78	8,59	10,65	3.831,66
3.1.5	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	510	14,31	17,75	9.052,50
3.1.6	CPU1914 Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	18,9	694,07	860,86	16.270,25
3.1.7	000128 SGC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	18,9	20,32	25,20	476,28
3.2		VIGAS					174.496,91
3.2.1	92460 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	470,3	127,35	157,95	74.283,89
3.2.2	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	205,8	13,16	16,32	3.358,66
3.2.3	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	649,38	12,12	15,03	9.760,18
3.2.4	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	466,45	10,71	13,28	6.194,46
3.2.5	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1120,93	8,93	11,08	12.419,90
3.2.6	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1344,45	8,59	10,65	14.318,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



3.2.7	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	850	14,31	17,75	15.087,50
3.2.8	CPU003 Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	42,2	726,25	900,77	38.012,49
3.2.9	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	42,2	20,32	25,20	1.063,44
3.3		LAJE					260.952,26
3.3.1	92518 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	49,9	43,44	53,88	2.688,61
3.3.2	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	850	13,67	16,95	14.407,50
3.3.3	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	705,6	12,55	15,57	10.986,19
3.3.4	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,16	11,55	14,33	2.309,42
3.3.5	92771 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	488,66	10,19	12,64	6.176,66
3.3.6	92773 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	246,17	8,28	10,27	2.528,17
3.3.7	CPU003 Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	47,8	726,25	900,77	43.056,81
3.3.8	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	47,8	20,32	25,20	1.204,56
3.3.9	CPU2101 Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	45,26	202,24	250,84	11.353,02
3.3.10	CPU2100 Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020_PA	m²	457,04	220,25	273,18	124.854,19

Processo: 07988e25 - Doc. 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60df123c-8d66-47c6-99cf-e9bd614c94d



3.3.11	CPU2102 Próprio	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPONADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020_PA	m²	130,46	255,78	317,24	41.387,13
3.4		BASE RESERVATÓRIO					2.016,63
3.4.1	97103 SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,25	260,15	322,66	2.016,63
4		VEDAÇÕES					203.408,41
4.1	103318 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	931,13	93,15	115,53	107.573,45
4.2	96358 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	636,96	101,39	125,75	80.097,72
4.3	93191 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	M	113,06	69,77	86,54	9.784,21
4.4	93199 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	M	62,2	50,14	62,19	3.868,22
4.5	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	8,186	205,34	254,68	2.084,81
5		REVESTIMENTO ARGAMASSADO					262.907,55
5.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2023	m²	1862,24	9,19	11,40	21.229,54
5.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	931,12	44,75	55,50	51.677,16
5.3	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2022	m²	931,12	62,36	77,35	72.022,13
5.4	94995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	824,68	89,14	110,56	91.176,82
5.5	2180 ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	824,68	26,20	32,50	26.802,10
6		COBERTURA					133.802,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA



6.1	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	587,22	49,47	61,36	36.031,82
6.2	100383 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	587,22	26,88	33,34	19.577,91
6.3	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	587,22	24,47	30,35	17.822,13
6.4	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,73	50,16	62,21	5.457,68
6.5	101966 SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	LA	55,5	117,47	145,70	8.086,35
6.6	94451 SINAPI	CUMÉEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	LA	30,98	93,65	116,15	3.598,33
6.7	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	LA	75,3	161,88	200,78	15.118,73
6.8	98565 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	107,63	58,19	72,17	7.787,66
6.9	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	107,63	127,67	158,35	17.043,21
6.10	EMOP 16.011.0005 A	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA, INCL. MADEIRAMENTO EM PEÇAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO MEDIDO PELA ÁREA REAL D E COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	5,76	461,72	572,67	3.298,68
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					212.551,88
7.1		HIDRÁULICA					70.148,11
7.1.1	2644 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca, leixas hm (m) - q (m³/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1	2.174,36	2.696,86	2.696,86



7.1.2	103044 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	39,47	48,95	48,95
7.1.3	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	37,88	46,96	140,94
7.1.4	104032 SINAPI	COLAR DE TOMADA PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1	19,81	24,57	24,57
7.1.5	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	14,84	18,41	18,41
7.1.6	94856 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	69	3,29	4,08	281,52
7.1.7	89490 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	6,71	8,32	24,96
7.1.8	89489 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	145	7,12	8,83	1.280,35
7.1.9	89530 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29	13,05	16,19	469,51
7.1.10	89356 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	484,7	24,39	30,25	14.662,18
7.1.11	95673 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 MPH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1	166,29	206,25	206,25
7.1.12	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	171,20	212,34	212,34
7.1.13	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28	96,75	120,00	3.380,00
7.1.14	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	91,94	114,03	1.140,30
7.1.15	94432 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	79,23	98,27	98,27
7.1.16	92236 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1	122,82	152,46	152,46
7.1.17	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42	11,70	14,51	609,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



7.1.18	89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	7.11	8,82	105,84
7.1.19	92688 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2	43,57	54,04	108,08
7.1.20	94662 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	9,89	12,27	24,54
7.1.21	104002 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,60	19,35	19,35
7.1.22	103948 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	8,00	9,92	39,68
7.1.23	103967 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	10,19	12,64	12,64
7.1.24	89415 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,20	18,85	18,85
7.1.25	103986 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	25,18	31,23	187,38
7.1.26	89577 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	29,11	36,11	36,11
7.1.27	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	64,7	32,31	40,07	2.592,53
7.1.28	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,3	12,91	16,01	4,80
7.1.29	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,4	27,21	33,75	924,75
7.1.30	89668 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 26MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	64	10,44	12,95	828,80
7.1.31	104008 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	28,64	35,52	35,52

Processo: 07988e25 - Doc. 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
 Acesse em: <https://e.iam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60df123c-8d66-47c6-99cf-e8bd614c94d



7.1.32	89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	19,13	23,73	355,95
7.1.33	89627 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	17,65	21,89	87,56
7.1.34	103976 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	22,03	27,32	81,96
7.1.35	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26	5,54	6,87	178,62
7.1.36	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	67	12,17	15,09	1.011,03
7.1.37	89396 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	18,60	23,07	46,14
7.1.38	94689 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	8,47	10,51	10,51
7.1.39	940841 SBC	RESERVATORIO ELEVADO 5,0x2,4x1,85m CONC.25MPa-ACO-FORMAS	UN	1	23.268,71	28.860,18	28.860,18
7.1.40	99619 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	101,00	125,27	125,27
7.1.41	48.02.300 CPOS CDHU	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	UN	1	7.276,25	9.024,73	9.024,73
7.2		SANITÁRIA					94.656,32
7.2.1	97897 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	3	509,84	632,35	1.897,05
7.2.2	97903 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5	848,13	1.051,94	5.259,70
7.2.3	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5	608,74	755,02	3.775,10
7.2.4	104328 SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24	81,48	76,25	1.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



7.2.5	89708 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	88,57	109,85	219,70
7.2.6	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	18,91	23,45	234,50
7.2.7	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	10,89	13,51	121,59
7.2.8	103977 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	6,58	8,16	40,80
7.2.9	89811 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15	38,62	47,90	718,50
7.2.10	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	87	12,24	15,18	1.320,66
7.2.11	89503 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	19,50	24,19	338,66
7.2.12	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	34,13	42,33	42,33
7.2.13	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	36	28,22	35,00	1.260,00
7.2.14	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28	10,27	12,74	356,72
7.2.15	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	15,39	19,09	763,60
7.2.16	89738 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	22,34	27,71	166,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



7.2.17	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	10,10	12,53	501,20
7.2.18	104345 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19	38,87	48,21	915,99
7.2.19	104347 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	43,03	53,37	108,74
7.2.20	89783 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	14,44	17,91	53,73
7.2.21	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	24,89	30,87	123,48
7.2.22	46.03.050 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	M	268,5	109,39	135,68	36.430,08
7.2.23	46.03.060 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 150 mm, inclusive conexões	M	3,3	162,37	201,39	664,59
7.2.24	46.03.038 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 50 mm, inclusive conexões	M	105	51,95	64,43	6.765,15
7.2.25	46.03.040 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 75 mm, inclusive conexões	M	8,8	84,57	104,89	923,03
7.2.26	46.01.040 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	108,1	46,43	57,59	6.225,48
7.2.27	46.05.020 CPOS/CDHU	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	2,5	48,71	60,42	151,05
7.2.28	89649 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,5	47,25	58,60	87,90
7.2.29	46.02.010 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	21,8	37,23	46,18	1.006,72



7.2.30	89782 SINAPI	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	14,37	17,82	106,92
7.2.31	1595 ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável para esgoto primário, diâm = 100mm	un	15	22,24	27,58	413,70
7.2.32	89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	7,11	8,82	176,40
7.2.33	104014 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	10,15	12,59	251,80
7.2.34	89384 SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	11,71	14,52	290,40
7.2.35	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	9,01	11,18	447,20
7.2.36	89532 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	6,39	7,93	39,65
7.2.37	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120	24,39	30,25	3.630,00
7.2.38	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,5	32,31	40,07	100,18
7.2.39	100324 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM". AF_07/2019	m²	0,5	198,96	246,77	123,39
7.2.40	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,3	440,10	545,86	163,76
7.2.41	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO, 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	9,30	11,53	103,77
7.2.42	89699 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	165,02	204,67	204,67
7.2.43	104350 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	26,96	33,44	200,64



7.2.44	89549 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5	16,76	20,79	103,95
7.2.45	86882 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	19,84	24,61	96,44
7.2.46	053314 SBC	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	UN	8	34,74	43,09	344,72
7.2.47	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	58	14,85	18,42	1.068,38
7.2.48	46.03.080 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido, pontas fixas, soldável, linha esgoto série reforçada R DN= 40 mm, inclusive conexões	M	109,7	43,79	54,31	5.957,81
7.2.49	12646 ORSE	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1	4.514,71	5.599,59	5.599,59
7.2.50	89737 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	21,82	26,82	107,28
7.2.51	104348 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17	8,48	10,52	178,84
7.2.52	104351 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	17,93	22,24	66,72
7.2.53	46.01.070 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável manrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	15,2	108,83	134,98	2.051,70
7.2.54	89825 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	23	15,58	19,32	444,96
7.2.55	89829 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	32,56	40,38	80,76
7.3		PLUVIAL					39,758,84
7.3.1	99253 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3	591,15	733,20	2.199,60
7.3.2	89811 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	44	36,82	47,90	2.107,60



7.3.3	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	28,22	35,00	280,00
7.3.4	89855 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	95,62	118,85	475,40
7.3.5	89590 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	114,28	141,74	283,48
7.3.6	89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	46,11	57,19	171,57
7.3.7	46.03.050 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série retorcada - R -, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	128,5	109,39	135,68	17.448,45
7.3.8	46.05.020 CPOS/CDHU	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	94,2	48,71	60,42	5.691,56
7.3.9	89849 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	91,1	47,25	58,60	5.338,46
7.3.10	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	42,02	52,12	52,12
7.3.11	89867 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	8,16	10,12	20,24
7.3.12	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21	9,01	11,18	234,78
7.3.13	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	173,5	24,39	30,25	5.246,38
7.3.14	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	16	10,44	12,95	207,20
7.4		INCÊNDIO					7.989,61
7.4.1	12889 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	9	17,88	22,18	199,62



7.4.2	101910 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_FE	UN	8	312,89	387,83	3.102,64
7.4.3	12888 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	un	8	16,52	20,49	163,92
7.4.4	97.02.210 CPOS/CDHU	Placa de sinalização em PVC para ambientes	UN	1	219,81	272,63	272,63
7.4.5	97.02.198 CPOS/CDHU	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN	8	15,30	18,98	151,84
7.4.6	12884 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	31	23,66	29,35	909,85
7.4.7	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14	20,29	25,17	352,38
7.4.8	50.05.312 CPOS/CDHU	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lumens, equipado com 2 faróis	UN	3	295,02	365,91	1.097,73
7.4.9	10785 ORSE	Abriço de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4	350,52	434,75	1.739,00
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA					408.105,43
8.1		ELÉTRICA					364.679,85
8.1.1	9925 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1	1,95	2,42	2,42
8.1.2	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	314	19,47	24,15	7.583,10
8.1.3	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	144	16,66	20,66	2.975,04
8.1.4	91943 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	22,46	27,66	27,66
8.1.5	91920 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	25,26	31,33	31,33
8.1.6	063445 SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	370	2,85	3,53	1.306,10
8.1.7	063444 SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	52	3,91	4,85	252,20
8.1.8	046395 SBC	CHUMBADOR 3/8" X 2 1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UN	52	14,49	17,97	934,44



8.1.9	063111 SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	216	1,35	1,67	360,72
8.1.10	078583 SBC	SUORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	52	4,96	6,15	319,80
8.1.11	062690 SBC	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	52	15,79	19,58	1.018,16
8.1.12	92894 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	66,8	124,62	154,57	10.325,28
8.1.13	92996 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	218	150,74	186,96	40.757,28
8.1.14	92990 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	11,1	74,29	92,13	1.022,64
8.1.15	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	66,8	25,04	31,06	2.074,81
8.1.16	93000 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	89,6	244,39	303,12	27.159,55
8.1.17	92988 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	18,8	53,73	66,64	1.252,83
8.1.18	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	105,6	10,01	12,42	1.311,55
8.1.19	92992 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	118,2	95,98	119,04	14.070,53
8.1.20	063518 SBC	CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 35,0mm²	M	1	31,25	38,76	38,76
8.1.21	063429 SBC	CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 70mm²	M	4	62,86	77,97	311,88
8.1.22	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	1594,2	3,03	3,76	5.994,19
8.1.23	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	5173,5	4,34	5,38	27.833,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



8.1.24	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2284,2	6,68	8,29	19.018,92
8.1.25	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	293	9,30	11,53	3.378,29
8.1.26	061461 SBC	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	7	111,79	138,85	970,55
8.1.27	061462 SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	7	201,92	250,44	1.753,08
8.1.28	061429 SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 15	UN	1	190,28	236,00	236,00
8.1.29	91987 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	44,67	55,40	55,40
8.1.30	91985 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	64,63	80,16	80,16
8.1.31	91979 SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	47,45	58,85	176,55
8.1.32	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21	35,21	43,67	917,07
8.1.33	91961 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	56,33	69,87	279,48
8.1.34	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	49,89	61,88	123,76
8.1.35	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	28,82	35,75	1.251,25
8.1.36	059208 SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	29	11,32	14,04	407,16
8.1.37	062568 SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	201	6,99	8,67	1.742,67
8.1.38	91985 SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	28,01	34,74	173,70
8.1.39	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	34,38	42,84	426,40

Processo: 07988e25 - Doc: 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES PASIL VA - 09/01/2025 18:00:17
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60dftf23c-8d66-47c6-99cf-ebbd614c94d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



8.1.40	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	38.51	47,76	47,76
8.1.41	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	104	44.12	54,72	5.690,88
8.1.42	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17	47,34	58,72	998,24
8.1.43	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38	23,83	29,56	1.123,28
8.1.44	91995 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	25,44	31,55	1.009,60
8.1.45	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28	57,43	71,23	1.994,44
8.1.46	93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14	57,43	71,23	997,22
8.1.47	93665 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	65,23	80,90	809,00
8.1.48	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	71,96	89,25	178,50
8.1.49	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2	100,78	125,00	250,00
8.1.50	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	11,90	14,76	132,84
8.1.51	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34	13,23	18,41	557,94
8.1.52	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	73,08	90,64	271,92
8.1.53	454 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2	272,32	337,76	675,52
8.1.54	101896 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	603,56	748,60	748,60
8.1.55	151334 IOPES	Disjuntor caixa moldada termomagnético fixo, tripolar 200A, Icu	und	2	448,18	555,88	1.111,76
8.1.56	101897 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	953,79	1.182,99	2.365,98
8.1.57	8237 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 315 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1	778,32	965,35	965,35
8.1.58	10326 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	3	3.146,37	3.902,44	11.707,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



8.1.59	13150 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	23	72.39	89,79	2.065,17
8.1.60	13174 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4	72.39	89,79	359,16
8.1.61	37.24.032 CPOS/CDHU	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I _{max} de surto 50 até 80 kA	UN	3	168,46	208,94	626,82
8.1.62	151350 IOPEs	Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	und	21	123,96	153,75	3.228,75
8.1.63	151357 IOPEs	Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	und	8	128,23	159,04	1.272,32
8.1.64	13149 ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	1	310,91	385,62	385,62
8.1.65	063612 SBC	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	26	8,70	10,79	280,54
8.1.66	069412 SBC	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	2	48,40	60,03	120,06
8.1.67	061108 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	53,3	79,08	98,08	5.227,66
8.1.68	38.23.110 CPOS/CDHU	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm	UN	52	29,04	36,02	1.873,04
8.1.69	063743 SBC	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	UN	1	80,24	99,52	99,52
8.1.70	063617 SBC	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	54	12,00	14,88	803,52
8.1.71	12486 ORSE	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado a fogo, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	5	25,56	31,70	158,50
8.1.72	91837 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023 PA	M	224,9	25,30	31,38	7.057,36
8.1.73	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023 PA	M	1138,3	20,63	25,84	29.413,67
8.1.74	93008 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	179,3	17,66	21,90	3.926,67
8.1.75	91865 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	314,6	18,71	23,21	7.301,87
8.1.76	93009 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	45,7	25,77	31,96	1.460,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



8.1.77	93011 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	60	43,46	53,90	3.234,00
8.1.78	93012 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	36,1	65,26	80,94	2.921,93
8.1.79	38.13.050 CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios	M	11,5	24,19	30,00	345,00
8.1.80	38.04.080 CPOS/CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4" com acessórios	M	1	79,26	98,31	98,31
8.1.81	11867 ORSE	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	UN	2	166,12	206,04	412,08
8.1.82	50.05.312 CPOS/CDHU	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lumens, equipado com 2 lâmpadas	UN	18	295,02	365,91	6.586,38
8.1.83	41.11.090 CPOS/CDHU	Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo	UN	7	119,89	148,70	1.040,90
8.1.84	8662 ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	UN	147	9,72	12,06	1.772,82
8.1.85	41.31.040 CPOS/CDHU	Luminária LED retangular de sobrepôr com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	30	331,23	410,82	12.324,60
8.1.86	060509 SBC	LAMPADA BULBO LED A125 100W 6500K 48LHP65FK000 ELGIN	UN	10	91,12	113,02	1.130,20
8.1.87	41.31.087 CPOS/CDHU	Luminária LED redonda de sobrepôr com difusor recuado translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	UN	94	289,33	358,86	33.732,84
8.1.88	060103 SBC	LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm	UN	10	336,35	417,17	4.171,70
8.1.89	060454 SBC	ESPETO PARA JARDIM KEY WEST REDONDO METAL VERDE 2 LAMPADAS	UN	1	121,13	150,24	150,24
8.1.90	EMOP 18.027.0140-0	LUMINARIA PARA SINALIZACAO DE GARAGEM, DUPLA, CORPO EM ALUMINI O SILICIO, GLOBO EM PLASTICO PRISMATICO ROSQUEADO AO CORPO, PARA LAMPADA LED DE 7W, 100/240V, INCLUSIVE LAMPADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2	216,76	268,85	537,70
8.1.91	101538 SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	2	63,99	79,37	158,74
8.1.92	97359 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	3.482,11	4.318,86	4.318,86
8.1.93	12226 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com berramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	UN	1	661,35	820,27	820,27

Processo: 07988e25 - Doc. 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
 Acesse em: <https://e.iam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60dffe23c-8d66-47c6-99cf-e9bd614c94d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



8.1.94	12223 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	399,69	495,74	495,74
8.1.95	12232 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3	1.860,59	2.307,69	6.923,07
8.1.96	12233 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2	2.434,39	3.019,37	6.038,74
8.1.97	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6	38,01	47,14	282,84
8.1.98	69.20.340 CPOS/CDHU	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	UN	6	21,56	26,74	180,44
8.1.99	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	248,7	4,85	6,02	1.497,17
8.1.100	061426 SBC	CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.18 TAMPA CEGA PARA.F.60x60x13cm	UN	1	220,89	273,97	273,97
8.2		SPDA					43.425,58
8.2.1	11273 ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1	384,18	476,50	476,50
8.2.2	101801 SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	10	1.135,99	1.408,97	14.089,70
8.2.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	11	43,34	53,75	591,25
8.2.4	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11	132,14	163,89	1.802,79
8.2.5	96989 SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	134,68	167,04	167,04
8.2.6	96988 SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	180,91	199,58	199,58
8.2.7	104746 SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	28	27,38	33,96	950,88
8.2.8	96987 SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	126,61	157,03	157,03
8.2.9	101663 SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	9	29,92	37,11	333,99
8.2.10	078206 SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm²	M	278	34,01	42,18	11.726,04
8.2.11	078212 SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm²	M	184,8	47,98	59,51	10.997,45



8.2.12	96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS. PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24	59,39	73,66	1.767,84
8.2.13	101548 SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	19	7,02	8,71	165,49
9		FORRO					59.422,81
9.1	96114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	444,7	83,43	103,48	46.017,56
9.2	96486 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	133,93	80,70	100,09	13.405,05
10		REVESTIMENTO PISO E PAREDE ACABAMENTO					131.431,19
10.1		PAREDE ACABAMENTO CERÂMICO					52.555,24
10.1.1	104611 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	539,36	78,56	97,44	52.555,24
10.2		PISO ACABAMENTO					78.875,95
10.2.1	10158 ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	612,2	77,80	96,50	59.077,30
10.2.2	12623 ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	212,48	42,48	52,69	11.195,57
10.2.3	11233 ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	339,64	20,42	25,33	8.603,08
11		PAVIMENTAÇÃO					14.829,21
11.1	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	124,72	95,86	118,90	14.829,21
12		GRANITOS					20.781,54
12.1	12492 ORSE	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	25,016	669,78	830,73	20.781,54
13		ESQUADRIAS					188.493,63
13.1	98823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19	497,57	617,14	11.725,66



13.2	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	7,57	435,64	540,32	4.090,22
13.3	13096 ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusiva puxador - Rev 01_10/2021	m²	12,6	695,38	862,48	10.867,25
13.4	4723 ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20 x 2,10 m, revestida c/ôrmica, inclusive batentes e ferragens	un	7	1.850,09	2.294,67	16.062,69
13.5	23.13.040 CPOS/CDHU	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio-pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm	UN	6	752,82	933,72	5.602,32
13.6	11183 ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça	m²	12,6	436,80	541,76	6.826,18
13.7	110473 SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL 1,0x2,10m-COM VISOR	UN	4	793,20	983,81	3.935,24
13.8	8106 ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	1	2.199,87	2.728,50	2.728,50
13.9	91339 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,4	556,10	689,73	5.793,73
13.10	110805 SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS	m²	15,75	2.748,58	3.409,06	53.692,70
13.11	11948 ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P.B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	8,61	320,79	397,88	3.425,75
13.12	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	m²	8,4	306,71	380,41	3.195,44
13.13	140560 SBC	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	15	1.763,21	2.186,91	32.803,65
13.14	102188 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021	UN	3	1.023,94	1.269,99	3.809,97
13.15	111131 SBC	GRÉLHAS E GRADES PARA VENTILAÇÃO COM FORNECIMENTO	m²	0,3	61,67	76,49	22,95
13.16	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	41,22	452,80	561,61	23.149,56
13.17	100674 SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,35	454,98	564,31	761,82
14		LOUÇAS E METAIS					109.291,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



14.1	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	537,79	667,02	9.338,28
14.2	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	105,58	130,95	1.309,50
14.3	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	262,94	326,12	4.891,80
14.4	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	189,66	235,24	940,96
14.5	2087 ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	10	167,25	207,44	2.074,40
14.6	13262 ORSE	Funi Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1	2.408,24	2.986,94	2.986,94
14.7	13261 ORSE	Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304, chapa 1,0mm, tipo caixa, med. 1000x340x520mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou similar	un	3	4.050,89	5.024,32	15.072,96
14.8	86919 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	907,89	1.126,06	1.126,06
14.9	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	136,59	169,41	338,82
14.10	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	58,04	71,99	863,88
14.11	44.03.300 CPOS/CDHU	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	2	340,20	421,95	843,90
14.12	190078 SBC	DUCHA COM CHUVEIRINHO REDONDA SEM DESVIADOR	UN	5	390,51	484,35	2.421,75
14.13	7354 ORSE	Torneira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar	un	25	214,61	266,18	6.654,50
14.14	9503 ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	10	812,44	1.007,57	10.076,70
14.15	EMOP	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, AUTOMÁTICA COM SENSOR DE PRESENÇA, ACABAMENTO CROMADO. FORNECIMENTO	UN	3	318,71	395,30	1.185,90
14.16	18.009.0115 190304 SBC	BANHEIRA HIDROMASSAGEM OURO FINO SOFTCRL 1,80x1,2m	UN	5	7.927,96	9.833,05	49.165,25

Processo: 07988e25 - Doc: 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60df2f23c-8d66-47c6-99cf-ebdbd614c94d



15		METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE					39.284,70
15.1	13113 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	31	221,43	274,64	8.513,84
15.2	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	20	111,43	138,21	2.764,20
15.3	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	317,57	393,88	3.151,04
15.4	100867 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	335,84	416,54	4.165,40
15.5	13115 ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	7	781,42	969,20	6.784,40
15.6	100875 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	1.050,32	1.302,71	10.421,68
15.7	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019. PS	M	6,71	117,76	146,06	990,06
15.8	3805 ORSE	Botão de comando duplo com sinalera - Siemens ou similar	un	16	124,67	154,63	2.474,08
16		DIVISÓRIAS					5.745,05
16.1	102257 SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	12,52	369,97	458,87	5.745,05
17		ILUMINAÇÃO					25.724,95
17.1	13158 ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	43	190,02	236,68	10.134,24
17.2	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25	20,29	25,17	629,25
17.3	97608 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35	118,98	147,57	5.164,95
17.4	13157 ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 22.5 x 22.5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	88	56,07	69,54	6.119,52
17.5	13031 ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	13	102,66	127,33	1.655,29
17.6	9629 ORSE	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M de Projeto ou similar	un	3	236,66	293,53	880,59
17.7	10919 ORSE	Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vidro fosco, branca ou preta, ref. AD-104, da Aladin ou similar - Rev 01_05/2022	un	6	106,80	132,46	794,76



17.8	12807 ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	5	55,65	69,27	346,35
18		PINTURA					177.481,69
18.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2560,06	4,10	5,09	13.030,71
18.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1153,62	30,84	38,25	44.125,97
18.3	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2498,16	18,78	23,29	58.182,15
18.4	104641 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2938,31	10,13	12,56	36.905,17
18.5	95305 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	713,47	14,36	17,81	12.706,90
18.6	104638 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	478,27	12,77	15,64	7.575,80
18.7	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	215,4345	18,54	23,00	4.954,99
19		BRISE					30.957,68
19.1	12183 ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	m²	52	480,00	595,34	30.957,68
20		URBANIZAÇÃO					13.149,39
20.1	12043 ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	23	100,93	125,18	2.879,14
20.2	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	47,2	175,43	217,59	10.270,25
21		CLIMATIZAÇÃO					118.221,12
21.1		INFRAESTRUTURA					57.977,52
21.1.1	070199 SBC	COLARINHO PARA DUTO FLEXÍVEL SEM REGISTO 6" (150MM)	UN	6	48,66	60,35	362,10
21.1.2	073422 SBC	DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm	UN	1	378,07	468,92	468,92
21.1.3	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,725	435,64	540,32	932,05



21.1.4	EMOP	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, ISOLADO COM MANTA DE Lã DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLINDO CINTAS, FITAS, SUPORTES, PINTADOS, DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	450	67,56	83,79	37.705,50
	15.005.0253-0						
21.1.5	070665 SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO COM ISOLAM. TERM. LA VIORO 150MM 6"	M	14	35,33	43,82	613,48
21.1.6	103289 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021_PA	M	43	32,02	39,71	1.707,53
21.1.7	103291 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021_PA	M	43	63,02	78,16	3.360,88
21.1.8	103290 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021_PA	M	32	51,01	63,27	2.024,64
21.1.9	103292 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021_PA	M	32	75,84	94,06	3.009,92
21.1.10	32.11.320 CPOS/COHU	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8" (cobre) ou 3/4" (ferro)	M	150	36,78	45,62	6.843,00
21.1.11	4001 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	M	75	10,21	12,66	949,50
21.2		EQUIPAMENTOS					60.243,60
21.2.1	070674 SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO MONOFASICO VAZAO 24m3/min.EC1-M	UN	1	4.641,69	5.757,09	5.757,09
21.2.2	103244 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2021_PE	UN	1	2.681,97	3.326,45	3.326,45
21.2.3	103247 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2021_PE	UN	1	2.979,15	3.695,04	3.695,04
21.2.4	103250 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2021_PE	UN	2	4.336,42	5.378,46	10.756,92
21.2.5	103253 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2021_PE	UN	5	5.919,23	7.341,62	36.708,10
22		GASES MEDICINAIS					130.385,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA



22.1	103835 SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	185	61,98	76,87	14.220,95
22.2	103865 SINAPI	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	18	24,80	30,76	553,68
22.3	103847 SINAPI	LUIVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	25	12,02	14,91	372,75
22.4	103838 SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	60	18,37	22,78	1.366,80
22.5	95248 SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18	53,27	66,07	1.189,26
22.6	7835 ORSE	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	UN	1	460,69	571,39	571,39
22.7	8734 ORSE	Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	UN	2	1.751,49	2.172,37	4.344,74
22.8	103851 SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	36	19,80	24,56	884,16
22.9	EMOP 18.050.0100-0	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO, DIOXÍDO DE CARBONO, OXIGÊNIO E VÁCUO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (PARA INSTALAÇÃO VIDE FAMILIA 15.014)	UN	1	501,52	622,04	622,04
22.10	97330 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	12	70,81	87,83	1.053,96
22.11	12313 ORSE	Corrente galvanizada	m	4	24,42	30,29	121,16
22.12	100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	43,32	53,73	429,84
22.13	91179 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40	19,38	24,01	960,40
22.14	11218 ORSE	Régua p/gás medicinal em alumínio, dimensões: 650x220x70mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nítrico, 08 tomadas elétricas, mod. Square Line, VTC Vitatec ou similar	UN	5	1.133,59	1.405,99	7.029,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA



22.15	EMOP 18.050.0050-A	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL ISENTO DE OLEO.SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX 26M3/H.02 (DUAS) MOTO- BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX 3HP CAFAC.RESERVATORIO APR OX 400 LITROS.INCL FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO.CONFORM E RDC- 50 ANVISA,MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. LIMPEZA	UN	1	77.936,70	96.664,89	96.664,89
23							10.091,96
23.1	2451 ORSE	Limpeza remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	716,25	11,36	14,09	10.091,96
24		EQUIPAMENTOS DE APOIO					44.773,56
24.1	CPU1926 Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA. INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (INCLUI INSTALACAO)	M2XMÊS	1404	25,71	31,89	44.773,56
25		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					202.476,53
25.1	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5	21.265,87	26.376,06	39.564,09
25.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	6.776,92	8.407,89	100.894,68
25.3	101460 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	4.234,04	5.251,48	63.017,78
Total sem BDI							2.884.888,79
Total do BDI							693.237,33
Total Geral							3.578.126,12

ANTOCÉLIO RIBEIRO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Processo: 07988e25 - Doc: 1483 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:17
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60d4ff23c-8d66-47c6-99cf-e9bd614c94d