



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

182022/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS**

Registro: **61741BA**

RNP: **0507748131**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20230368300**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **22/02/2023**

Baixada em: **29/03/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macarani**

Endereço do contratante: **AVENIDA Camilo de J. Lima**

Complemento:

Cidade: **MACARANI**

Contrato: **375/2022**

Valor do contrato: **R\$ 263.091,37**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA João Tibério**

Complemento: **Creche Escola Jonas de Souza**

Cidade: **MACARANI**

Data de início: **26/12/2022**

Conclusão efetiva: **28/02/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Macarani**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49**
- Execução de obra 1847.31 metro quadrado;

Observações

Reparos com substituição de pisos, rebocos, revestimentos, pintura e serviços adjeto na Creche Jonas de Souza

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS POSSUIU VÍNCULO COM A EMPRESA ÊNIO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.682.412/0001-02, ATRAVÉS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE 26/12/2022 A 26/02/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 182022/2023

10/05/2023, 12:26

wxW7z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publicol>, com a chave: wxW7z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/05/2023, às 13:40.



Prefeitura Municipal de Macarani
Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 - Centro,
CEP 45.760-000 - Macarani - Bahia
CNPJ 13.751.540/0001-59

Página 2/2



Processo: 07988e25 - Doc. 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:30
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2c546e10-38feb-d3b296139b56

ATESTADO TÉCNICO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Macarani, entidade de direito público, situada na Avenida Camilo de J. Lima, 101, Centro, Macarani, CEP: 45.760-000 no estado da Bahia, inscrita no CNPJ: 13.751.540/0001-59, por seu Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Wallas de Souza Ferraz, seu departamento de engenharia e fiscalização de obras, com o devido visto do Corregedor Geral do Município e Fiscal da Execução de Contratos, bel. Edson Ribeiro dos Santos, todos infra firmados, atesta para os devidos fins que o responsável técnico, o Sr. **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS**, engenheiro civil com registro no CREA sob nº 050774813-1, sendo emitida ART de nº BA20230368300, prestou os serviços conforme objeto: Reparos com substituição de pisos, rebocamentos, revestimentos, pinturas e serviços adjetos, com fornecimento de materiais, na Creche Escola Jonas de Souza Lima, na zona urbana, do município de Macarani, em conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e no padrão exigido pela contratante conforme planilha anexo:

Valor do contrato: R\$ 263.091,37

Nº do contrato: 375/2022

PERÍODO: 26/12/2022 A 28/02/2023

Endereço Obra/Serviço: Travessa João Tibério, SN, bairro: Santa Elisabeth, Macarani-BA

Empresa Contratada: Ênio Construtora Ltda

CNPJ Empresa Contratada: 10.682.412/0001-02

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m ²	15,85
1.3	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. (Grade)	m ²	64,42
1.4	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m ²	1534,20
1.5	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m ²	596,26
1.6	Remoção de tesouras metálicas, com vão menor que 8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento. Af_12/2017	un	16,00
2	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
2.2.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual.	m ²	106,57
3	ESQUADRIAS		

PREFEITURA DE MACARANI
Bel. Edson Ribeiro dos Santos
Corregedor Geral do Município
LE nº 153/2023 - Doc 1531

Caique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 30001061-3

Wallas de Souza Ferraz
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos
Ass. do Sec. Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos
Ass. do Sec. Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos

Certidão nº 182022/2023
10/05/2023, 13:40

Chave de Impressão: ww7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2023 e contém 3 folhas

Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 - Centro - CEP 45.760-000 - CNPJ 13.751.540/0001-59
Tel (77) 3274-2021 - Fax (77) 3274-2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/05/2023, às 13:40.





Prefeitura Municipal de Macarani

Avenida Comilo de Jesus Lima, 101 - Centro
CEP 45.760-000 - Macarani - Bahia
CNPJ 13.751.540/0001-59

3.1	JANELAS	m²	0,50
3.1.1	Vidro fantasia cancelado 4mm		
4	SISTEMAS DE COBERTURA		
4.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças	m²	596,26
4.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento.	un	8,00
4.3	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	596,26
5	REVESTIMENTO		
5.1	(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação pública padrão.	m²	213,14
5.2	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação.	m²	346,74
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira de 400l, espessura 3cm áreas secas e 3cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.	m²	77,84
6.2	Passeio em concreto simples c/cimento e=5cm	m²	111,38
6.3	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022	m²	77,84
7	PINTURAS E ACABAMENTOS		
7.1	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	767,10
7.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - R1	m²	767,10
7.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	1534,20
7.4	Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. (MURO)	m²	492,00
7.5	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	m²	128,84
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
8.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	2,00

Melissa de Souza Ferraz
Xc. Mariana de Castro
e Sócios Advogados
Rua do Sol, 100 - Centro
Macarani - Bahia

PREFEITURA DE MACARANI
Bd. Edson Ribeiro dos Santos
Corregedor Geral do Município
Lei nº 1532/2017 - Data: 3/05/2022

Caique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000106163

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182022/2023, emitida em 10/05/2023



Certidão nº 182022/2023
10/05/2023, 13:40

Chave de Impressão: wxw7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2023 e contém 3 folhas

Avenida Comilo de Jesus Lima, 101 - Centro - CEP 45.760-000 - CNPJ 13.751.540/0001-59
Tel: (77) 3274-2021 - Fax: (77) 3274-2022





Prefeitura Municipal de Macarani

Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 - Centro
CEP 45.760-000 - Macarani - Bahia
CNPJ 13.751.540/0001-59

8.2	Luminária de emergência 30 leds, potência 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	un	5,00
8.3	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador	m²	2,00
8.4	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	2,00
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
9.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
9.1.1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016	un	14,00
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	Limpeza geral	m²	578,46

Wallas de Souza Ferraz
Sec. Municipal de Obras, Transportes
e Serviços Públicos Interino
Dir. Nº 1606 de 14/12/2022

Macarani, 28 de Fevereiro de 2023.

WALLAS DE SOUZA FERRAZ

Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos

Caique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA: 3000106163
Função: Fiscal de Obras

Caique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000106163

Edson Ribeiro dos Santos
Corregedor Geral do Município
Fiscal de cumprimento de Contratos.

PREFEITURA DE MACARANI-BA
Bel. Edson Ribeiro dos Santos
Corregedor Geral do Município
Lei nº 153/2017 - Decreto 355/2008

Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 - Centro - CEP 45.760-000 - CNPJ 13.751.540/0001-59
Tel (77) 3274-2021 - Fax: (77) 3274-2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/05/2023, às 13:40.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182022/2023, emitida em 10/05/2023

Certidão nº 182022/2023
10/05/2023, 13:40
Chave de Impressão: wW7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2023 e contém 3 folhas

Processo: 07988e25 - Doc. 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:30
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2c546e10-3eb-d3b296139b56



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

186288/2023

Atividade concluída

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS**

Registro: **61741BA**

RNP: **0507748131**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20220098799**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **02/05/2022**

Baixada em: **15/05/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**

CPF/CNPJ: **14.147.904/0001-59**

Endereço do contratante: **TRAVESSA 02 DE JULHO**

Nº: **39**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FLORESTA AZUL**

UF: **BA**

CEP: **45740000**

Contrato: **094/2021**

Celebrado em: **01/09/2021**

Valor do contrato: **R\$ 389.856,97**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA MANOEL SATURNINO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FLORESTA AZUL**

UF: **BA**

CEP: **45740000**

Data de início: **12/01/2022**

Conclusão efetiva: **12/09/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**

CPF/CNPJ: **14.147.904/0001-59**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2595.63 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1712.63 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 2694.49 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 2694.49 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

Revitalização da Praça Manoel Saturnino na Sede Municipal de Floresta Azul . Processo Administrativo 141/2021

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, PLANTIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

186288/2023

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 186288/2023
23/05/2023, 16:02
4ba7w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ba7w

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 23/05/2023, às 20:04.

Processo: 07988e25 - Doc. 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:30
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c546e10-3829-4934-9feb-d3b296139b56



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
GABINETE DA PREFEITA
 CNPJ N.º 14.147.904/0001-59



ATESTADO TÉCNICO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Floresta Azul, entidade de direito público, situada na Rua Bela Vista, S/N, Centro, Floresta Azul, CEP: 45.740-000 no estado da Bahia, inscrita no CNPJ: 14.147.904/0001-59, atesta para os devidos fins que a empresa **VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 13.928.066/0001-98, situada na Avenida Princesa Isabel, 395, Sétimo Andar, Sala 714, São Caetano, Itabuna, CEP: 45.607-291, no estado da Bahia, através do responsável técnico, o Sr. **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS**, engenheiro civil com registro no CREA sob nº 050774813-1, sendo emitida ART inicial de nº BA20210652357 e substituída pela ART de nº BA20220098799, prestou os serviços conforme objeto: Revitalização da Praça Manoel Saturnino, na sede Municipal de Floresta Azul, em conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e no padrão exigido pela contratante conforme planilha anexo:

Valor do contrato: R\$ 389.856,97

Nº do contrato: 094/2021

PERÍODO: 12/01/2022 A 12/09/2022

Endereço Obra/Serviço: Praça Manoel Saturnino, SN, bairro: Centro, Floresta Azul-BA

SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	COMP. 03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M²	10,00
1.2	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	SINAPI	M2	10,00
TERRAPLANAGEM					
2.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.590,00
URBANIZAÇÃO					
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VARIO). AF_06/2016	SINAPI	M	272,78
3.2	93878	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22 X 13 CM. ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	1.712,03
3.3	COMP. 04	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIÇÃO NA JAZIDA). INCLUSO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO MANUAL	Composições Próprias	M³	27,60
3.4	COMP. 19	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO COM ESPESURA = 0,35M, EM ALVENARIA DE CONCRETO E ASSENTO COM PLACAS DE CONCRETO	Composições Próprias	M²	109,21
3.5	COMP. 23	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO COM ESPESURA = 0,35M, EM ALVENARIA DE CONCRETO E ASSENTO COM PLACAS DE CONCRETO E REVESTIDO COM PLACAS CERÂMICAS (TIPO MADEIRA)	Composições Próprias	M²	19,65
3.6	COMP. 18	PROTEÇÃO DE ÁRVORES COM CILINDRO DE CONCRETO D=0,70M, H=0,80M, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	49,00
ACESSIBILIDADE					
4.1	COMP. 05	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO, P-DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11 REAJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE	Composições Próprias	M²	98,86
4.2	COMP. 01	RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Composições Próprias	UND	1,00
EQUIPAMENTOS URBANOS					
5.1	COMP. 06	GANGORRA DE FERRO DUPLA	Composições Próprias	UND	1,50
5.2	COMP. 07	ESCORREGADOR DE MADEIRA	Composições Próprias	UND	2,00

Rua Bela Vista, S/N - CENTRO - FLORESTA AZUL - CEP: 45.740-000
 Fone: (73) 3243-2162 E-mail: gabinetepmfa@outlook.com

Adriano Salvador dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA nº 051640015-0


PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
 Gilcelia de Santana Oliveira Santos
 Prefeita Municipal

Certidão nº 186288/2023
 23/05/2023, 20:04

Chave de Impressão: 4ba7w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186288/2023, emitida em 23/05/2023



Processo: 07988e25 - Doc. 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:30
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2c546e10-38f1-43b296139b56



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
GABINETE DA PREFEITA
 CNPJ N.º 14.147.904/0001-59



5.3	COMP.08	GIRA GIRA / CARROSSEL DE MADEIRA	Composições Próprias	UND	1,50
5.4	COMP.09	BANCO COM ENCOSTO: 1,50M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ	Composições Próprias	UND	5,00
5.5	COMP.10	KIT PI-COLETA SELETIVA C/3 LIXEIRAS DE 60L INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	5,00
6	PARAQUEDISMO				
6.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2013	SINAPI	M2	508,07
6.2	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,30 M AF_03/2016	SINAPI	UN	7,00
6.3	COMP.11	PLANTIO DE ÁRVORE (FIGO)	Composições Próprias	UND	25,00
7	REVITALIZAÇÃO				
7.1	FONTE EXISTENTE				
7.2	28787	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 25 X 25 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ALINHADAS A PRUMO APLICADO EM PANOS SEM VAOS AF_10/2014	SINAPI	M2	30,31
7.3	58489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	SINAPI	M2	42,66
7.4	TREPADERIA EXISTENTE				
7.5	38483	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	SINAPI	M2	45,47
8	PERGOLADO				
8.1	FUNDAÇÃO				
8.2	98522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA SEM PREVISÃO DE FORMA AF_09/2017	SINAPI	M3	0,44
8.3	98616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF_09/2017	SINAPI	M3	0,59
8.4	98637	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_08/2017	SINAPI	M2	4,50
8.5	COMP.12	ENBRASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. COM/AREIA 1:4	Composições Próprias	M2	0,43
8.6	98637	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_08/2018	SINAPI	M2	5,76
8.7	ESTRUTURA				
8.8	COMP.13	PILAR DE MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D=16CM INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Composições Próprias	V	16,50
8.9	COMP.14	RPA DE MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D=7CM INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Composições Próprias	V	42,50
8.10	COMP.15	VIGA DE MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D=16CM INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Composições Próprias	V	20,70
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V/127V				
9.1	ÁREA EXTERNA				
9.2	27892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00
9.3	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2023	SINAPI	UN	1,00
9.4	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTERENO DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
9.5	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00
9.6	COMP.20	POSTE AUXILIAR PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, EM AÇO GALVANIZADO D=3" H=7M	Composições Próprias	UND	1,00
9.7	COMP.21	MURETA DE ALVENARIA 1,20M X 2,00M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	Composições Próprias	UND	1,00
9.8	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00
9.9	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00

Rua Bela Vista, S/N - CENTRO - FLORESTA AZUL - CEP. 45.740-000
 Fone: (73) 3243-2162 E-mail: gabinetepmf@outlook.com

Ildemar S. Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA nº 0516-0018-0

Certidão nº 186288/2023
 23/05/2023, 20:04
 Chave de Impressão: 4ba7w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186288/2023, emitida em 23/05/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
 Círculo de Santana Oliveira Santos
 Prefeita Municipal

[Assinatura]



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ N.º 14.147.904/0001-59



Página



Processo: 07988e25 - Doc. 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:30
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2c546e10-3b-d3b296139b56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186288/2023, emitida em 23/05/2023



9.10	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	75,60
9.11	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	5,87
9.12	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	5,87
9.13	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,58
9.14	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	41,53
9.15	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	24,39
9.16	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	159,74
9.17	91885	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00
9.18	91884	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00
9.19	91876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
9.20	COMP. 24	REFLETOR RETANGULAR LED 30W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	15,00
9.21	COMP. 22	REFLETOR RETANGULAR LED 50W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	3,00
9.22	COMP. 25	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 100W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	8,00
9.23	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 60/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4,68
9.24	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00
9.25	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00
9.26	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	444,71
9.27	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	885,10
10	SERVIÇOS FINAIS				
10.1	COMP. 16	LIMPEZA GERAL	Composições Próprias	M²	2.084,49
10.2	COMP. 17	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BRONZE 35CM X 50CM	Composições Próprias	UND	1,00

Floresta Azul-BA, 14 de Abril de 2023.

Iaago Felipe dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051650018-0
Função: Fiscal de Obras

Gicélia de Santana Oliveira Santos
Prefeita Municipal

Rua Bela Vista, S/N - CENTRO - FLORESTA AZUL - CEP: 45.740-000
Fone: (73) 3243-2182 E-mail: gabinete@pmfa.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 23/05/2023, às 20:04.



Certidão nº 186288/2023
23/05/2023, 20:04
Chave de Impressão: 4ba7w

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 3 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

189934/2023

Atividade concluída

Página 1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS**

Registro: **61741BA**

RNP: **0507748131**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20230447178**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **05/06/2023**

Baixada em: **05/06/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA**

Endereço do contratante: **PRAÇA DAIRY VALLEY**

Complemento:

Cidade: **ITAPETINGA**

Contrato: **046/2022**

Valor do contrato: **R\$ 201.477,63**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DA LAGOA**

Complemento:

Cidade: **ITAPETINGA**

Data de início: **01/04/2022**

Conclusão efetiva: **11/05/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA**

CPF/CNPJ: **13.751.102/0001-90**

Nº: **338**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CEP: **45700000**

Celebrado em: **01/04/2022**

Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CEP: **45700000**

CPF/CNPJ: **13.751.102/0001-90**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5.09 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1825.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1894.00 metro quadrado;**

Observações

Reestruturação e Adequação do Parque Poliesportivo da Lagoa do Município Itapetinga. Processo Adm. 217/2021

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 189934/2023

10/06/2023, 14:48

ww5D1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/> com a chave: ww5D1

(Assinaturas manuscritas)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 10/06/2023, às 14:58.

Processo: 07988e25 - Doc. 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:30
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2c546e10-3829-4934-9feb-d3b296139b56



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

ATESTADO TÉCNICO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Itapetinga, entidade de direito público, situada na Praça Dairy Valley, 338, Centro, Itapetinga, CEP: 45.700-000 no estado da Bahia, inscrita no CNPJ: 13.751.102/0001-90, atesta para os devidos fins que a empresa **VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 13.928.066/0001-98, situada na Avenida Princesa Isabel, 395, Sétimo Andar, Sala 714, São Caetano, Itabuna, CEP: 45.607-291, no estado da Bahia, através do responsável técnico, o Sr. **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS**, engenheiro civil com registro no CREA sob nº 050774813-1, sendo emitida ART inicial de nº BA20220099057 e substituída pela ART de nº BA20230447178, prestou os serviços conforme objeto: Reestruturação e Adequação do Parque Poliesportivo da Lagoa do Município de Itapetinga, em conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e no padrão exigido pela contratante conforme planilha anexo.

Valor do contrato: R\$ 201.477,63

Nº do contrato: 046/2022

PERÍODO: 01/04/2022 A 11/05/2023

Endereço Obra/Serviço: Praça da Lagoa, SN, bairro: Centro, Itapetinga-BA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1		REFORMA PARQUE POLIESPORTIVO DA LAGOA		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	S04175	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	ORSE	M2
1.1.2	97690	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN
				1.825,00
				8,00

Adriano Salvador dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 054837

Gustavo Costa David
Secretário Municipal
de Infraestrutura

Certidão nº 189934/2023
10/06/2023, 14:58
Chave de Impressão: ww5D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 189934/2023, emitida em 10/06/2023

Processo: 07988e25 - Doc: 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:30
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2c546e10-3b3b296139b56



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA**

1.1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	5.00
1.1.4	00014	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR	ORSE	M3	93.00
1.1.5	503240	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	ORSE	M3	116.50
1.1.6	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	97.00
1.1.7	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	SINAPI	M3	3.46
1.2	QUIOSQUE				
1.2.1	ESTRUTURAS, PAREDES E COBERTURA				
1.2.1.1	98545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	65.48
1.2.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	5.76
1.2.1.3	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SINAPI	M3	3.13
1.2.1.4	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4.96
1.2.1.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	3.84
1.2.1.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	157.65
1.2.1.7	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	49.18

Gustavo Costa David
Secretário Municipal
de Infraestrutura

Rafael Fortello Andrade Silva
Engenheiro Civil
C.R.E.A.-BA nº 137

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 189934/2023, emitida em 10/06/2023

Certidão nº 189934/2023
10/06/2023, 14:58

Chave de Impressão: ww5D1


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 3 folhas




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

1.2.1.8	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,96
1.3	PISTA DE COOPER				
1.3.1	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	1,894.00
1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1,116.00

Itapetinga, 31 de maio de 2023.


Gustavo Costa David
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Itapetinga


Gustavo Costa David
Secretário Municipal
de Infraestrutura


Rafael Hortelino Andrade Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA: 95.437-D
Função: Engenheiro Civil / Fiscal de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 189934/2023, emitida em 10/06/2023



Certidão nº 189934/2023
10/06/2023, 14:58

Chave de Impressão: ww5D1

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

187467/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS**

Registro: **61741BA**

RNP: **0507748131**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20230339942**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **17/01/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA**

CPF/CNPJ: **14.234.850/0001-69**

Endereço do contratante: **RUA MARIA OLIVIA BITTENCOURT**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BARRA DO ROCHA**

UF: **BA**

CEP: **45560000**

Contrato: **066/2022**

Celebrado em: **22/06/2022**

Valor do contrato: **R\$ 678.698,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **DISTRITO COROA VERDE**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **RURAL**

Cidade: **BARRA DO ROCHA**

UF: **BA**

CEP: **45560000**

Data de início: **22/06/2022**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA**

CPF/CNPJ: **14.234.850/0001-69**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 11.00 unidade; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5074.51 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 55.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5074.51 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 14.00 unidade;**

Observações

Construção de Praça, pavimentação de ruas, colocação de postes, no assentamento Coroa Verde, zona rural.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, PLANTIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PERÍODO GLOBAL DO CONTRATO É DE 22/06/2022 A 29/12/2023 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO FOI DE 22/06/2022 A 15/05/2023 CONFORME ATESTADO ANEXO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

187467/2023

Atividade em andamento

Página 2/5



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 187467/2023

10/06/2023, 14:31

1bY5Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1bY5Z



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 14.234/850/0001-69

BARRA DO ROCHA
 45.560-000

ATESTADO TÉCNICO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, entidade de direito público, situada na Rua Maria Oliveira Bittencourt, S/N, Centro, Barra do Rocha, CEP: 45.560-000 no estado da Bahia, inscrita no CNPJ: 14.234.850/0001-69, atesta para os devidos fins que a empresa **VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 13.928.066/0001-98, situada na Avenida Princesa Isabel, 395, Sétimo Andar, Sala 714, São Caetano, Itabuna, CEP: 45.607-291, no estado da Bahia, através do responsável técnico, o Sr. **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS**, engenheiro civil com registro no CREA sob nº 050774813-1, sendo emitida ART inicial de nº BA20230339942, prestou os serviços parcialmente conforme objeto: Construção de Praça, pavimentação de ruas, colocação de postes, no assentamento Coroa Verde, zona rural, no município de Barra do Rocha, em conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e no padrão exigido pela contratante conforme planilha anexo:

Valor do contrato: R\$ 678.698,42

Nº do contrato: 066/2022

PERÍODO GLOBAL: 22/06/2022 A 29/12/2023

PERÍODO PARCIAL: 22/06/2022 A 15/05/2023

Endereço Obra/Serviço: Distrito de Coroa Verde, SN, Bairro: Rural, Barra do Rocha-BA

PLANILHA DE PREÇOS						
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	500051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	ORSE	M2	2,50	2,50
1.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1,068 26	1,068 26
1.2	PAVIMENTAÇÃO					
1.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	5,074 51	3,040,00
1.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	2,071 50	1,310,75
1.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	5,074 51	3,040,00
2	PRAÇA					
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1.1	98524	LIMPEZA ANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	183 50	0 00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 187467/2023, emitida em 10/06/2023

Certidão nº 187467/2023
 10/06/2023, 15:02
 Chave de Impressão: 1bY5Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 14.234/850/0001-69

BARRA DO ROCHA
 ESTADO DA BAHIA

2.2	PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	S11472	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	ORSE	M2	143,70	0,00
2.2.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	55,47	0,00
2.2.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	12,08	0,00
2.2.4	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2015	SINAPI	M2	75,79	0,00
2.2.5	S04651	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE TINTA À BASE DE RESINA EPOXI, REVTRAN FBR 720 - RENNEN OU SIMILAR - R1	ORSE	M2	75,78	0,00
2.2.6	R04555	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M	97,15	0,00
2.3	PARQUE INFANTIL (BRINQUEDOS)					
2.3.1	S11098	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	UN	1,00	0,00
2.3.2	S02406	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGAPARK OU SIMILAR	ORSE	UN	1,00	0,00
2.4	PAISAGISMO					
2.4.1	S09367	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPAS VAI E VEM	ORSE	UN	1,00	0,00
2.4.2	S02411	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 REQUILIBRAMENTO DE MADEIRA, INCLUISE PINTURA	ORSE	UN	4,00	0,00
2.4.3	S02394	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	ORSE	M3	1,50	0,00
2.4.4	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	SINAPI	M2	15,04	0,00
2.4.5	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	15,04	0,00
2.4.6	S10746	PLANTA - PALMEIRA VECTHIA, H=3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	UN	2,00	0,00
2.4.7	S07673	PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	UN	6,00	0,00
2.4.8	S04555	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M	11,40	0,00
2.5	ILUMINAÇÃO					
2.5.1	S11997	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK08, TEMP. COR 5000K, IRC+ OU 70%, V. ÚTL 50.000H, 130 LM/W, GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01	ORSE	UN	6,00	0,00
2.5.2	S00354	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 32MM (1")	ORSE	M	20,00	0,00
2.5.3	S00372	LULA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 32MM (1")	ORSE	UN	4,00	0,00
2.5.4	S00335	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6,00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL. BASE CONCRETO	ORSE	UN	3,00	0,00
2.5.5	S03280	ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDALHA	ORSE	UN	3,00	0,00
2.5.6	S02815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUAÇOS MACIÇOS ESP = 0,12M. DIM. INT = 0,30 X 0,30 X 0,40M	ORSE	UN	3,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 187467/2023, emitida em 2020/09/01.

Certidão nº 187467/2023
 10/06/2023, às 15:02

Chave de Impressão: 1bY5Z



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 14.234/850/0001-69

BARRA DO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

2.5.7	S00402	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 8MM², 450/750V / 70°C	ORSE	M	55,00	0,00
2.5.8	S00403	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 10MM², 450/750V / 70°C	ORSE	M	10,00	0,00
2.5.9	101600	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	SINAPI	UN	1,00	0,00
2.5.10	S00330	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/100 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	ORSE	UN	1,00	0,00
2.5.11	S12222	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	ORSE	UN	1,00	0,00
2.5.12	S08484	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	ORSE	UN	1,00	0,00
2.5.13	S07992	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)	ORSE	UN	1,00	0,00
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.1	AMPLIAÇÃO DE POSTEAMENTO					
3.1.1	S08370	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 8/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	ORSE	UN	11,00	0,00
3.1.2	101636	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	11,00	0,00
3.1.3	S11997	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, 8VOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. UTIL 50.000H, 130 LMW, GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01	ORSE	UN	11,00	0,00
3.1.4	S03333	FORNECIMENTO DE RELÉ FOTOELÉTRICO INDV. 5A/220V, C/ BASE MÓVEL	ORSE	UN	11,00	0,00
4	SINALIZAÇÃO					
4.1	S04526	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	ORSE	UN	8,00	0,00
4.2	60-01-01-007	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 28X44CM, CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLEXIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DE 2" COM H=2,5M VISÍVEL CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO (10X10X55) CM.	PRÓPRIA	UN	6,00	0,00

Barra do Rocha, 15 de Maio de 2023.


Jure Silva Costa
 Engenheiro Civil
 CREA: 051689217-4

Antônio Santana dos Santos
 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO
 URBANO E INFRAESTRUTURA
DECRETO Nº 981
Antônio Santana dos Santos
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Barra do Rocha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 187467/2023, emitida em 10/06/2023



Certidão nº 187467/2023
 10/06/2023, 15:02
 Chave de Impressão: 1bY5Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 3 folhas

Processo: 07988e25 - Doc. 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:30
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2c546e10-38eb-d3b296139b56



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

196779/2023

Atividade concluída



Processo: 07988e25 - Doc. 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:30
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2c546e10-3829-4934-9feb-d3b296139b56

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS**
Registro: **61741BA** RNP: **0507748131**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20230493900** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/07/2023** Baixada em: **27/07/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA** CPF/CNPJ: **14.147.912/0001-03**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOSAFÁ OLIVEIRA CARVALHO** Nº: **01**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SANTA CRUZ DA VITÓRIA** UF: **BA** CEP: **45725000**

Contrato: **026/2023** Celebrado em: **22/05/2023**
Valor do contrato: **R\$ 454.271,35** Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SANTA CRUZ DA VITÓRIA** UF: **BA** CEP: **45725000**

Data de início: **20/06/2023** Conclusão efetiva: **20/12/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA** CPF/CNPJ: **14.147.912/0001-03**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 270.79 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 62.95 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 6.00 unidade;**

Observações

Execução de Pavimentação Asfáltica em ruas do município de Santa Cruz da Vitória.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 196779/2023
14/08/2023, 11:33
Cb237

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cb237

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 14/08/2023, às 11:42.



ATESTADO TÉCNICO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Vitória, entidade de direito público, situada na Praça Josafá Oliveira Carvalho, 01, Centro, Santa Cruz da Vitória, CEP: 45.725-000 no estado da Bahia, inscrita no CNPJ: 14.147.912/0001-03, atesta para os devidos fins que a empresa **VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 13.928.066/0001-98, situada na Avenida Princesa Isabel, 395, Sétimo Andar, Sala 714, São Caetano, Itabuna, CEP: 45.607-291, no estado da Bahia, através do responsável técnico, o Sr. **ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS**, engenheiro civil com registro no CREA sob nº 050774813-1, sendo emitida ART inicial de nº BA20230467178 e posteriormente substituída pela ART de nº BA20230493900, prestou os serviços conforme objeto: Execução de pavimentação asfáltica em ruas de Santa Cruz da Vitória, em conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e no padrão exigido pela contratante conforme planilha anexo:

Valor do contrato: R\$ 454.271,35

Nº do contrato: 026/2023

PERÍODO: 20/06/2023 A 26/07/2023

Endereço Obra/Serviço: Avenida Getúlio Vargas, SN, Centro, Santa Cruz da Vitória-BA

PLANILHA DE PREÇOS					
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	S05088	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	ORSE	M2	8,00
1.1.2	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	ORSE	M2	8,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.2.1	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	MÊS	4,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	5,004 13

Praça Josafá Oliveira Carvalho 01 - Centro / Santa Cruz da Vitória - Ba
CEP: 45725-000. Telefone: (73) 3627-2142. CNPJ: 14-147.912/0001-03.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 196779/2023, emitida em 14/08/2023



Certidão nº 196779/2023
14/08/2023, 11:42
Chave de Impressão: Cb237
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2023 e contém 3 folhas



1.3.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	8.535,86
1.3.3	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.346,71
1.3.4	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	652,24
1.3.5	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	105,95
1.3.6	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	164,84
1.3.7	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	16.241,15
1.3.8	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	15.591,51
1.4 SINALIZAÇÃO					
1.4.1	106722	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ORSE	M2	62,26
1.4.2	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	Composições Próprias	UN	3,00
1.4.3	S10808	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	ORSE	UN	3,00
1.4.4	S10712	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	ORSE	M2	0,99

Praça Josafá Oliveira Carvalho 01 - Centro / Santa Cruz da Vitória - Ba
CEP: 45725-000. Telefone: (73) 3627-2142. CNPJ: 14-147.912/0001-03.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 14/08/2023, às 11:42.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 196779/2023, emitida em 14/08/2023

Certidão nº 196779/2023
14/08/2023, 11:42
Chave de Impressão: Cb237

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2023 e contém 3 folhas

Processo: 07988e25 - Doc. 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:30
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2c546e10-3eb-d3b296139b56



Santa Cruz da Vitória, 26 de Julho de 2023.


Ana Paula O. Nascimento
Eng. Civil / Esp. Eng. Rodoviária
CREA/BA 051762882-1


Luciano de Almeida Costa
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Vitória
*Luciano de Almeida Costa
Secretário de Viação,
Obras e Transportes
Decreto nº 1.921*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 196779/2023, emitida em 14/08/2023



Certidão nº 196779/2023
14/08/2023, 11:42

Chave de Impressão: Cb237

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2023 e contém 3 folhas

Praça Josafá Oliveira Carvalho 01 - Centro / Santa Cruz da Vitória - Ba
CEP: 45725-000. Telefone: (73) 3627-2142. CNPJ: 14-147.912/0001-03.

