

Composições Analíticas com Preço Unitário
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 339,78m²

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Bahia
SBC - 09/2024 - Bahia
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOFES - 08/2024 - Espírito Santo
CPOS/CDHU - 08/2024 - São

E.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Discriminados:
Horista: 116,64%
Mansalista: 71,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1.1	Código Banco	Descrição	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	02.02.180	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	1,00000000		907,26	907,26
Insumo	A.32.000.0210 U	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 8,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, climatizado, madeira de material equivalente	1,00000000		819,78	819,78
Insumo	5.01.000.0101 U	Eletricista	0,99000000		31,24	30,92
Insumo	5.01.000.0101 U	Ajudante eletricista	1,32000000		21,43	28,26
Insumo	5.01.000.0101 U	Ajudante geral	1,32000000		21,43	28,26

1.1.2	Código Banco	Descrição	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	11703 ORSE	Barrido rápido para apoio à produção (carpinteiro, pintor, pedreiro, etc.) e limpeza, selo 4mm, piso em concreto desarmado	1,00000000		1,129,22	1,129,22
Composição	108 ORSE	Medatamento em massarentada/madeira de lei, peça serrada por telas (flocagem) 4mm tipo Vogalex de Elemt ou similar	1,00000000		48,11	48,11
Composição	211 ORSE	Medatamento em massarentada/madeira de lei, suporte com vao de 3m x 10m	0,03000000		1,650,48	49,51
Composição	234 ORSE	Talhamento com telas de flocagem ordinária esp. 4mm	1,00000000		39,35	39,35
Composição	6103 ORSE	Regularização, Maraval	1,00000000		5,22	5,22
Composição	11702 ORSE	Piso em concreto simples desarmado, tok = 15 MPa, e = 7 cm - NR-1 inclui forma, armação e vergalhões de concreto	1,00000000		47,57	47,57

1.1.3	Código Banco	Descrição	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	4698 ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	1,00000000		945,23	945,23
Insumo	0001077/SINAPI	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,60 m, para banheiro, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (não inclui mobilização/desmobilização)	1,00000000		945,23	945,23

1.1.4		MO sem LS ==		0,00		LS ==		0,00 MO com LS ==		1,172,37	
Composição		Valor do BDI ==		Tipo		Quant.		Valor Unit.		Total	

Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (T), GALVANIZADA, AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO, ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (T), GALVANIZADA, AF. 03/2023	UN	1,0000000	24,14	24,14
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO, ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (T), GALVANIZADA, AF. 03/2023	M	22,2000000	16,40	16,40
Composição Auxiliar	93873 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO, ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (T), GALVANIZADA, AF. 03/2023	UN	1,0000000	87,20	87,20
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORONA DE COBRE DN 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO, ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (T), GALVANIZADA, AF. 03/2023	M	1,9500000	57,59	57,59
Composição Auxiliar	98086 SINAPI	HASTE DE ATERramento, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2023	INEL - INSTALAÇÃO, ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (T), GALVANIZADA, AF. 03/2023	UN	1,0000000	142,97	142,97
Insunio	00001062 SINAPI	CAPIA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	249,35	249,35
Insunio	00001064 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRAPINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 TESTEIRO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	30,87	30,87
Insunio	00003366 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 172" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	4,84	4,84
Insunio	00004348 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 8", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,77	10,77
Insunio	00011207 SINAPI	ARRUELA LIXA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6", 6 1/2", 7", 7 1/2", 8", 8 1/2", 9", 9 1/2", 10", 10 1/2", 11", 11 1/2", 12", 12 1/2", 13", 13 1/2", 14", 14 1/2", 15", 15 1/2", 16", 16 1/2", 17", 17 1/2", 18", 18 1/2", 19", 19 1/2", 20", 20 1/2", 21", 21 1/2", 22", 22 1/2", 23", 23 1/2", 24", 24 1/2", 25", 25 1/2", 26", 26 1/2", 27", 27 1/2", 28", 28 1/2", 29", 29 1/2", 30", 30 1/2", 31", 31 1/2", 32", 32 1/2", 33", 33 1/2", 34", 34 1/2", 35", 35 1/2", 36", 36 1/2", 37", 37 1/2", 38", 38 1/2", 39", 39 1/2", 40", 40 1/2", 41", 41 1/2", 42", 42 1/2", 43", 43 1/2", 44", 44 1/2", 45", 45 1/2", 46", 46 1/2", 47", 47 1/2", 48", 48 1/2", 49", 49 1/2", 50", 50 1/2", 51", 51 1/2", 52", 52 1/2", 53", 53 1/2", 54", 54 1/2", 55", 55 1/2", 56", 56 1/2", 57", 57 1/2", 58", 58 1/2", 59", 59 1/2", 60", 60 1/2", 61", 61 1/2", 62", 62 1/2", 63", 63 1/2", 64", 64 1/2", 65", 65 1/2", 66", 66 1/2", 67", 67 1/2", 68", 68 1/2", 69", 69 1/2", 70", 70 1/2", 71", 71 1/2", 72", 72 1/2", 73", 73 1/2", 74", 74 1/2", 75", 75 1/2", 76", 76 1/2", 77", 77 1/2", 78", 78 1/2", 79", 79 1/2", 80", 80 1/2", 81", 81 1/2", 82", 82 1/2", 83", 83 1/2", 84", 84 1/2", 85", 85 1/2", 86", 86 1/2", 87", 87 1/2", 88", 88 1/2", 89", 89 1/2", 90", 90 1/2", 91", 91 1/2", 92", 92 1/2", 93", 93 1/2", 94", 94 1/2", 95", 95 1/2", 96", 96 1/2", 97", 97 1/2", 98", 98 1/2", 99", 99 1/2", 100", 100 1/2", 101", 101 1/2", 102", 102 1/2", 103", 103 1/2", 104", 104 1/2", 105", 105 1/2", 106", 106 1/2", 107", 107 1/2", 108", 108 1/2", 109", 109 1/2", 110", 110 1/2", 111", 111 1/2", 112", 112 1/2", 113", 113 1/2", 114", 114 1/2", 115", 115 1/2", 116", 116 1/2", 117", 117 1/2", 118", 118 1/2", 119", 119 1/2", 120", 120 1/2", 121", 121 1/2", 122", 122 1/2", 123", 123 1/2", 124", 124 1/2", 125", 125 1/2", 126", 126 1/2", 127", 127 1/2", 128", 128 1/2", 129", 129 1/2", 130", 130 1/2", 131", 131 1/2", 132", 132 1/2", 133", 133 1/2", 134", 134 1/2", 135", 135 1/2", 136", 136 1/2", 137", 137 1/2", 138", 138 1/2", 139", 139 1/2", 140", 140 1/2", 141", 141 1/2", 142", 142 1/2", 143", 143 1/2", 144", 144 1/2", 145", 145 1/2", 146", 146 1/2", 147", 147 1/2", 148", 148 1/2", 149", 149 1/2", 150", 150 1/2", 151", 151 1/2", 152", 152 1/2", 153", 153 1/2", 154", 154 1/2", 155", 155 1/2", 156", 156 1/2", 157", 157 1/2", 158", 158 1/2", 159", 159 1/2", 160", 160 1/2", 161", 161 1/2", 162", 162 1/2", 163", 163 1/2", 164", 164 1/2", 165", 165 1/2", 166", 166 1/2", 167", 167 1/2", 168", 168 1/2", 169", 169 1/2", 170", 170 1/2", 171", 171 1/2", 172", 172 1/2", 173", 173 1/2", 174", 174 1/2", 175", 175 1/2", 176", 176 1/2", 177", 177 1/2", 178", 178 1/2", 179", 179 1/2", 180", 180 1/2", 181", 181 1/2", 182", 182 1/2", 183", 183 1/2", 184", 184 1/2", 185", 185 1/2", 186", 186 1/2", 187", 187 1/2", 188", 188 1/2", 189", 189 1/2", 190", 190 1/2", 191", 191 1/2", 192", 192 1/2", 193", 193 1/2", 194", 194 1/2", 195", 195 1/2", 196", 196 1/2", 197", 197 1/2", 198", 198 1/2", 199", 199 1/2", 200", 200 1/2", 201", 201 1/2", 202", 202 1/2", 203", 203 1/2", 204", 204 1/2", 205", 205 1/2", 206", 206 1/2", 207", 207 1/2", 208", 208 1/2", 209", 209 1/2", 210", 210 1/2", 211", 211 1/2", 212", 212 1/2", 213", 213 1/2", 214", 214 1/2", 215", 215 1/2", 216", 216 1/2", 217", 217 1/2", 218", 218 1/2", 219", 219 1/2", 220", 220 1/2", 221", 221 1/2", 222", 222 1/2", 223", 223 1/2", 224", 224 1/2", 225", 225 1/2", 226", 226 1/2", 227", 227 1/2", 228", 228 1/2", 229", 229 1/2", 230", 230 1/2", 231", 231 1/2", 232", 232 1/2", 233", 233 1/2", 234", 234 1/2", 235", 235 1/2", 236", 236 1/2", 237", 237 1/2", 238", 238 1/2", 239", 239 1/2", 240", 240 1/2", 241", 241 1/2", 242", 242 1/2", 243", 243 1/2", 244", 244 1/2", 245", 245 1/2", 246", 246 1/2", 247", 247 1/2", 248", 248 1/2", 249", 249 1/2", 250", 250 1/2", 251", 251 1/2", 252", 252 1/2", 253", 253 1/2", 254", 254 1/2", 255", 255 1/2", 256", 256 1/2", 257", 257 1/2", 258", 258 1/2", 259", 259 1/2", 260", 260 1/2", 261", 261 1/2", 262", 262 1/2", 263", 263 1/2", 264", 264 1/2", 265", 265 1/2", 266", 266 1/2", 267", 267 1/2", 268", 268 1/2", 269", 269 1/2", 270", 270 1/2", 271", 271 1/2", 272", 272 1/2", 273", 273 1/2", 274", 274 1/2", 275", 275 1/2", 276", 276 1/2", 277", 277 1/2", 278", 278 1/2", 279", 279 1/2", 280", 280 1/2", 281", 281 1/2", 282", 282 1/2", 283", 283 1/2", 284", 284 1/2", 285", 285 1/2", 286", 286 1/2", 287", 287 1/2", 288", 288 1/2", 289", 289 1/2", 290", 290 1/2", 291", 291 1/2", 292", 292 1/2", 293", 293 1/2", 294", 294 1/2", 295", 295 1/2", 296", 296 1/2", 297", 297 1/2", 298", 298 1/2", 299", 299 1/2", 300", 300 1/2", 301", 301 1/2", 302", 302 1/2", 303", 303 1/2", 304", 304 1/2", 305", 305 1/2", 306", 306 1/2", 307", 307 1/2", 308", 308 1/2", 309", 309 1/2", 310", 310 1/2", 311", 311 1/2", 312", 312 1/2", 313", 313 1/2", 314", 314 1/2", 315", 315 1/2", 316", 316 1/2", 317", 317 1/2", 318", 318 1/2", 319", 319 1/2", 320", 320 1/2", 321", 321 1/2", 322", 322 1/2", 323", 323 1/2", 324", 324 1/2", 325", 325 1/2", 326", 326 1/2", 327", 327 1/2", 328", 328 1/2", 329", 329 1/2", 330", 330 1/2", 331", 331 1/2", 332", 332 1/2", 333", 333 1/2", 334", 334 1/2", 335", 335 1/2", 336", 336 1/2", 337", 337 1/2", 338", 338 1/2", 339", 339 1/2", 340", 340 1/2", 341", 341 1/2", 342", 342 1/2", 343", 343 1/2", 344", 344 1/2", 345", 345 1/2", 346", 346 1/2", 347", 347 1/2", 348", 348 1/2", 349", 349 1/2", 350", 350 1/2", 351", 351 1/2", 352", 352 1/2", 353", 353 1/2", 354", 354 1/2", 355", 355 1/2", 356", 356 1/2", 357", 357 1/2", 358", 358 1/2", 359", 359 1/2", 360", 360 1/2", 361", 361 1/2", 362", 362 1/2", 363", 363 1/2", 364", 364 1/2", 365", 365 1/2", 366", 366 1/2", 367", 367 1/2", 368", 368 1/2", 369", 369 1/2", 370", 370 1/2", 371", 371 1/2", 372", 372 1/2", 373", 373 1/2", 374", 374 1/2", 375", 375 1/2", 376", 376 1/2", 377", 377 1/2", 378", 378 1/2", 379", 379 1/2", 380", 380 1/2", 381", 381 1/2", 382", 382 1/2", 383", 383 1/2", 384", 384 1/2", 385", 385 1/2", 386", 386 1/2", 387", 387 1/2", 388", 388 1/2", 389", 389 1/2", 390", 390 1/2", 391", 391 1/2", 392", 392 1/2", 393", 393 1/2", 394", 394 1/2", 395", 395 1/2", 396", 396 1/2", 397", 397 1/2", 398", 398 1/2", 399", 399 1/2", 400", 400 1/2", 401", 401 1/2", 402", 402 1/2", 403", 403 1/2", 404", 404 1/2", 405", 405 1/2", 406", 406 1/2", 407", 407 1/2", 408", 408 1/2", 409", 409 1/2", 410", 410 1/2", 411", 411 1/2", 412", 412 1/2", 413", 413 1/2", 414", 414 1/2", 415", 415 1/2", 416", 416 1/2", 417", 417 1/2", 418", 418 1/2", 419", 419 1/2", 420", 420 1/2", 421", 421 1/2", 422", 422 1/2", 423", 423 1/2", 424", 424 1/2", 425", 425 1/2", 426", 426 1/2", 427", 427 1/2", 428", 428 1/2", 429", 429 1/2", 430", 430 1/2", 431", 431 1/2", 432", 432 1/2", 433", 433 1/2", 434", 434 1/2", 435", 435 1/2", 436", 436 1/2", 437", 437 1/2", 438", 438 1/2", 439", 439 1/2", 440", 440 1/2", 441", 441 1/2", 442", 442 1/2", 443", 443 1/2", 444", 444 1/2", 445", 445 1/2", 446", 446 1/2", 447", 447 1/2", 448", 448 1/2", 449", 449 1/2", 450", 450 1/2", 451", 451 1/2", 452", 452 1/2", 453", 453 1/2", 454", 454 1/2", 455", 455 1/2", 456", 456 1/2", 457", 457 1/2", 458", 458 1/2", 459", 459 1/2", 460", 460 1/2", 461", 461 1/2", 462", 462 1/2", 463", 463 1/2", 464", 464 1/2", 465", 465 1/2", 466", 466 1/2", 467", 467 1/2", 468", 468 1/2", 469", 469 1/2", 470", 470 1/2", 471", 471 1/2", 472", 472 1/2", 473", 473 1/2", 474", 474 1/2", 475", 475 1/2", 476", 476 1/2", 477", 477 1/2", 478", 478 1/2", 479", 479 1/2", 480", 480 1/2", 481", 481 1/2", 482", 482 1/2", 483", 483 1/2", 484", 484 1/2", 485", 485 1/2", 486", 486 1/2", 487", 487 1/2", 488", 488 1/2", 489", 489 1/2", 490", 490 1/2", 491", 491 1/2", 492", 492 1/2", 493", 493 1/2", 494", 494 1/2", 495", 495 1/2", 496", 496 1/2", 497", 497 1/2", 498", 498 1/2", 499", 499 1/2", 500", 500 1/2, 501, 501 1/2, 502, 502 1/2, 503, 503 1/2, 504, 504 1/2, 505, 505 1/2, 506, 506 1/2, 507, 507 1/2, 508, 508 1/2, 509, 509 1/2, 510, 510 1/2, 511, 511 1/2, 512, 512 1/2, 513, 513 1/2, 514, 514 1/2, 515, 515 1/2, 516, 516 1/2, 517, 517 1/2, 518, 518 1/2, 519, 519 1/2, 520, 520 1/2, 521, 521 1/2, 522, 522 1/2, 523, 523 1/2, 524, 524 1/2, 525, 525 1/2, 526, 526 1/2, 527, 527 1/2, 528, 528 1/2, 529, 529 1/2, 530, 530 1/2, 531, 531 1/2, 532, 532 1/2, 533, 533 1/2, 534, 534 1/2, 535, 535 1/2, 536, 536 1/2, 537, 537 1/2, 538, 538 1/2, 539, 539 1/2, 540, 540 1/2, 541, 541 1/2, 542, 542 1/2, 543, 543 1/2, 544, 544 1/2, 545, 545 1/2, 546, 546 1/2, 547, 547 1/2, 548, 548 1/2, 549, 549 1/2, 550, 550 1/2, 551, 551 1/2, 552, 552 1/2, 553, 553 1/2, 554, 554 1/2, 555, 555 1/2, 556, 556 1/2, 557, 557 1/2, 558, 558 1/2, 559, 559 1/2, 560, 560 1/2, 561, 561 1/2, 562, 562 1/2, 563, 563 1/2, 564, 564 1/2, 565, 565 1/2, 566, 566 1/2, 567, 567 1/2, 568, 568 1/2, 569, 569 1/2, 570, 570 1/2, 571, 571 1/2, 572, 572 1/2, 573, 573 1/2, 574, 574 1/2, 575, 575 1/2, 576, 576 1/2, 577, 577 1/2, 578, 578 1/2, 579, 579 1/2, 580, 580 1/2, 581, 581 1/2, 582, 582 1/2, 583, 583 1/2, 584, 584 1/2, 585, 585 1/2, 586, 586 1/2, 587, 587 1/2, 588, 588 1/2, 589, 589 1/2, 590, 590 1/2, 591, 591 1/2, 592, 592 1/2, 593, 593 1/2, 594, 594 1/2, 595, 595 1/2, 596, 596 1/2, 597, 597 1/2, 598, 598 1/2, 599, 599 1/2, 600, 600 1/2, 601, 601 1/2, 602, 602 1/2, 603, 603 1/2, 604, 604 1/2, 605, 605 1/2, 606, 606 1/2, 607, 607 1/2, 608, 608 1/2, 609, 609 1/2, 610, 610 1/2, 611, 611 1/2, 612, 612 1/2, 613, 613 1/2, 614, 614 1/2, 615, 615 1/2, 616, 616 1/2, 617, 617 1/2, 618, 618 1/2, 619, 619 1/2, 620, 620 1/2, 621, 621 1/2, 622, 622 1/2, 623, 623 1/2, 624, 624 1/2, 625, 625 1/2, 626, 626 1/2, 627, 627 1/2, 628, 628 1/2, 629, 629 1/2, 630, 630 1/2, 631, 631 1/2, 632, 632 1/2, 633, 633 1/2, 634, 634 1/2, 635, 635 1/2, 636, 636 1/2, 637, 637 1/2, 638, 638 1/2, 639, 639 1/2, 640, 640 1/2, 641, 641 1/2, 642, 642 1/2, 643, 643 1/2, 644, 644 1/2, 645, 645 1/2, 646, 646 1/2, 647, 647 1/2, 648, 648 1/2, 649, 649 1/2, 650, 650 1/2, 651, 651 1/2, 652, 652 1/2, 653, 653 1/2, 654, 654 1/2, 655, 655 1/2, 656, 656 1/2, 657, 657 1/2, 658, 658 1/2, 659, 659 1/2, 660, 660 1/2, 661, 661 1/2, 662, 662 1/2, 663, 663 1/2, 664, 664 1/2, 665, 665 1/2, 666, 666 1/2, 667, 667 1/2, 668, 668 1/2, 669, 669 1/2, 670, 670 1/2, 671, 671 1/2, 672, 672 1/2, 673, 673 1/2, 674, 674 1/2, 675, 675 1/2, 676, 676 1/2, 677, 677 1/2, 678, 678 1/2, 679, 679 1/2, 680, 680 1/2, 681, 681 1/2, 682, 682 1/2, 683, 683 1/2, 684, 684 1/2, 685, 685 1/2, 686, 686 1/2, 687, 687 1/2, 688, 688 1/2, 689, 689 1/2, 690, 690 1/2, 691, 691 1/2, 692, 692 1/2, 693, 693 1/2, 694, 694 1/2, 695, 695 1/2, 696, 696 1/2, 697, 697 1/2, 698, 698 1/2, 699, 699 1/2, 700, 700 1/2, 701, 701 1/2, 702, 702 1/2, 703, 703 1/2, 704, 704 1/2, 705, 705 1/2, 706, 706 1/2, 707, 707 1/2, 708, 708 1/2, 709, 709 1/2, 710, 710 1/2, 711, 711 1/2, 712, 712 1/2, 713, 713 1/2, 714, 714 1/2, 715, 76					

Insumo	00005085 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000		33,79	0,36
Insumo	00005088 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0152000		15,10	0,23
		MO sem LS ==		LS ==	18,25 MO com LS ==		30,19	
1.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor com BDI ==	Valor Unit	Total
Composição	05.07.040 CPDS/CDH U	Remoção de entulho separado da obra com descargas mecânicas - terra, aterras, 05.07.		m³	1,0000000		109,38	109,36
Insumo	AOS 000.0203 U	Remoção de entulho de obra: terra, aterras, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacitadas de 4m³	Material	m³	1,0000000		96,51	96,51
Insumo	05.01.000.0101 U	Servente	Mão de Obra	H	0,6000000		21,43	12,85
		MO sem LS ==		LS ==	5,92 MO com LS ==		12,85	
1.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor com BDI ==	Valor Unit	Total
Composição	86458 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 03/2024		m²	1,0000000		94,78	94,78
Auxiliar	86239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4920000		23,87	11,74
Composição	86262 SINAPI	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7300000		31,94	23,43
Composição	91892 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015		CHP	0,0068000		40,49	0,28
Auxiliar	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO AF 08/2015		CHP	0,0264000		38,85	1,02
Composição	14574 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:9,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 08/2021		m³	0,0081000		407,05	2,67
Auxiliar	00004491 SINAPI	RENTALISTE 7,5 X 7,5" C/EM PRUUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	1,2273000		9,50	11,65
Insumo	00005081 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000		17,46	1,18
Insumo	00008184 SINAPI	TABUA 7,5 X 15 CM EM PRUUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000		6,78	13,56
Insumo	00007243 SINAPI	RELA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 40 MM, LARGURA DE 140 MM, ESPESSURA DE 0,30 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000		49,50	29,37
		MO sem LS ==		LS ==	14,06 MO com LS ==		28,11	
1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor com BDI ==	Valor Unit	Total
Composição	93585 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	1,0000000		21,265,87	21,265,87
Composição	93416 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA		MES	1,0000000		261,85	261,85

Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00000000	20.602,11	20.602,11	20.602,11
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETAÇÃO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	MES	1,00000000	252,08	252,08	252,08
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETAÇÃO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	MES	1,00000000	7,31	7,31	7,31
Insumo	00043474 SINAPI	PERMANÊNCIAS FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	MES	1,00000000	2,29	2,29	2,29
Insumo	00043498 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA)	Mão de Obra	MES	1,00000000	140,23	140,23	140,23
				MO sem LS =>	11,233,25 MO com LS =>	20.893,96	20.893,96	
				Valor do BDI =>	5,110,19	26.376,08	26.376,08	
1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	CPU2287 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO URBANA COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00000000	5.079,78	5.079,78	5.079,78
Insumo	6702001 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO URBANA COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%)	Serviços	UN	1,00000000	5.079,78	5.079,78	5.079,78
				MO sem LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	0,00	
				Valor do BDI =>	1,220,87	6.300,45	6.300,45	
1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	CPU2226 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE CARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO OBRIGATORIAMENTE 2 BARRAS DE 10,00 M DE CARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO NECESSÁRIOS A MONTAGEM (INCLUI INSTALAÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M2XMES	1,00000000	25,18	25,18	25,18
Composição	97093 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EXCLUSIVE ANCAIME E LIMPEZA AT 0,30/34	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,41600000	23,60	23,60	9,81
Insumo	00020193 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE CARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO OBRIGATORIAMENTE 2 BARRAS DE 10,00 M DE CARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO NECESSÁRIOS A MONTAGEM (INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	M2XMES	1,00000000	15,37	15,37	15,37
				MO sem LS =>	3,37 MO com LS =>	7,30	7,30	
				Valor do BDI =>	8,05	31,23	31,23	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	IN059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO CARAPITO DE TABUAS CORRIDAS PONTIADAS A CADA 2,00M, 2 UTILIZAÇÕES AT 0,02/20M	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,00000000	68,39	68,39	68,39
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,72470000	23,87	23,87	17,26
Composição	88262 SINAPI	CARPinteiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,72470000	31,68	31,68	23,10



Composição Auxiliar	91662 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE SERRAÇÃO COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM CORFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00700000	40,48	0,26
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE SERRAÇÃO COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM CORFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02800000	38,89	1,06
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 14,5 K (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_08/2021	PIS - FUND. COES. E ESTRUTURAS	m²	0,00400000	487,89	1,95
Insumo	00004417 SINAPI	ZARRAFIO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,74450000	7,22	5,37
Insumo	00004433 SINAPI	CAISRO NÃO APARELHADO "9 X 6" CM, EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,41250000	25,95	10,70
Insumo	00007356 SINAPI	PIREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,11100000	17,76	1,97
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FORÇO	Material	L	0,02560000	29,16	0,74
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,65000000	10,73	5,80
		MO sem LS =>	13,52	LS =>	15,76	MO com LS =>	29,28

2.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
		90100 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM CATEGORIA DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2024	MOVT. - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000000	14,39	14,39

Composição Auxiliar	5676 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CAPRELA DE 4X4, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 80 HP, CACAMBA CARREGA 3,00 M³, CACAMBA DE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0488857	160,56	7,81
Composição Auxiliar	5676 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CAPRELA DE 4X4, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 80 HP, CACAMBA CARREGA 3,00 M³, CACAMBA DE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0488857	160,56	7,81

Composição Auxiliar	64316 SINAPI	SERVENTES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1095249	23,23	2,49
---------------------	--------------	---------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	------

2.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
		93359 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	MOVT. - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000000	91,86	91,86
		93359 SINAPI	SERVENTES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,957967	23,23	91,86

**Diário Oficial do
EXECUTIVO**

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI ==>	22,0%	Und	Quant.	Valor com BDI ==>	Valor Unit	Total
Composição	100324	SINAPI	FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) COM APLICAÇÃO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			m³	1,0000000	Percent.	196,97	196,97
Composição Auxiliar	863309	SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,5790000		32,37	50,96
Composição Auxiliar	993116	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			L	0,6340000		23,23	14,72
Composição Auxiliar	812275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVER3VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			CHP	0,0320000		10,35	0,33
Composição Auxiliar	932278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVER3VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			CHP	0,0300000		6,71	0,03
Insumo	00004716	SINAPI	PEDRA BRITADA N.1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material			m³	0,5850000		112,03	56,65
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N.1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material			m³	0,5850000		111,44	66,30
				MO sem LS ==>	21,3%		LS ==>		24,91 MO com LS ==>	46,27	
				Valor do BDI ==>	47,81					246,78	
2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI ==> <th>47,81</th> <th>Und</th> <th>Quant.</th> <th>Valor com BDI ==></th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	47,81	Und	Quant.	Valor com BDI ==>	Valor Unit	Total
Composição	98534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			m²	1,0000000	Percent.	87,30	87,30
Composição Auxiliar	862391	SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5840000		23,67	14,03
Composição Auxiliar	862392	SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,3340000		57,68	42,53
Composição Auxiliar	916692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CORTA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			CHP	0,0110000		40,48	0,44
Composição Auxiliar	916693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CORTA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			CHP	0,0240000		36,96	1,77
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material			L	0,0167000		6,39	0,10
Insumo	00004489	SINAPI	PONTELETE 17,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material			M	0,6750000		6,41	6,41
Insumo	00004517	SINAPI	BRUTA 2,6 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material			M	0,9240000		3,32	3,08
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 16 (1 1/2 X 13)	Material			KG	0,0110000		19,00	0,21
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA 72,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material			M	1,1550000		15,76	16,19
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material			KG	0,0290000		21,92	0,83
				MO sem LS ==>	19,21		LS ==>		22,41 MO com LS ==>	41,62	
				Valor do BDI ==>	20,94					108,28	

Composição	96546 SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,19	15,19
Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0440000	23,95	1,05
Auxiliar	96245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160000	32,02	3,71
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3000000	9,71	9,71
Auxiliar	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4900000	0,21	0,10
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	24,95	0,62	
		MO sem LS =>	1,92	MO com LS =>	3,57		

2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Composição	104921 SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO SAPATA ESCALADA, VIGA BALISRAM E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,61	11,61
Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	23,95	0,59
Auxiliar	96245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	32,02	2,04
Composição	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,30	8,30
Auxiliar	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3170000	0,21	0,06
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	24,95	0,62	
		MO sem LS =>	0,91	MO com LS =>	1,97		

2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Composição	104921 SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO SAPATA ESCALADA, VIGA BALISRAM E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18 MM - MONTAGEM AF_01/2024	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3000000	10,80	13,90
Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	23,95	0,95
Auxiliar	96245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1460000	32,02	4,69
Composição	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 18,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3000000	8,22	10,69
Auxiliar	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2450000	0,21	0,05
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	24,95	0,62	
		MO sem LS =>	0,67	MO com LS =>	1,45		
		Valor do BDI =>	2,52	Valor com BDI =>	13,52		

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



2.12	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	Auxiliar	96567 SINAPI	CONCRETAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADESAIMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2024	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,00000000		714,52	714,52
		83308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33400000		32,27	10,77
		84316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36100000		23,23	11,53
		90566 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00200000		1,32	8,12
		90887 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,07500000		0,49	0,03
Composição Auxiliar	Auxiliar	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO, ROMANEJO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SILUM = 100 % 20 MM, COM COMBUSTIVEL (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8853)	Nacional	m³	1,23000000		582,58	581,97
		MO sem LS ==>				6,97	LS ==>	8,14 MO com LS ==>	15,11
Valor do BDI ==>									888,22
2.13	Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	Auxiliar	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_08/2024	PROV - PAVIMENTACAO	m³	1,00000000		1,46	1,46
		5861 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00255288		282,79	0,86
		5853 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00610334		97,61	0,59
		84316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00842560		23,23	0,20
		MO sem LS ==>				0,18	LS ==>	0,20 MO com LS ==>	0,38
Valor do BDI ==>									1,80
2.14	Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	Auxiliar	83302 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO, AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000000		29,29	29,29
		5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.335 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00540000		318,24	1,71
		5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.335 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00900000		79,11	5,04
		84316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,79690000		23,23	18,27
		MO sem LS ==>				0,18	LS ==>	0,20 MO com LS ==>	0,38

Composição: Auxiliar	91833 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (ISORJETA) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHP	0,1982000	47,28	9,27
		MO sem LS =>	LS =>	9,54 MO com LS =>	17,71	
Valor do BDI => 7,04						
Valor com BDI => 36,33						
2.15	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_08/2023	m²	1,0000000	44,65	44,65
Auxiliar	98243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0886000	24,62	2,18
Composição	98270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,4399000	33,71	14,49
Insueto	0000428 SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICÃO DE ELASTOMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	KG	1,5000000	18,52	27,78
		MO sem LS =>	LS =>	6,59 MO com LS =>	12,24	
Valor do BDI => 10,73						
Valor com BDI => 55,38						
2.16	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0001738 SINAPI	CONCRETO TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	1,0000000	92,39	92,39
Insueto	0088233 SINAPI	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	1,0000000	90,07	90,07
Insueto	008237 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (60 HORAS/SEM)	H	0,0080000	147,92	1,18
Insueto	0093311 SINAPI	ENCARRREGADO DE TURMA	H	0,0340000	33,54	1,14
		MO sem LS =>	LS =>	1,25 MO com LS =>	2,32	
Valor do BDI => 22,20						
Valor com BDI => 114,59						
3.1.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E PILES - FUNDACOES E ESTRUTURAS DE MADEIRA, 6 UTILIZACOES. AF_08/2020	m³	1,0000000	72,72	72,72
Composição	82238 SINAPI	ALHANDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	23,87	3,28
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7720000	31,46	24,37
Composição	92363 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_08/2020	m²	0,1880000	189,32	30,74
Auxiliar		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	9,0100000	6,39	0,06
Insueto	00040271 SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50 X 2,80 M	UNXMES	0,1960000	15,69	3,07
Insueto	00040275 SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 4" CM, LARGURA DE 4" CM E EXTENSÃO DE 2 M	UNXMES	0,3930000	16,40	6,44

Insunio	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 3/8" INCLINDO PORCA E PLANO	Equipamento	MES	0,7850000	6,04	4,74
Insunio	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DURA 17X27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0190000	21,82	0,41
			MO sem LS =>	12,59	14,58	27,27	

3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	Quant.	Valor com BDI =>	Total
Composição	82762 SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	17,47	1,0000000	11,84	11,84
Composição	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0040000	23,95	0,15
Auxiliar	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0382000	32,02	1,26
Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E OUBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF 08/2022	KG		1,0000000	5,71	9,71
Auxiliar	00038017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN		0,5430000	0,21	0,11
Insunio	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,56	0,0180000	23,95	0,82
			MO sem LS =>	2,85	0,86	1,22	

3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	Quant.	Valor com BDI =>	Total
Composição	82763 SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	2,85	1,0000000	9,91	9,91
Composição	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0042000	23,95	0,10
Composição	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0257000	32,02	0,82
Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E OUBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF 08/2022	KG		1,0000000	9,30	9,30
Auxiliar	00038017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN		0,3670000	0,21	0,07
Insunio	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,36	0,0380000	34,56	0,82
			MO sem LS =>	2,38	0,41	0,77	

3.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	Quant.	Valor com BDI =>	Total
Composição	82764 SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	2,38	1,0000000	9,57	9,57
Composição	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0037000	23,95	0,08
Auxiliar	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0140000	32,02	0,52



Composição Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,22	8,22
Insumo	00036017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais	LN	0,2120000	0,21	0,04
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materiais	KG	0,0250000	24,95	0,62
			MO sem LS =>	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,54

3.1.5 Composição	92769 SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,87	11,87
Composição Auxiliar	88235 SINAPI	ADJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01675000	28,95	0,41
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1085000	32,02	3,42
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 30 MM, AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,86	10,86
Insumo	00036017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais	LN	1,1900000	0,21	0,24
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materiais	KG	0,0250000	24,95	0,62
			MO sem LS =>	LS =>	2,27	MO com LS =>	4,22

3.1.6 Composição	0912264 P44916	CONCRETAGEM DE PILARES, PÓR = 20 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2022 PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	666,29	666,29
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3460000	23,23	31,24
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	32,27	7,22
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VERGADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 35MM, MOTOR ELECTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHILDRINO, AF_09/2012	CHOP - CUSTOS HONORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1360000	10,46	0,06
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	31,89	7,14
Composição Auxiliar	90560 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 35MM, MOTOR ELECTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOP - CUSTOS HONORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0940000	1,32	0,12
Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA D E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Materiais	m³	1,1030000	582,58	620,52
			MO sem LS =>	LS =>	18,18	MO com LS =>	30,01

3.2.1	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
			160,11				826,40	

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AG CERTSIGN SRF-CP-BR-BL | IMPRENSAOFICIAL.ORG

**Diário Oficial do
EXECUTIVO**

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Composição	92460 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ENCORCAMENTO METÁLICO, PEQUENOS SIMPLES, EM CARGA DE MADEIRA RESINADA, 6 APLICADORES, AF 09/2020	m²	1,00000000	126,12	126,12
Composição	92320 SINAPI	CAPIENTEIRO DE FORMAS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	M	0,27700000	23,87	6,59
Composição	92322 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPRESSÃO RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	M	1,51100000	31,89	48,17
Composição	92345 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLORETO EMULSIONADA EM AGUA	m²	0,29700000	116,80	34,60
Composição	00002692 SINAPI	REPOZICIONAMENTO DE FORMAS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	L	0,01000000	5,39	0,06
Insueto	00004481 SINAPI	REPOZICIONAMENTO DE FORMAS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	M	0,37200000	5,50	2,05
Insueto	00010748 SINAPI	REPOZICIONAMENTO DE FORMAS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	UNOMES	1,15600000	18,16	21,07
Insueto	00040276 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 9" CM, LARGURA DE 6" CM E EXTENSAO DE 2 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUSIVE PORCA E FLANGE	UNOMES	0,09000000	16,40	1,48
Insueto	00040287 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MES	0,47400000	5,04	2,36
Insueto	00040304 SINAPI	LOCACAO DE CUNHA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	KG	0,03300000	21,82	0,72
Insueto	00040339 SINAPI	LOCACAO DE CUNHA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	UNOMES	1,16000000	5,50	6,52
3.2.2	Composição	92760 SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço caixa de 6,3 mm - montagem	Unid	Quant.	Valor Unit
Composição	92735 SINAPI	Armadura de concreto armado com encargos complementares	KG	1,00000000	14,31	14,31
Composição	92745 SINAPI	Armadura de concreto armado com encargos complementares	H	0,01200000	23,95	0,30
Composição	92755 SINAPI	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, AF 09/2022	H	0,07900000	92,02	7,26
Composição	92765 SINAPI	Espacador / distanciadador circular com entrada lateral, em plástico, para verificação de 4,2 a 12,5 mm, comprimento 20 mm	KG	1,00000000	10,97	10,97
Insueto	00039017 SINAPI	Armação de concreto armado com encargos complementares	UN	0,37000000	0,21	0,08
Insueto	00043137 SINAPI	Armação de concreto armado com encargos complementares	KG	0,02500000	24,95	0,62
3.2.3	Composição	92760 SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço caixa de 6,3 mm - montagem	Unid	Quant.	Valor Unit
Composição	92735 SINAPI	Armadura de concreto armado com encargos complementares	KG	1,00000000	14,31	14,31
Composição	92745 SINAPI	Armadura de concreto armado com encargos complementares	H	0,01200000	23,95	0,30
Composição	92755 SINAPI	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, AF 09/2022	H	0,07900000	92,02	7,26
Composição	92765 SINAPI	Espacador / distanciadador circular com entrada lateral, em plástico, para verificação de 4,2 a 12,5 mm, comprimento 20 mm	KG	1,00000000	10,97	10,97
Insueto	00039017 SINAPI	Armação de concreto armado com encargos complementares	UN	0,37000000	0,21	0,08
Insueto	00043137 SINAPI	Armação de concreto armado com encargos complementares	KG	0,02500000	24,95	0,62
3.2.3	Composição	92760 SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço caixa de 6,3 mm - montagem	Unid	Quant.	Valor Unit
Composição	92735 SINAPI	Armadura de concreto armado com encargos complementares	KG	1,00000000	14,31	14,31
Composição	92745 SINAPI	Armadura de concreto armado com encargos complementares	H	0,01200000	23,95	0,30
Composição	92755 SINAPI	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, AF 09/2022	H	0,07900000	92,02	7,26
Composição	92765 SINAPI	Espacador / distanciadador circular com entrada lateral, em plástico, para verificação de 4,2 a 12,5 mm, comprimento 20 mm	KG	1,00000000	10,97	10,97
Insueto	00039017 SINAPI	Armação de concreto armado com encargos complementares	UN	0,37000000	0,21	0,08
Insueto	00043137 SINAPI	Armação de concreto armado com encargos complementares	KG	0,02500000	24,95	0,62

Composição	9276 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,32	13,32
Composição Auxiliar	98239 SINAPI	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	23,95	0,22
Composição Auxiliar	98245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	32,02	1,79
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 08/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,54	10,54
Insumo	00038017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,21	0,15
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,95	0,62
		MO sem LS =>	MO com LS =>	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,53
		Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	Quant.	1,0000000	16,52	16,52
3.2.8 Composição	CPU2283 Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=50 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. RESSECO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR VIBRADOR TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DIURNO, AF. 08/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	668,18	668,18
Composição Auxiliar	98267 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE MAGOINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,1310000	0,48	0,06
Composição Auxiliar	98319 SINAPI	PREVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8280000	23,23	19,19
Composição Auxiliar	98309 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DIURNO, AF. 08/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7530000	32,27	24,29
Composição Auxiliar	90589 SINAPI	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE MAGOINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,1260000	1,32	0,15
Composição Insumo	98262 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, LÍQUIDA O E 1:1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA) SEM O LANÇAMENTO (NBR 8853)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1250000	31,88	3,98
	00001555 SINAPI	Material	Material	m³	1,1030000	562,56	625,02
		MO sem LS =>	MO com LS =>	LS =>	17,54	MO com LS =>	32,68
		Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	Quant.	1,0000000	828,74	828,74
		Valor Unit	Valor Unit	Porcent.	1,0000000	77,28	77,28
3.3.1 Composição	92515 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO OU PÉ-CHATO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF. 08/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	77,28	77,28
Composição Auxiliar	98239 SINAPI	ALIJANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	23,87	4,43
Composição Auxiliar	98292 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA LAJES, 300 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 17 MM, AF. 08/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0160000	31,88	32,39
Composição Auxiliar	92567 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLORETA EMULSIONADA EM AGUA	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,2450000	41,56	10,17
Insumo	00002692 SINAPI	Material	Material	L	0,0100000	8,39	0,06

Diário Oficial do EXECUTIVO

Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Quant.	Valor com BDI =>	Valor Unit	Total
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-20, DIÂMETRO DE 9,0 MM, AF_08/2022		1,00000000		10,64	10,64
Auxiliar	00038017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		0,72800000		0,21	0,15
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material	0,66	0,02500000	0,78 MO com LS =>	24,85	0,82
		MO sem LS =>	3,08			1,42	
3.3.5						15,81	
Composição	92771 SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13MM - MONTAGEM, AF_06/2022		1,00000000		11,32	11,32
Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,00420000		23,95	0,10
Composição	86345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,03590000		32,02	0,82
Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-20, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2022		1,00000000		9,71	9,71
Auxiliar	00038017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		0,35700000		0,21	0,07
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material	0,41	0,02500000	0,47 MO com LS =>	24,85	0,62
		MO sem LS =>	2,72			0,88	
3.3.6						14,04	
Composição	CPU2101 Proprio	LATE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOLADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4); AF_11/2020_PA		1,00000000		200,68	200,68
Composição	53282 SINAPI	CAPIENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,50100000		31,88	15,97
Auxiliar	88318 SINAPI	SED - SERVIÇOS DIVERSOS		0,35400000		23,23	6,22
Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ DIREITO SIMPLES, AF_09/2020		0,97600000		17,08	17,14
Composição	92787 SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_08/2022		1,21100000		18,01	20,47
Auxiliar	103074 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022_PS		0,05400000		672,05	36,29
Composição	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM; EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO SERRA		1,87000000		18,75	35,08
Insumo	00046304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)		0,04000000		21,92	0,87
Insumo	C06 000 00220 U	Leite pré-hidrada unidirecional em viga treliçada/laje em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kg/m³		1,00000000		68,86	68,86



Insumo		CPOS/CDH	Laje pré-fabricada unitária em viga tralicada/lajeira em EPS LT 20 (16 + 4) - Material		MO sem LS =>	13,37	LS =>	1,00000000	10,60	MO com LS =>	120,82	28,97	120,82
C.06.000.0220.0			SC = 300kg/m³										
3.4.1			Valor do BDI =>			61,26					318,20		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total					
Auxiliar	97103 SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,00000000		263,56	263,56					
Composição	96624 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, AF_07/2024	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,10000000		199,33	19,93					
Auxiliar	97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE ARMADA PARA RADIER, AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	0,03500000		67,45	2,36					
Composição	97080 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A E-TRATURAS	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,00000000		3,70	3,70					
Auxiliar	97088 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,12000000		142,22	17,06					
Composição	97087 SINAPI	UNIFORMIZAÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,24000000		3,64	3,64					
Auxiliar	97089 SINAPI	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	5,04000000		14,18	71,46					
Composição	97081 SINAPI	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-166, AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,23500000		619,21	145,51					
Auxiliar	97086 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	13,90	MO com LS =>	25,81	326,89					
4.1.1			Valor do BDI =>			63,33					61,23		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total					
Auxiliar	93302 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,00000000		61,23	61,23					
Composição	87282 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA, UNIDADE) PARA EMBOÇO/MASSA UNIFORMIZANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 600 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01040000		738,30	7,67					
Auxiliar	88300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,59000000		32,27	19,09					
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26500000		25,23	6,65					
Auxiliar	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINCO PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,42000000		2,37	0,99					
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,00500000		63,01	0,31					

http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 04/04/2025 18:39:38

Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c4ae927-6455-4046-b560-970d84bd2cb2

CERTIFICADO DIGITAL

IMPRESSÃO OFICIAL



Composição	93191 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.	FUES - FUNDACOES E	M	1,0000000	71,35	71,35
Auxiliar	97294 SINAPI	ESPASSURA DE 20 CM AF 03/2024	ESTRUTURAS	m³	0,001190000	991,36	1,31
Auxiliar	93309 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2480000	32,27	6,00
Auxiliar	93316 SINAPI	UMIDA) PARA EMBOCO MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1230000	23,23	2,88
Auxiliar	99995 SINAPI	VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 09/2018	FUES - FUNDACOES E	m³	0,0290000	1.117,16	31,26
Compositivo	92802 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA	ESTRUTURAS	KG	0,7610000	10,54	8,32
Insunio	00000660 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF 09/2022	FUES - FUNDACOES E	UN	5,3400000	2,71	14,47
Insunio	00004491 SINAPI	CANALETE DE CONCRETO 10 X 18 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	M	0,2030000	9,50	1,92
Insunio	00008183 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,1692000	18,75	3,17
		REGIAO - BRUTA	MO sem LS =>	LS =>	9,69 MO com LS =>	17,99	

4.1.5		Valor de BDI =>		Valor com BDI =>	
Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit
93199 SINAPI	Composição	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS	M	1,0000000	51,59
97294 SINAPI	Composição	ARGAMASSA TRACO 1:3:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA	m³	0,00119000	991,36
93309 SINAPI	Auxiliar	UMIDA) PARA EMBOCO MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 09/2019	M	0,1360000	4,39
93316 SINAPI	Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0680000	1,57
99995 SINAPI	Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	27,34
92802 SINAPI	Composição	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM	m³	0,7600000	6,32
00000658 SINAPI	Auxiliar	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, AF 09/2022	KG	5,3400000	1,53
	Insunio	CANALETE DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,3400000	8,17

		Valor com BDI =>		83,98	
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		
		12,40	Und		
		Valor	Unit		
		Percent.	Quant.		

Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,54410000	0,25	-0,13
Insumo	00039412 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,10600000	25,32	53,32
Insumo	00039431 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,50270000	0,30	0,75
Insumo	00039422 SINAPI	PERFIL CHAPA FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,91390000	9,32	27,15
Insumo	00037896 SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23° MM E COMP HASTE = 27° MM (AÇO INDIRRETA)	CENTO	0,02960000	73,28	2,16	
Insumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	UN	20,18680000	0,11	2,22
Insumo	00039432 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	M	0,79250000	2,68	2,10	
Insumo	00039434 SINAPI	PERFIL CHAPA FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	KG	1,06780000	3,32	3,64	
Insumo	00039419 SINAPI	PERFIL CHAPA FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,91170000	8,21	7,48	
				LS =>	9,94	MO com LS =>	
				8,82	29,71	153,33	

4.2.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI ==	Und	Quant.	Valor com BDI ==	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	CPU2205	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.	PAREDE/PANDEIS		m²	1,00000000	177,13	177,13	177,13
Composição Auxiliar	80318	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: isolamento acustico de paineis em 18 de vidro e = 50mm (bater-seita metria x7 pal - 30/50mm ou similar)	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,55950000	33,88	20,18	
Composição Auxiliar	1379	ORSE		Isolamento Acustico		m²	1,02000000	65,12	66,42	
Composição Insumo	80318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		M	0,19500000	23,23	4,52	
Insumo	00039431 SINAPI	JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	2,50270000	0,30	0,75	
Insumo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO	Material		KG	1,03780000	3,32	3,64	
Insumo	00039413 SINAPI	PERFIL CHAPA FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	PERFIL CHAPA FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material		m²	2,10600000	19,19	40,41	
Insumo	00039425 SINAPI	PONTA AGULHA (TA), COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	PONTA AGULHA (TA), COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		UN	20,18680000	0,11	2,22	
Insumo	00039432 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	0,79250000	2,68	2,10	
Insumo	00037896 SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23° MM E COMP HASTE = 27° MM (AÇO INDIRRETA)	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23° MM E COMP HASTE = 27° MM (AÇO INDIRRETA)	Material		CENTO	0,02960000	73,28	2,16	

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



Insúmo	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI ==>	Quant.	Valor com BDI ==>	Valor Unit	Total
Insúmo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	8,25	0,0441000	0,3488450	0,25	0,13
Insúmo	00039419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	8,21	0,0117000	0,0945370	8,21	7,48
Insúmo	00039422 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	9,32	2,8139000	26,2205800	9,32	27,15
Insúmo	00039443 SINAPI	MO sem LS ==>	LS ==>	8,52	8,94 MO com LS ==>	18,46	18,46	
4.2.4 Composição	CPU2298	FAIXA DE BORDA EM GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E BORDAS REFORÇADAS COM QUILATES PARA PAREDES COM ÁREA ÚTIL MAIOR DO QUE A ÁREA COM VIGAS	m²	42,56	1,0000000	219,09	180,04	180,04
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M		0,3980000	2,92	2,92	4,32
Composição Auxiliar	85319 SINAPI	Isolamento acústico 1" pastel em 18" de fibra + 1" 50mm (tecer-seita marinha ref. Isolamento Acústico pal. 1,200mm ou similar)	m²		1,0200000	65,12	65,12	65,12
Composição Auxiliar	84278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M		0,5950000	33,84	33,84	37,16
Insúmo	00039431 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M		2,5027000	0,50	0,50	0,75
Insúmo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN		0,5441000	0,25	0,25	0,13
Insúmo	00037586 SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA GÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = 23" MM E COMP. HASTE = 27" MM (AÇAO INDIRETA)	CENTO		0,0296000	73,28	73,28	2,16
Insúmo	00039419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M		0,0117000	8,21	8,21	7,48
Insúmo	00039422 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M		2,8139000	9,32	9,32	27,15
Insúmo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN		20,1668000	0,11	0,11	2,22
Insúmo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL, PARA REFORÇO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M		0,7925000	2,89	2,89	2,10
Insúmo	00039417 SINAPI	PISO DE CIMENTO, 150 X 150 X 20 MM, CEMENTO PORTLAND CEMEX COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²		2,1060000	25,32	25,32	53,32
Insúmo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITADIAÇÃO DE AGUA)	KG		1,0675000	3,52	3,52	3,64
4.3.1		MO sem LS ==>	LS ==>	8,52	8,94 MO com LS ==>	18,46	18,46	
		Valor do BDI ==>		45,87		235,71		

Composição	102257 SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 2CM, ASSERTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III E, EXCLUÍVE MARMORISTA/GERENTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PAPE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	347,78	347,78
Composição Auxiliar	86374 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2650000	32,10	39,90
Composição Auxiliar	86378 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	23,23	14,70
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0420000	40,48	1,70
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,2330000	38,95	47,93
Insunio	00007131 SINAPI	ADESIVO EPOXI, A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, DIVISÓRIA, PLACA, PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	Material	KG	0,5300000	42,15	22,33
Insunio	00010658 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	m³	1,0550000	207,56	217,93
Insunio	00037686 SINAPI		Material	KG	0,9700000	2,99	2,99
			MO sem LS =>	LS =>	42,08	MO com LS =>	2,99
			Valor do BDI =>	83,57			78,17
			Valor com BDI =>			431,35	

5.1.1 Composição	Código Bateria	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100776 SINAPI	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUIBOS PERFIS METÁLICOS, CAMPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020, PSA	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	22,21	22,21
Composição Auxiliar	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANULADO DE 400 EM PERFIL METALICO	PINT - PINTURAS	m²	0,2218956	27,61	6,17
Composição Auxiliar	100719 SINAPI	EM FABRICA AF_01/2020, LÍQUIDA DE FUNDO, TIPO CARCÃO, PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020, PE	PINT - PINTURAS	m²	0,2218956	11,56	2,56
Composição Auxiliar	85240 SINAPI	AJUDANTES DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0019083	22,78	0,04
Composição Auxiliar	85278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0086989	33,88	0,32
Composição Auxiliar	93287 SINAPI	COMPLEMENTARILHO AUTOPROPELIDO, COM LÂMPADA TELESCÓPICA 40 W, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0014423	374,20	0,53
Composição Auxiliar	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LÂMPADA TELESCÓPICA 40 W, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0011982	190,71	0,23
Insunio	00007134 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 120,48 KG/M2	Material	KG	0,0744382	9,85	0,73
Insunio	00004777 SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,1652145	10,13	1,67
Insunio	00010658 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 6 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (19,97 KG/M)	Material	KG	0,8313490	11,52	9,57
Insunio	00011977 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	0,0168084	11,39	0,19
			MO sem LS =>	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,48
			Valor do BDI =>	5,34			27,55
			Valor com BDI =>				



**Diário Oficial do
EXECUTIVO**

5.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	100383 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHAÇOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AF 07/2018	COBE - COBERTURA	1,00000000		26,46	26,46
Composição Auxiliar	882319 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,09000000		23,67	1,40
Composição Auxiliar	88232 SINAPI	GRUPA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 13 T A 30 M, ALTURA ATÉ 30 M - CHI DIURNO, AF 05/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,16000000		31,68	5,10
Composição Auxiliar	932372 SINAPI	GRUPA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 13 T A 30 M, ALTURA ATÉ 30 M - CHI DIURNO, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00300000		158,61	0,38
Composição Auxiliar	932374 SINAPI	GRUPA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 13 T A 30 M, ALTURA ATÉ 30 M - CHI DIURNO, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00430000		18,66	0,38
Itens	00004426 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 16 X 12 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	0,22200000		25,07	6,23
Itens	00004430 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 16 X 8 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	0,56600000		13,27	7,37
Itens	00004472 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 16 X 16 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	0,09900000		35,06	3,47
Itens	00005076 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 36 (2 3/4 X 10)	Material	0,12000000		17,76	2,13
			MO sem LS =>	2,63 MO com LS =>		4,89	
5.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	95563 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHAÇOS DE ÁGUA, ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2018	COBE - COBERTURA	1,00000000		24,03	24,03
Composição Auxiliar	882339 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,06500000		23,47	1,55
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRÊS-ÁRVORES DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,11800000		51,89	3,78
Composição Auxiliar	932381 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRÊS-ÁRVORES DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00460000		37,37	0,17
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRÊS-ÁRVORES DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00846000		35,17	0,23
Itens	00004426 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 16 X 12 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	0,65400000		26,07	17,78
Itens	00040566 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	0,30000000		17,89	0,53
			MO sem LS =>	2,15 MO com LS =>		4,00	

Terça-feira

03 de dezembro de 2024

Ano IV • Edição Nº 2796

- 522 -

Projetura Municipal de Santa Maria da Vitória - BA

Diário Oficial do EXECUTIVO

5.2.1		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		Total	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit
Auxiliar	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMANTO, SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	49,74	49,74
Composição	88316 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	23,23	3,48
Composição	88323 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV, CHP DIURNO, AF_03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	31,59	3,63
Composição	93207 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV, CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0085000	37,37	0,16
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV, CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0085000	36,17	0,24
Insunio	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDEAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2700000	0,28	0,35
Insunio	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2700000	4,25	5,39
Insunio	00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,2750000	28,61	36,47
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	2,77 MO com LS =>	5,14	
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		COBERTURAS	COBERTURAS	m²	1,0000000	95,82	95,82
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		COBE - COBERTURA	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	162,48	162,48
		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6530000	23,23	14,70
		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5390000	31,59	17,02
		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0193000	37,37	0,49
		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0193000	36,17	0,68
		Material	Material	310ML	0,1510000	31,89	5,13
		Material	Material	KG	0,0255000	17,46	0,43
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		COBE - COBERTURA	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	162,48	162,48
		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6530000	23,23	14,70
		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5390000	31,59	17,02
		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0193000	37,37	0,49
		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0193000	36,17	0,68
		Material	Material	310ML	0,1510000	31,89	5,13
		Material	Material	KG	0,0255000	17,46	0,43

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC ACERTSIGN SEI 1 IMPRENSA OFICIAL.ORG

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 04/04/2025 18:39:38
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c4ae927-6455-4046-b560-970d84bd2cb2



**Diário Oficial do
EXECUTIVO**

Insuno	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA; CABECA SEXTAVADA, 616 * X 250 MM PARA PAVIMENTO DE CIMENTO E FERRAGEM PARA REFORÇAMENTO 2	Material	UN	4,25	17,85
Insuno	00007216 SINAPI	AREIA, E < 6 MM, DE 1050 X 635 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	69,87	71,88
		MO sem LS =>	1,20	LS =>	1,40 MO com LS =>	2,80
6.1		Valor do BDI =>	22,78			117,48
Composição	Código Banco	Descrição	Impe - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	Und	Valor Unit	Total
Auxiliar	98568 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMACOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER AUMENTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Impe - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	63,18	63,18
Composição	88243 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,62	24,62
Composição	88270 SINAPI	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	33,71	33,71
Insuno	00000135 SINAPI	VEU DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	Material	KG	3,05	14,07
Insuno	00004030 SINAPI		Material	m²	7,83	10,31
		MO sem LS =>	13,00	LS =>	15,16 MO com LS =>	28,16
6.2		Valor do BDI =>	15,18			78,34
Composição	Código Banco	Descrição	Impe - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	Und	Valor Unit	Total
Auxiliar	98568 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMACOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER AUMENTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Impe - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	34,25	34,25
Composição	88243 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,62	24,62
Composição	88270 SINAPI	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	33,71	33,71
Insuno	00000135 SINAPI		Material	KG	3,05	10,55
		MO sem LS =>	7,84	LS =>	9,27 MO com LS =>	17,21
7.1.1.1		Valor do BDI =>	8,23			42,48
Composição	Código Banco	Descrição	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/DVDR OS	Und	Valor Unit	Total
Auxiliar	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MEDIO), PADRÃO MEDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATEANTE/FERRADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/DVDR OS	UN	1.222,64	1.222,64
Composição	100859 SINAPI	ALIZAR DE SUPERFÍCIE PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/DVDR OS	M	12,38	12,38
Composição	90804 SINAPI	BATEANTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/DVDR OS	UN	443,73	443,73
Composição	90823 SINAPI	PORTILHA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MEDIO), PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/DVDR OS	UN	480,58	480,58
Auxiliar						460,58