



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 04/04/2025 18:39:43
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26223515-4edb-4c3-a951-d93c9daeba2b

HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ

REFERENCIAIS:

IGL – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 37,84

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	426.048,25	= 37,84
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	11.260,64	

ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 37,84

Ativo Circulante	426.048,25	= 37,84
Passivo Circulante	11.260,64	

GEG – GRAU DE ENDIVIDAMENTO = 0,03

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	11.260,64	= 0,03
Ativo Total	426.048,25	

SG – SOLVÊNCIA GERAL = 37,84

SG – Ativo Total	426.048,25	= 37,84
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	11.260,64	

Por ser verdade declaro e afirmo.

Caetité/Ba, 10 de dezembro de 2024.


Marcos Augusto F. Pardi
CRC - BA 02085510-8





CONSTRUTORA
PASSARELA

LTDA:1938434200
0180

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
PASSARELA
LTDA:19384342000180
Dados: 2024.12.10 09:36:17
03'00'

Empresa. Construtora Passarela
Ltda

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Sócio Administrador:

Deusdete Fagundes de Brito

RG: 01.090.481-64 SSP-BA

CPF: 110.779.135-91

Contador Marcos Augusto Fagundes
Pondé
CRC/BA nº 020855/0-8


Marcos Augusto Fagundes
Pondé
CRC/BA nº 020855/0-8



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 04/04/2025 18:39:43
Acesse em: <https://e.cnm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26223515-4ed6-4ac3-a951-d93c9daeba2b

CNPJ: 19.384.342/0001-80


Rua RUI BARBOSA, 100, CENTRO - LACITÊ/BA - CEP: 46.400-000/E-MAIL: contabilidade@passarela.com.br FONE: (75) 3222-9293



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 556791, emitida em 22/01/2021.

Deusdete Fagundes de Brito

ITEM	ETAPA	PREÇO TOTAL	PARTICIPAÇÃO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.634,24	0,75%
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 26.141,28	2,26%
3.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 284.525,81	24,65%
4.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 61.857,49	5,36%
5.0	Esquadria de Madeira	R\$ 12.242,80	1,06%
6.0	Esquadria Metálica	R\$ 51.918,76	4,50%
7.0	VIDROS	R\$ 6.231,99	0,54%
8.0	COBERTURA	R\$ 119.129,12	10,32%
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.281,69	1,76%
10.0	Revestimento Interno	R\$ 68.618,13	5,94%
11.0	Revestimento Externo	R\$ 41.511,67	3,60%
12.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 144.279,73	12,50%
13.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	R\$ 11.941,74	1,03%
14.0	PINTURA	R\$ 32.723,56	2,84%
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 56.900,13	4,93%
16.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 10.032,06	0,87%
17.0	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 33.839,58	2,93%
18.0	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.257,31	0,11%
19.0	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	R\$ 2.031,76	0,18%
20.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.577,14	1,00%
21.0	ACESSÓRIOS	R\$ 6.816,32	0,59%
22.0	ESGOTOS SANITÁRIOS	R\$ 20.548,46	1,78%
23.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 79.733,77	6,91%
24.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA	R\$ 27.350,02	2,37%
25.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 5.741,79	0,50%
26.0	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	R\$ 75,00	0,01%
27.0	VENTILAÇÃO MECÂNICA	R\$ 981,11	0,08%
28.0	GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 2.014,55	0,17%
29.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R\$ 4.403,08	0,38%
30.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 928,34	0,08%
	TOTAL	R\$ 1.154.268,42	100,00%



CFU - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E URBANISMO LTDA.


MUNICÍPIO: SANTA MARIA DA VITÓRIA
OBRA: Construção Escola de Educação Infantil Porte B - Padrão Proinfância

TOMADA DE PREÇOS: 004/2011

Item	Discriminação dos serviços	TOTAL ITEN	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.634,24	8.634,24	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 26.141,28	26.141,28	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 284.625,81	113.810,32	40%	170.715,48	60%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 61.857,49	-	0%	-	0%	61.857,49	100%	-	0%	-	0%	-	0%
5.0	Esquadria de Madeira	R\$ 12.242,80	-	0%	-	0%	6.121,40	50%	6.121,40	50%	-	0%	-	0%
6.0	Esquadria Metálica	R\$ 51.918,76	-	0%	-	0%	51.918,76	100%	-	0%	-	0%	-	0%
7.0	VIDROS	R\$ 6.231,99	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6.231,99	100%	-	0%
8.0	COBERTURA	R\$ 119.129,12	-	0%	-	0%	47.651,65	40%	71.477,47	60%	-	0%	-	0%
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.281,69	-	0%	-	0%	-	0%	20.281,69	100%	-	0%	-	0%
10.0	Revestimento Interno	R\$ 68.618,13	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	54.894,50	80%	13.723,63	20%
11.0	Revestimento Externo	R\$ 41.511,67	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	41.511,67	100%	-	0%
12.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 144.279,73	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	43.283,92	30%	100.995,81	70%
13.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	R\$ 11.941,74	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	11.941,74	100%
14.0	PINTURA	R\$ 32.723,58	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	32.723,58	100%
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 56.900,13	-	0%	-	0%	-	0%	17.070,04	30%	11.380,03	20%	28.450,06	50%
16.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 10.032,06	-	0%	-	0%	3.009,62	30%	3.009,62	30%	4.012,82	40%	-	0%
17.0	APARELHOS E ACESSÓRIOS	R\$ 33.839,58	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	33.839,58	100%	-	0%
18.0	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.257,31	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.257,31	100%



12:01:00

[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acao Técnico Com Atestado nº 556791, emitida em 22/01/2021

CPU - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E URBANISMO LTDA.

TOMADA DE PREÇOS: 004/2011

MUNICIPIO: SANTA MARIA DA VITÓRIA

OBRA: Construção Escolar de Educação Infantil Porte B - Padrão Proinfância

Item	Discriminação dos serviços	TOTAL ITEM	MES 01	%	MES 02	%	MES 03	%	MES 04	%	MES 05	%	MES 06	%
19.0	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	R\$ 2.031,76	-	0%	-	0%	-	0%	1.015,88	50%	1.015,88	50%	-	0%
20.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.577,14	2.315,43	20%	2.315,43	20%	3.473,14	30%	3.473,14	30%	-	0%	-	0%
21.0	ACESSÓRIOS	R\$ 6.816,32	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6.816,32	100%
22.0	ESGOTOS SANITÁRIOS	R\$ 20.548,46	-	0%	4.109,69	20%	6.164,54	30%	8.219,38	40%	2.054,85	10%	-	0%
23.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 79.733,77	-	0%	-	0%	23.920,13	30%	39.866,89	50%	15.946,75	20%	-	0%
24.0	ATERAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	R\$ 27.350,02	-	0%	-	0%	-	0%	21.880,02	80%	5.470,00	20%	-	0%
25.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 5.741,79	-	0%	-	0%	-	0%	2.870,90	50%	2.870,90	50%	-	0%
26.0	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	R\$ 75,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	75,00	100%	-	0%
27.0	VENTILAÇÃO MECÂNICA	R\$ 981,11	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	981,11	100%	-	0%
28.0	GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 2.014,55	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.014,55	100%	-	0%
29.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R\$ 4.403,08	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4.403,08	100%	-	0%
30.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 928,34	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	928,34	100%
	Total R\$	R\$ 1.154.268,42	150.901,27	13,07%	177.140,60	15,35%	204.116,73	17,68%	195.286,42	16,92%	229.986,63	19,92%	196.836,77	17,05%
	Total ACUMULADO R\$	-	150.901,27	13,07%	328.041,87	28,42%	532.158,60	46,10%	727.445,02	63,02%	957.431,65	82,95%	1.154.268,42	100,00%

CPU - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E URBANISMO LTDA.

CNPJ: 10.658.002/0001-26



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 04/04/2025 18:39:43
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26223515-4ed1-4c3-a951-d93c9daeba2b

CONSTRUTORA **PASSARELA LTDA**



Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS					129.177,71	8,20 %	
1.1		CANTEIRO DE OBRAS					66.616,11	4,23 %	
1.1.1	02.02.150 CPOS/CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	10	641,45	795,59	7.955,90	0,51 %	
1.1.2	11703 ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (capintaria, central de gramação, oficina, etc.) c/ telas, telha 4mm, piso em concreto desarmado.	m²	10	144,30	178,97	1.789,70	0,11 %	
1.1.3	4556 ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	m²	10	638,75	792,25	7.922,50	0,50 %	
1.1.4	012208 SBC	BARRACA PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	6	682,47	846,46	5.078,76	0,32 %	
1.1.5	95848 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UN	1	389,30	482,84	482,84	0,03 %	
1.1.6	95873 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	UN	1	124,85	154,88	154,88	0,01 %	
1.1.7	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	UN	1	1.410,25	1.749,13	1.749,13	0,11 %	
1.1.8	103889 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6	307,39	381,25	2.287,50	0,15 %	
1.1.9	05.07.040 CPOS/CDHU	Remoção de emulso separada da obra com caçamba metálica - terra, aterro, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	100	78,07	96,83	9.683,00	0,61 %	
1.1.10	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	330	72,11	89,43	29.511,90	1,87 %	
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					52.691,49	3,33 %	
1.2.1	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	21.164,80	26.250,70	52.501,40	3,33 %	
1.3		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					4.257,70	0,27 %	
1.3.1	CPU 2287 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%)	UN	1	3.432,80	4.257,70	4.257,70	0,27 %	
1.4		EQUIPAMENTOS DE APOIO					5.802,50	0,37 %	
1.4.1	CPU 1926 Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	275	17,02	21,10	5.802,50	0,37 %	
2		FUNDADAÇÃO					169.591,71	10,77 %	
2.1	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	125	55,26	68,53	8.566,25	0,54 %	
2.2	90100 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	m³	203,88	11,26	13,96	2.846,16	0,18 %	
2.3	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	23.342	79,71	98,86	2.307,59	0,15 %	
2.4	100324 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF 01/2024	m²	36.185	148,77	184,51	6.676,67	0,42 %	
2.5	98534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	392,1	71,87	88,14	34.951,79	2,22 %	
2.6	98543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	440,3	17,51	21,71	9.558,91	0,61 %	
2.7	98544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	138,1	15,18	18,82	2.617,86	0,17 %	
2.8	98545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1010,5	13,28	16,44	16.612,52	1,05 %	
2.9	98546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	650	11,34	14,08	9.139,00	0,58 %	
2.10	104920 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	724,4	8,46	10,49	7.598,95	0,48 %	
2.11	104921 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	655,8	7,82	9,69	6.354,70	0,40 %	
2.12	98557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	56,9	487,51	604,65	34.404,58	2,18 %	
2.13	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 09/2024	m²	167,235	1,10	1,36	227,43	0,01 %	
2.14	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m²	221,86	25,21	31,26	6.936,34	0,44 %	
2.15	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	388,16	33,93	42,08	16.334,61	1,04 %	
2.16	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	56,9	63,19	78,37	4.459,25	0,28 %	
3		ESTRUTURA					234.859,82	16,18 %	
3.1		PILARES					27.944,88	3,05 %	
3.1.1	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	283	57,60	71,44	20.217,52	1,28 %	
3.1.2	92752 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	680,7	8,35	10,35	7.045,24	0,45 %	
3.1.3	92753 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	294,4	6,94	8,60	1.843,84	0,12 %	
3.1.4	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 09/2022	KG	145	6,63	8,22	1.191,90	0,08 %	



3.1.5	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	403,7	11,67	14,47	5.841,53	0,37 %
3.1.6	CPU 2284 Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	16,6	450,26	558,45	10.367,17	0,86 %
3.1.7	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	16,6	63,19	78,37	1.457,66	0,09 %
3.2		VIGAS					41.921,28	5,20 %
3.2.1	92460 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	292	100,45	124,50	36.953,20	2,31 %
3.2.2	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	403,8	10,53	13,06	5.273,62	0,33 %
3.2.3	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	143,5	9,58	11,88	1.704,78	0,11 %
3.2.4	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	541,9	8,35	10,35	5.808,86	0,36 %
3.2.5	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	525,5	6,94	8,60	4.519,30	0,29 %
3.2.6	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	360,3	8,63	8,22	2.951,66	0,19 %
3.2.7	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	432,2	11,67	14,47	6.250,93	0,40 %
3.2.8	CPU 2283 Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	30,1	451,54	560,04	16.657,20	1,07 %
3.2.9	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	30,1	63,19	78,37	2.356,93	0,15 %
3.3		LAJES					123.516,18	7,84 %
3.3.1	92515 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	56,6	60,50	75,03	4.248,69	0,27 %
3.3.2	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	395,6	11,04	13,69	5.415,76	0,34 %
3.3.3	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	213,2	9,97	12,36	2.635,15	0,17 %
3.3.4	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	202,8	9,07	11,24	2.276,47	0,14 %
3.3.5	92771 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,3	7,89	9,78	120,29	0,01 %
3.3.6	CPU 2283 Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	32,8	451,54	560,04	18.369,31	1,17 %
3.3.7	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	32,8	83,19	78,37	2.579,53	0,16 %
3.3.8	CPU 2101 Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m³	93,94	135,75	158,37	15.818,67	1,00 %
3.3.9	CPU 2100 Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m³	358,58	148,37	194,02	66.041,09	4,19 %
3.3.10	CPU 2102 Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	m³	28,18	172,28	213,67	6.021,22	0,38 %
3.4		BASE RESERVATÓRIO					1.437,16	0,09 %
3.4.1	97103 SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	m²	6,25	185,40	229,95	1.437,16	0,09 %
4		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					139.822,74	8,88 %
4.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					84.373,16	5,98 %
4.1.1	103322 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	12,85	47,41	56,80	765,68	0,05 %
4.1.2	103324 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	713,84	64,11	79,51	56.757,41	3,80 %
4.1.3	10783 ORSE	Cobogó de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m³	120,962	155,97	193,44	23.398,86	1,49 %
4.1.4	93191 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 120 CM. AF 03/2024	M	103,5	53,77	66,69	6.902,41	0,44 %
4.1.5	93199 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 120 CM. AF 03/2024	M	59,2	38,60	47,87	3.312,60	0,21 %
4.1.6	93201 SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	388,71	6,72	8,33	3.245,28	0,21 %
4.2		DRYWALL					45.401,36	2,98 %
4.2.1	98359 SINAPI	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	m²	36,94	80,47	99,80	3.686,81	0,23 %
4.2.2	CPU 1842 Próprio	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	m²	180,09	83,54	103,61	18.659,12	1,18 %
4.2.3	CPU 2285 Próprio	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	64,45	119,70	148,48	12.537,44	0,80 %
4.2.4	CPU 2286 Próprio	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	66,04	128,42	158,27	10.518,19	0,67 %
4.3		DIVISÓRIAS					48,22	0,00 %
4.3.1	102257 SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	0,15	259,19	321,47	48,22	0,00 %
5		COBERTURA					37.350,74	3,84 %
5.1		ESTRUTURA					23.843,84	1,82 %
5.1.1	100776 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	KG	391,46	15,46	19,17	7.504,28	0,48 %
5.1.2	100383 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m³	359,41	19,40	24,06	8.647,40	0,55 %



5.1.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	17,48	21,68	7.792,00	0,49 %
5.2			TELHAMENTO					18.222,13	1,16 %
5.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	359,41	35,19	43,64	15.684,65	1,00 %
5.2.2	100113	SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	31,6	64,75	80,30	2.537,48	0,16 %
5.3			COMPLEMENTOS					16.184,33	0,86 %
5.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76	116,71	144,75	11.001,00	0,70 %
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,85	35,77	44,36	2.211,34	0,14 %
5.3.3	94451	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	24,55	64,78	80,35	1.972,59	0,13 %
6			IMPERMEABILIZAÇÃO					12.511,78	0,78 %
6.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_08/2023	m²	155,87	51,42	63,77	9.827,07	0,63 %
6.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	73,18	28,48	35,32	2.584,71	0,16 %
7			ESQUADRIAS					139.096,26	8,81 %
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					36.838,65	2,38 %
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA					36.838,65	2,38 %
7.1.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	895,32	1.110,46	13.325,52	0,85 %
7.1.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	843,21	1.045,83	10.456,30	0,68 %
7.1.1.3	110015	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20X2,10m-INTERNA	UN	1	815,14	1.011,01	1.011,01	0,06 %
7.1.1.4	23.08.242	CPOS/CDHU	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	m²	14,39	426,65	527,93	7.596,91	0,48 %
7.1.1.5	CPU 2425	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	1	1.856,69	2.302,85	2.302,85	0,15 %
7.1.1.6	110016	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,80X2,10m LISA FERVALE-VEM	UN	2	904,55	1.122,03	2.244,06	0,14 %
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					60.492,76	3,84 %
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO					41.190,33	2,62 %
7.2.1.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,87	375,33	465,52	4.594,68	0,29 %
7.2.1.2	25.02.110	CPOS/CDHU	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	m²	6,93	800,75	893,17	6.862,66	0,44 %
7.2.1.3	14.003.0205	EMOP	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINHA DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVO FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	20,28	820,58	1.017,76	20.640,17	1,31 %
7.2.1.4	112518	SBC	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	4,7	1.026,90	1.273,66	5.996,20	0,38 %
7.2.1.5	112370	SBC	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	867,55	1.224,85	3.086,62	0,20 %
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO					18.282,33	1,23 %
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25,64	323,89	401,72	10.300,10	0,65 %
7.2.2.2	100574	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,35	317,16	393,39	531,07	0,03 %
7.2.2.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	35,67	191,48	237,49	8.471,26	0,54 %
7.3			ESQUADRIAS METÁLICAS					1.805,35	0,11 %
7.3.1			PORTAS METÁLICAS					1.805,35	0,11 %
7.3.1.1	12098	ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em massa cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	462,09	573,13	1.805,35	0,11 %
7.4			ACESSÓRIOS					39.858,50	2,53 %
7.4.1	26.20.650	CPOS/CDHU	Pinador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 850 mm	UN	7	346,51	428,77	3.008,39	0,19 %
7.4.2	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, (e=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7	77,35	95,80	671,51	0,04 %
7.4.3	112597	SBC	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	233,34	72,24	69,59	20.904,83	1,33 %
7.4.4	140560	SBC	MOLA AÉREA COM CALHVA/BRACO DESLIZANTE	UN	4	1.199,71	1.488,00	5.952,00	0,38 %
7.4.5	26.01.550	CPOS/CDHU	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	23	239,22	296,70	8.824,10	0,43 %
7.4.6	100708	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	37	49,81	61,77	2.285,49	0,15 %
7.4.7	110108	SBC	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	381,78	473,52	213,08	0,01 %
8			REVESTIMENTO DE PAREDE					62.279,13	3,98 %
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					54.802,73	3,43 %
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1453,38	7,88	9,77	14.199,52	0,90 %
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1375,61	22,12	27,43	37.732,98	2,40 %
8.1.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	77,77	21,47	28,62	2.070,23	0,13 %
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO					8.276,40	0,53 %
8.2.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	110	60,57	75,24	8.276,40	0,53 %
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					72.513,82	4,61 %
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					42.487,59	2,74 %
9.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	m²	399,44	64,38	79,85	31.416,18	1,89 %

Carilá / BA



9.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	393,44	22,69	28,14	11.071,40	0,70 %
9.2			GRANILITE					25.684,09	1,63 %
9.2.1	10168	ORSE	Piso alta resistência, colorido, a=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	393,44	52,60	65,23	25.684,09	1,63 %
9.3			RODAPE					4.482,15	0,28 %
9.3.1	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64	13,81	17,12	4.482,15	0,28 %
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					13.093,00	0,83 %
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					13.093,00	0,83 %
10.1.1	94985	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF. 08/2022	m²	163,97	64,38	79,85	13.093,00	0,83 %
11			REVESTIMENTO DE TETO					25.924,10	1,65 %
11.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					283,17	0,01 %
11.1.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF. 10/2022	m²	4,24	7,29	9,04	38,32	0,00 %
11.1.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	m²	4,24	31,35	36,88	164,85	0,01 %
11.2			FORRO					25.720,93	1,63 %
11.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF. 08/2023 PS	m²	340,81	60,85	75,47	25.720,93	1,63 %
12			PINTURA					95.047,01	6,13 %
12.1			PAREDES					49.732,42	3,15 %
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	2078,46	3,44	4,26	8.854,23	0,56 %
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	1351,77	10,38	12,87	17.397,27	1,10 %
12.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	1351,77	8,18	10,14	13.706,94	0,87 %
12.1.4	95395	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	726,69	10,85	13,45	9.773,98	0,62 %
12.2			TETO					12.056,34	0,77 %
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	340,81	19,91	24,69	8.414,59	0,53 %
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	340,81	10,51	13,03	4.440,75	0,28 %
12.3			ESQUADRIAS					2.459,25	0,15 %
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	m²	59,08	18,04	22,37	1.321,17	0,08 %
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	59,08	15,54	19,27	1.139,08	0,07 %
13			MARMORIARIA					7.706,97	0,49 %
13.1	12492	ORSE	Tampo bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	13,42	463,03	574,29	7.706,97	0,49 %
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					42.151,89	2,68 %
14.1			EQUIPAMENTOS					166,60	0,01 %
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2	75,23	93,30	186,50	0,01 %
14.2			LOUÇAS					11.848,14	0,74 %
14.2.1	88832	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	6	373,27	482,96	2.777,76	0,18 %
14.2.2	44.01.040	CPOS/CDHU	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	1	749,88	930,07	930,07	0,06 %
14.2.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	13	304,58	377,78	4.911,14	0,31 %
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1	631,60	783,37	783,37	0,05 %
14.2.5	170124	IOPEs	Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusiva torneira	und	1	420,75	521,85	521,85	0,03 %
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	3	113,55	140,83	422,49	0,03 %
14.2.7	44.01.850	CPOS/CDHU	Cuba de louça de embutir redonda	UN	6	94,26	116,91	701,46	0,04 %
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS					30.916,99	1,96 %
14.3.1	44.02.200	CPOS/CDHU	Tampo bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	7,14	960,62	1.216,26	8.684,09	0,55 %
14.3.2	13262	ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 200x300mm e=0,8mm Sem mesa para embutir - Minox ou similar	un	1	1.829,69	2.021,30	2.021,30	0,13 %
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	6	131,10	162,60	975,60	0,06 %
14.3.4	86813	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	5	40,55	50,29	251,45	0,02 %
14.3.5	44.03.300	CPOS/CDHU	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	2	240,90	298,78	597,56	0,04 %
14.3.6	44.03.316	CPOS/CDHU	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento colosselo	UN	6	267,61	331,91	1.991,46	0,13 %
14.3.7	9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref. 1173 C, DECA ou similar	un	22	184,18	228,43	5.026,46	0,32 %
14.3.8	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1	224,98	279,08	279,08	0,02 %
14.3.9	8503	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C67.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6	552,44	885,19	4.111,14	0,26 %
14.3.10	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwel ou similar	un	8	151,88	188,12	1.504,96	0,10 %
14.3.11	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwel ou similar	un	8	77,36	95,93	767,44	0,05 %
14.3.12	100867	SINAPI	RALD SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	4	228,52	283,92	1.135,68	0,07 %
14.3.13	CPU 2426	Próprio	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS EMERGENCIA E PRESENCIA FIXADA SOBRE CAIXA 4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	19	85,47	108,00	2.014,00	0,13 %
14.3.14	18.050.0128-0	EMOP	INSTALAÇÃO DE HIDROSANITÁRIAS	UN	4	313,99	389,44	1.557,76	0,10 %
15			HIDRÁULICA					104.077,32	6,73 %
15.1			ACOFAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1	47,66	59,11	59,11	0,00 %
15.1.1	054688	SBC	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2"	UN	1	82,01	78,91	78,91	0,00 %
15.1.2	103039	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1	55,01	68,22	68,22	0,00 %
15.1.3	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1	55,01	68,22	68,22	0,00 %
15.1.4	94691	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	UN	1	30,53	37,88	37,88	0,00 %



15.1.5	94862 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	UN	3	8,01	9,93	29,79	0,00 %
15.1.8	103985 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	17	20,33	25,21	428,57	0,03 %
15.1.7	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	54,4	22,15	27,47	1.404,36	0,09 %
15.1.8	45.03.110 CPOS/CDHU	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2")	UN	1	728,42	903,45	903,45	0,06 %
15.1.9	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1	29,19	36,20	36,20	0,00 %
15.1.10	94784 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1	121,45	150,64	150,64	0,01 %
15.1.11	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	24	66,76	85,28	2.046,72	0,13 %
15.1.12	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	2	85,47	81,20	162,40	0,01 %
15.1.13	82365 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	M	2	49,59	51,50	123,00	0,01 %
15.1.14	82336 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRIMARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	M	1	86,73	107,57	107,57	0,01 %
15.1.15	88373 SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	2	8,02	7,46	14,92	0,00 %
15.1.16	88593 SINAPI	LULA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	2	15,08	18,71	37,42	0,00 %
15.1.17	94656 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	UN	52	2,73	3,38	175,76	0,01 %
15.1.18	104002 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1	12,48	15,47	15,47	0,00 %
15.1.19	103848 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	3	6,51	6,44	25,32	0,00 %
15.1.20	103986 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1	6,82	6,45	8,45	0,00 %
15.1.21	104003 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1	10,87	13,60	13,60	0,00 %
15.1.22	89490 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1	5,50	6,82	6,82	0,00 %
15.1.23	89489 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	81	5,80	7,19	582,39	0,04 %
15.1.24	89384 SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1	9,40	11,65	11,65	0,00 %
15.1.25	89530 SINAPI	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	25	9,84	12,20	305,00	0,02 %
15.1.26	89577 SINAPI	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	1	21,77	27,00	27,00	0,00 %
15.1.27	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	M	258,6	21,18	26,26	7.841,23	0,50 %
15.1.28	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	31,4	27,58	34,20	1.073,88	0,07 %
15.1.29	88448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	M	0,1	9,57	11,86	1,18	0,00 %
15.1.30	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	37	8,93	11,07	409,59	0,03 %
15.1.31	94690 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	UN	1	8,40	10,41	10,41	0,00 %
15.1.32	104008 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	2	23,11	28,56	57,32	0,00 %
15.1.33	89400 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	15	15,88	19,69	295,35	0,02 %
15.1.34	89527 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1	13,97	17,32	17,32	0,00 %
15.1.35	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	8	12,04	14,93	119,44	0,01 %
15.1.36	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	49	10,02	12,42	608,58	0,04 %
15.1.37	CPU 24194 Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN	1	8.290,20	10.282,33	10.282,33	0,65 %
15.1.38	48.02.008 CPOS/CDHU	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros	UN	1	7.068,93	8.792,39	8.792,39	0,56 %
15.1.39	89415 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	8	12,50	15,50	124,00	0,01 %
15.1.40	12882 ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1	620,84	770,02	770,02	0,05 %
15.1.41	48.02.300 CPOS/CDHU	Reservatório em polietileno de alta densidade (cistema) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	UN	1	4.849,56	5.014,90	6.014,90	0,38 %
15.2		SANITÁRIA					42.059,88	2,87 %
15.2.1	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1	35,62	44,17	44,17	0,00 %
15.2.2	4863 ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	4	532,47	680,42	2.641,68	0,17 %
15.2.3	104328 SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	17	47,87	59,37	1.009,29	0,06 %
15.2.4	89708 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1	67,88	83,94	83,94	0,01 %
15.2.5	89709 SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	3	15,08	18,70	56,10	0,00 %
15.2.6	85883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	29	8,35	10,35	300,15	0,02 %

Caelite / BA

CNPJ: 18.384.342/0001-80 RUA: RUI BARDOSA, 100, CENTRO - CAELITE/BA - CEP: 45400-000 / E-mail: c.passarela2013@gmail.com / cel: (77) 99952-4243



15.2.7	88879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	30	7,51	9,31	279,30	0,02 %
15.2.8	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF. 06/2022	UN	10	40,04	49,66	496,60	0,03 %
15.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	8	28,38	36,44	291,52	0,02 %
15.2.10	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	49	9,99	12,39	607,11	0,04 %
15.2.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	25	8,59	10,65	266,25	0,02 %
15.2.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	25	12,16	15,08	377,00	0,02 %
15.2.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3	17,33	21,49	64,47	0,00 %
15.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	44	11,78	14,61	642,84	0,04 %
15.2.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	29	8,47	10,50	304,50	0,02 %
15.2.16	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	11	28,84	36,76	404,36	0,03 %
15.2.17	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6	11,09	14,87	89,22	0,01 %
15.2.18	104360	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1	20,14	24,97	24,97	0,00 %
15.2.19	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1	28,17	34,93	34,93	0,00 %
15.2.20	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	1	12,21	15,14	15,14	0,00 %
15.2.21	46.03.050	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	M	107,8	92,18	114,33	12.335,20	0,78 %
15.2.22	46.03.038	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 50 mm, inclusive conexões	M	40,6	45,18	56,03	2.274,81	0,14 %
15.2.23	46.03.040	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 75 mm, inclusive conexões	M	25,8	72,29	89,66	2.295,29	0,15 %
15.2.24	46.01.040	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável negro, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	50,2	40,81	50,61	3.046,72	0,19 %
15.2.25	46.02.010	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	17,4	33,99	42,15	733,41	0,05 %
15.2.26	46.03.080	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada "R", DN= 40 mm, inclusive conexões	M	97,3	38,00	47,13	4.585,74	0,29 %
15.2.27	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1	11,93	14,79	14,79	0,00 %
15.2.28	1565	ORSE	Variação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	8	17,52	21,73	173,84	0,01 %
15.2.29	88373	SINAPI	LUXA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2022	UN	17	6,02	7,48	128,52	0,01 %
15.2.30	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	17	8,35	10,35	175,95	0,01 %
15.2.31	88384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	17	6,40	11,65	198,05	0,01 %
15.2.32	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	34	7,79	8,86	328,44	0,02 %
15.2.33	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	102	21,18	26,26	2.678,52	0,17 %
15.2.34	88882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	15,10	18,72	18,72	0,00 %
15.2.35	9760	ORSE	Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1	15,48	19,18	19,19	0,00 %
15.2.36	12646	ORSE	Caixa de coletora de talvega - CCT 02 (padrão DN11)	un	1	3.848,80	4.525,73	4.525,73	0,29 %
15.2.37	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,2	325,71	403,97	80,79	0,01 %
15.2.38	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	19	6,15	7,62	144,78	0,01 %
15.2.39	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	17	11,30	14,01	238,17	0,02 %
15.2.40	89829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1	24,50	30,38	30,38	0,00 %
15.3			PLUVIAL					15.497,19	1,00 %
15.3.1	3234	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4	415,12	514,87	2.059,48	0,13 %
15.3.2	6409	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x0,80m, sem tampa	un	2	375,92	486,26	932,50	0,06 %
15.3.3	053039	SBC	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	2	48,37	58,98	119,98	0,01 %
15.3.4	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF. 06/2022	UN	3	40,04	49,66	148,98	0,01 %
15.3.5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	15	29,38	36,44	546,60	0,03 %
15.3.6	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1	25,70	31,87	31,87	0,00 %
15.3.7	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1	34,99	43,38	43,39	0,00 %
15.3.8	054083	SBC	LUXA DUPLA PVC 100mm	UN	1	48,44	60,08	60,08	0,00 %

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



15.3.9	89599	SINAPI	LUVIA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	16,55	20,52	20,52	0,00 %
15.3.10	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	19,63	24,34	24,34	0,00 %
15.3.11	46.05.020	CPOS/CDHU	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	84,2	37,89	47,04	3.960,76	0,25 %
15.3.12	46.05.040	CPOS/CDHU	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	41,7	50,17	82,22	2.594,57	0,16 %
15.3.13	46.01.070	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	6	87,54	108,57	661,42	0,04 %
15.3.14	GPU 2094	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1	282,49	325,56	325,56	0,02 %
15.3.15	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,3	78,01	86,75	996,52	0,06 %
15.3.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	7,78	9,65	173,88	0,01 %
15.3.17	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	108,8	21,18	26,26	2.885,97	0,18 %
15.3.18	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10	8,93	11,07	110,70	0,01 %
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					4.863,78	0,32 %
15.4.1	12889	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico". Placa E5	un	5	12,97	16,08	80,40	0,01 %
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	8	216,71	268,78	2.150,24	0,14 %
15.4.3	12889	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil". Placa E5	un	8	12,05	14,94	119,52	0,01 %
15.4.4	97.02.210	CPOS/CDHU	Placa de sinalização em PVC para ambientes	UN	1	149,79	185,78	185,78	0,01 %
15.4.5	11853	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 120 x 40 cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3	31,50	39,06	117,18	0,01 %
15.4.6	97.02.198	CPOS/CDHU	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN	2	12,71	16,76	31,52	0,00 %
15.4.7	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x18 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) da saída de emergência. Placa S2	un	37	16,87	20,92	774,04	0,05 %
15.4.8	50.05.312	CPOS/CDHU	Bioco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 lâmpadas	UN	1	167,01	207,14	207,14	0,01 %
15.4.9	10785	ORSE	Arpaz de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta à base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25mm	un	4	246,15	307,78	1.231,12	0,08 %
15.4.10	160612	JOPEs	Placa de sinalização de segurança CÓDIGO 14 - 3151/58(NBR 13.434); CÓDIGO S3INT 14(2010-ES) "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - sala vertical	und	2	22,12	27,43	54,86	0,00 %
15.4.11	05.054.0115-0	EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 15822.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	1	9,66	11,88	11,88	0,00 %
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					166.428,31	10,57 %
16.1			INFRAESTRUTURA					118.872,82	7,53 %
16.1.1	9925	ORSE	Bucha com anilha em liga especial 20mm x 32mm x 32mm, d=1 1/4"	un	1	1,42	1,76	1,76	0,00 %
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	282	18,64	20,63	6.023,96	0,38 %
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86	13,79	17,10	1.470,60	0,09 %
16.1.4	92668	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	16,22	20,11	100,55	0,01 %
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	21,32	26,44	26,44	0,00 %
16.1.6	053445	SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	185	2,59	3,21	593,85	0,04 %
16.1.7	053444	SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22	4,06	5,03	110,66	0,01 %
16.1.8	SBC	Próprio	CHUMBADOR 3/8" X 2 1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UN	22	7,84	9,47	208,34	0,01 %
16.1.9	083111	SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	104	1,05	1,30	135,20	0,01 %
16.1.10	078583	SBC	SUORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE NU	UN	22	3,58	4,44	87,68	0,01 %
16.1.11	062690	SBC	VERGALHO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	22	13,73	17,02	374,44	0,02 %
16.1.12	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	253	18,76	23,26	6.001,08	0,38 %
16.1.13	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	152,7	19,51	24,19	3.693,81	0,23 %
16.1.14	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	206,4	26,73	33,16	6.842,16	0,43 %
16.1.15	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,4	38,53	47,78	496,91	0,03 %
16.1.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,6	7,55	9,36	782,49	0,05 %
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1935,3	2,37	2,93	5.670,42	0,36 %
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3658,8	3,34	4,14	15.147,43	0,96 %
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	677	5,08	6,31	4.271,87	0,27 %
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	89,8	7,07	8,76	612,32	0,04 %
16.1.21	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300x0,3 M. AF_12/2020	UN	2	147,18	182,54	365,08	0,02 %
16.1.22	061461	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CH DE AÇO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	3	78,34	97,16	291,48	0,02 %
16.1.23	061462	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1	152,91	188,69	188,69	0,01 %
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	28,77	35,68	285,44	0,02 %
16.1.25	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	45,85	56,66	56,66	0,00 %
16.1.26	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	40,54	50,28	100,56	0,01 %

Caetité / BA

CNPJ: 19.384.342/0001-80 RUA: RUI BARBOSA, 100, CENTRO - CAETITÉ/BA - CEP: 48400-000 / E-mail: c.passarela2013@gmail.com / cel: (77) 99962-4243

8

8



16.1.27	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	23	23,50	28,14	670,22	0,04 %
16.1.28	059208 SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO INEL P/ SAÍDA CABO DE SOM	UN	26	9,67	11,99	311,74	0,02 %
16.1.29	062002 SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	16	7,41	8,19	155,42	0,01 %
16.1.30	062568 SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212	5,87	7,28	1.543,36	0,10 %
16.1.31	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	34	29,83	37,12	1.252,08	0,08 %
16.1.32	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1	36,98	45,86	45,86	0,00 %
16.1.33	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	10	31,53	38,23	382,30	0,02 %
16.1.34	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	72	36,46	45,20	3.254,40	0,21 %
16.1.35	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	22	38,51	47,76	1.050,72	0,07 %
16.1.36	92010 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2	53,05	65,79	131,58	0,01 %
16.1.37	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	85	19,80	24,55	2.086,75	0,13 %
16.1.38	91995 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	11	20,83	25,83	284,13	0,02 %
16.1.39	452 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2	81,53	101,12	202,24	0,01 %
16.1.40	064035 SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2	177,19	219,76	439,52	0,03 %
16.1.41	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	8,10	10,04	10,04	0,00 %
16.1.42	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	37	8,73	10,82	400,34	0,03 %
16.1.43	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5	38,79	48,11	240,55	0,02 %
16.1.44	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	32	41,04	50,90	1.628,80	0,10 %
16.1.45	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	43,88	54,42	108,84	0,01 %
16.1.46	93665 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	48,01	59,54	119,08	0,01 %
16.1.47	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2	74,89	92,88	185,76	0,01 %
16.1.48	454 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1	206,54	256,28	256,28	0,02 %
16.1.49	064563 SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	14	210,12	280,61	3.548,54	0,23 %
16.1.50	37.24.042 CPOSCDHU	Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/115V, Iimp = 50 kA, curva de ensaio 10/350us - classe 1	UN	4	484,88	801,40	2.406,60	0,15 %
16.1.51	064818 SBC	DISPOSITIVO DR RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP-100A	UN	1	453,36	582,30	582,30	0,04 %
16.1.52	13149 ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2	207,64	267,63	515,08	0,03 %
16.1.53	083612 SBC	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3	8,85	10,97	32,91	0,00 %
16.1.54	063052 SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1	34,06	42,24	42,24	0,00 %
16.1.55	060107 SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	29,4	48,00	59,53	1.750,18	0,11 %
16.1.56	8885 ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22	11,72	14,53	319,66	0,02 %
16.1.57	9524 ORSE	Tela plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	26	4,47	5,54	144,04	0,01 %
16.1.58	062562 SBC	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	1	14,83	18,14	18,14	0,00 %
16.1.59	91837 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA	M	113,6	19,82	24,58	2.792,28	0,18 %
16.1.60	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA	M	108,6	16,62	20,61	2.256,75	1,44 %
16.1.61	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	42,8	13,35	16,55	709,99	0,05 %
16.1.62	91855 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	133,2	14,87	18,10	2.422,90	0,15 %
16.1.63	93009 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	41,4	19,08	23,66	979,52	0,06 %
16.1.64	36.04.080 CPOSCDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR 13057 - 1 1/4" com acessórios	M	1	85,89	81,72	81,72	0,01 %
16.1.65	50.05.312 CPOSCDHU	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 LEDs	UN	29	167,01	207,14	6.067,06	0,38 %
16.1.66	8862 ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92	8,26	10,24	942,08	0,06 %
16.1.67	101538 SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	2	44,53	55,23	110,46	0,01 %
16.1.68	87359 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	2.387,61	2.973,75	2.973,75	0,19 %
16.1.69	061236 SBC	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 83A FORCELITE	UN	1	31,21	38,70	38,70	0,00 %
16.1.70	064506 SBC	BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1	244,56	303,32	303,32	0,02 %
16.1.71	062300 SBC	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2	188,75	234,11	468,22	0,03 %
16.2		LUMINAÇÃO					20.750,82	1,32 %
16.2.1	97597 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2024	UN	18	83,92	104,08	1.873,44	0,12 %
16.2.2	41.31.040 CPOSCDHU	Luminária LED retangular de sobrepôr com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3580 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	25	226,55	280,98	7.024,50	0,46 %
16.2.3	060121 SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10	43,72	54,22	542,20	0,03 %
16.2.4	13158 ORSE	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50	134,06	166,27	8.313,50	0,53 %
16.2.5	060582 SBC	LUMINÁRIA COLUNA PIPO CÚPULA REDONDA TECIDO, BASE MASTE AÇO	UN	6	403,80	500,83	3.004,98	0,19 %
16.3		SPDA					26.097,17	1,71 %
16.3.1	11273 ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1	269,80	334,75	334,75	0,02 %
16.3.2	101801 SINAPI	CADXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF. 12/2020	UN	9	854,61	1.059,97	9.539,73	0,61 %
16.3.3	98111 SINAPI	CADXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	9	32,27	40,02	360,18	0,02 %
16.3.4	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	9	101,35	125,70	1.131,30	0,07 %
16.3.5	96989 SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	1	82,94	114,80	114,80	0,01 %



16.3.6	96988 SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	2	110,78	137,40	274,90	0,02 %
16.3.7	104746 SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	24	20,62	25,82	619,68	0,04 %
16.3.8	96987 SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	1	99,93	123,94	123,94	0,01 %
16.3.9	101863 SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	1	24,22	30,04	30,04	0,00 %
16.3.10	078206 SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 36mm2	M	265	25,70	31,87	8.445,55	0,54 %
16.3.11	078212 SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	120	36,14	44,82	5.378,40	0,34 %
16.3.12	98984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	10	49,31	61,15	611,50	0,04 %
16.3.13	101548 SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	5	5,23	6,48	32,40	0,00 %
17		INFRAESTRUTURA					63.989,18	5,33 %
17.1							63.133,63	4,81 %
17.1.1	97331 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	98	19,84	24,73	2.423,54	0,15 %
17.1.2	103290 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF. 11/2021_PA	M	22	36,47	45,23	995,06	0,06 %
17.1.3	103291 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF. 11/2021_PA	M	84	44,98	55,78	4.685,52	0,30 %
17.1.4	97330 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	8	50,18	62,21	497,68	0,03 %
17.1.5	11412 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128	10,95	13,58	1.738,24	0,11 %
17.1.6	200065 SBC	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16	351,12	438,49	6.957,84	0,44 %
17.1.7	EMOP 15.005.0280-0	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR VENTILADO, CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	638	52,90	65,61	41.727,98	2,65 %
17.1.8	070665 SBC	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM. LA VÍDRO 150MM 8"	M	24	27,96	34,67	832,08	0,05 %
17.1.9	070660 SBC	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM. LA VÍDRO 100MM 4"	M	28	23,22	28,79	805,12	0,05 %
17.1.10	12498 ORSE	Barra roscaada bicomatizada e 3/8" x 3000mm	un	25.333.333	59,58	73,89	1.871,87	0,12 %
17.1.11	721 ORSE	Fornecimento e instalação de porca sadadeia 3/8" (ref. 1.55 valeriam ou similar)	un	52	2,03	2,51	130,52	0,01 %
17.1.12	90460 SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF. 09/2023	M	18	20,48	25,40	457,20	0,03 %
17.2		EQUIPAMENTOS					20.855,66	1,32 %
17.2.1	070901 SBC	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SIROCO TRIFÁSICO EC3-TN-3	UN	1	4.595,04	5.699,22	5.699,22	0,36 %
17.2.2	070904 SBC	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SIROCO TRIFÁSICO MOD. EC3-TN-1,5	UN	1	3.600,84	4.466,12	4.466,12	0,28 %
17.2.3	070216 SBC	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3	2.822,79	3.501,10	10.503,30	0,67 %
17.2.4	070205 SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1	150,70	186,91	186,91	0,01 %
18		DADOS E VOT					4.638,60	0,31 %
18.1	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	28	16,84	20,63	577,84	0,04 %
18.2	081462 SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	4	152,84	189,69	758,76	0,05 %
18.3	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	18	27,42	34,00	612,00	0,04 %
18.4	91837 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023_PA	M	82	19,82	24,58	2.015,56	0,13 %
18.5	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023_PA	M	55,7	18,62	20,61	1.147,97	0,07 %
18.6	91855 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	44,8	14,57	18,19	814,91	0,05 %
18.7	93009 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	18	19,08	23,66	378,56	0,02 %
18.8	69.20.340 CPOS/CDHU	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	UN	10	18,64	23,11	231,10	0,01 %
19		GASES MEDICINAIS					12.094,34	0,76 %
19.1	103835 SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	M	100	46,81	58,05	5.805,00	0,37 %
19.2	103865 SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	10	20,65	25,51	256,10	0,02 %
19.3	103536 SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	50	15,34	19,02	951,00	0,06 %
19.4	103847 SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	UN	10	10,05	12,46	124,60	0,01 %
19.5	SBD Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2	UN	8	150,60	186,66	1.493,28	0,09 %
19.6	8733 ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1	686,18	1.102,84	1.102,84	0,07 %
19.7	8732 ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1	588,10	730,69	730,66	0,05 %
19.8	87330 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	6	50,18	62,21	373,26	0,02 %
19.9	12313 ORSE	Corrente galvanizada	m	4	18,55	23,00	92,00	0,01 %
19.10	100852 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8	35,08	43,50	348,00	0,02 %
19.11	81179 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES DO IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 06/2023	M	40	14,57	18,19	727,60	0,05 %
20		URBANIZAÇÃO					4.260,11	0,27 %
20.1		PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					2.022,00	0,13 %
20.1.1	104658 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 03/2024	m²	14,59	111,79	138,65	2.022,90	0,13 %
20.2		PASAGISTO					1.188,91	0,07 %
20.2.1	103945 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 07/2024	m²	72,66	12,95	16,08	1.166,91	0,07 %
20.3		SINALIZAÇÃO					1.076,30	0,07 %
20.3.1	12043 ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10	66,30	107,03	1.070,30	0,07 %

[Assinatura]

[Assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 04/04/2025 18:39:43
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26223515-4ed6-4c3-a951-d93c9daeba2b



21		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.581,80	0,29 %		
21.1	2451	ORSE	Limpeza/remoção de lixas em pisos e revestimentos	m²	389,78	9,50	11,78	4.581,80	0,29 %
				Total sem BDI		1.270.116,85			
				Total de BDI		304.896,68			
				Total Geral		1.575.113,54			

Caetité/Ba, 18 de dezembro de 2024

CONSTRUTORA
PASSARELA
LTDA:19384342000180

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA PASSARELA
LTDA:19384342000180
Dados: 2024.12.18 17:17:09
+03'00'



Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS							129.177,71
1.1		CANTO DE OBRAS							68.816,11
1.1.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição		02.02.150 CPOS/CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	2.02	UNMES	1.0000000		641,45	641,45
Insumo		B.01.000.010101 CPOS/CDHU	Ajudante geral	Mão de Obra	H	1.5228204		18,57	28,27
Insumo		A.12.000.021098 CPOS/CDHU	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,5x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	Material	UNMES	1.0000000		553,99	553,99
Insumo		B.01.000.010116 CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	1.5228204		18,57	28,27
Insumo		B.01.000.010115 CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	1.1421152		27,08	30,92
			MO sem LS =>	40,37	LS =>	47,09	MO com LS =>	87,46	
			Valor do BDI =>	154,14			Valor com BDI =>	796,59	
			Quant. =>			10.0000000	Preço Total =>	7.855,90	
1.1.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição		11703 ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ telas, telha 4mm, piso em concreto despolido	Mobilização / Instalações	m²	1.0000000		144,30	144,30
Composição		199 ORSE	Medeamento em massarandubimadeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogelx da Eternit ou similar	Provisórias /	m²	1.0000000		37,70	37,70
Composição		211 ORSE	Medeamento em massarandubimadeira de lei, tesoura com vão de 5m x 10 m	Medeamento	un	0.0300000		1.230,11	36,90
Composição		234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1.0000000		28,90	28,90
Composição		5103 ORSE	Regularização Manual	Execução de Cortes e	m²	1.0000000		4,85	4,85
Composição		11702 ORSE	Piso em concreto simples despolido, fck = 15 MPa, s = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	Atorres	m²	1.0000000		35,95	35,95
			MO sem LS =>	22,98	LS =>	28,80	MO com LS =>	49,78	
			Valor do BDI =>	34,67			Valor com BDI =>	179,97	
			Quant. =>			10.0000000	Preço Total =>	1.789,70	
1.1.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição		4566 ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	Mobilização / Instalações	m²	1.0000000		638,76	638,76
Insumo		00010777 SINAPI ORSE	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,60 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (não inclui mobilização/desmobilização)	Equipamento	mes	1.0000000		638,76	638,76
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	153,49			Valor com BDI =>	792,25	
			Quant. =>			10.0000000	Preço Total =>	7.922,50	
1.1.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição		012228 SBC	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	INSTALACOES	m²	1.0000000		682,47	682,47
Insumo		001250 SBC	TABUA NAOPARELHADA 2,5x20cm EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	8.2600000		5,41	33,86
Insumo		001350 SBC	PONTELETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	10.1200000		5,58	56,46
Insumo		001450 SBC	DOBRADICA FERRO 3x3" COM PINO DE METAL	Material	UN	0.4800000		54,73	26,27
Insumo		001825 SBC	MADEIRA DE LEI - RUPA 5x1,5cm	Material	M	4.9490000		2,25	11,13
Insumo		002004 SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m²)	Material	m²	0.6400000		17,45	14,55
Insumo		002047 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO TELHADARIO (53 un/kg)	Material	UN	0.4210000		0,47	0,19
Insumo		004776 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 18x36 (108 un/kg)	Material	KG	4.8240000		23,28	8,80
Insumo		005984 SBC	CHAPA DE COMPENSADO COKUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m²)	Material	m²	4.8240000		12,56	60,56
Insumo		009350 SBC	CARPINTERO DE FORMAS	Mão de Obra	H	7.4590000		21,79	162,53
Insumo		009449 SBC	AJUDANTE DE CARPINTERO	Mão de Obra	H	10.6980000		13,79	147,52
Insumo		009900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	11.5650000		13,79	158,48
			MO sem LS =>	218,73	LS =>	252,80	MO com LS =>	469,53	
			Valor do BDI =>	163,99			Valor com BDI =>	846,46	
			Quant. =>			6.0000000	Preço Total =>	5.078,76	
1.1.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição		85648 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_03/2024	INH - INSTALAÇÕES	UN	1.0000000		389,30	389,30
Composição		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.8208810		18,63	33,92
Composição		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.8208810		25,61	46,63
Insumo		00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0.0132000		7,85	0,10
Insumo		00006019 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1508)	Material	UN	1.0000000		37,42	37,42
Insumo		00021114 SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75° G	Material	UN	0.9800000		21,89	21,45
Insumo		00021125 SINAPI	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 28 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Material	M	2.9905000		19,63	58,70
Insumo		00037857 SINAPI	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 80 GRAUS, 28 MM, PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN	2.0000000		5,55	11,10
Insumo		00037860 SINAPI	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 60 GRAUS, 54 MM, PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN	2.0000000		39,48	78,96
Insumo		00038007 SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, 28 MM X 1", PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN	2.0000000		17,27	34,54
Insumo		00038029 SINAPI	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 54 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Material	M	0.9444000		50,24	47,44
Insumo		00044400 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, 54 X 28 MM, PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN	1.0000000		19,04	19,04
			MO sem LS =>	27,85	LS =>	32,80	MO com LS =>	60,55	
			Valor do BDI =>	93,54			Valor com BDI =>	482,84	
			Quant. =>			1.8000000	Preço Total =>	482,84	
1.1.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição		95873 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	INH - INSTALAÇÕES	UN	1.0000000		124,88	124,88
Composição		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4785991		18,63	8,91
Composição		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4783135		25,61	12,24
Insumo		00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0.0106000		7,85	0,08
Insumo		00012769 SINAPI	HIDRÔMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	Material	UN	1.0000000		103,65	103,65
			MO sem LS =>	7,34	LS =>	8,56	MO com LS =>	15,90	
			Valor do BDI =>	30,00			Valor com BDI =>	154,88	
			Quant. =>			1.0000000	Preço Total =>	154,88	
1.1.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição		101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000		1.410,25	1.410,25

Cad66 / BA



Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	369,53	369,53
Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 30 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	16,57	16,57
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA OMDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0.0194000	659,88	10,86
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5138149	19,37	9,94
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.6265962	26,50	122,60
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	6.0500000	13,88	83,97
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	11,03	11,03
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	17,52	17,52
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	18,71	18,71
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	22.2000000	11,64	258,40
Composição Auxiliar	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	69,84	69,84
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1.9500000	38,81	75,67
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1.0000000	101,35	101,35
Insumo	00001062 SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1.0000000	168,50	168,50
Insumo	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1.0000000	20,93	20,93
Insumo	00003388 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1.0000000	3,27	3,27
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3.0000000	7,28	21,84
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	Material	UN	2.0000000	0,93	1,86
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METÁLICA PERFORADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0.0800000	58,58	3,51
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAÍDOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1.0000000	23,08	23,08
Insumo	00038936 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0.1584000	2,59	0,43
Insumo	00039697 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	2.0000000	0,22	0,44
				MO sem LS =>	173,35	LS =>	202,19
				Valor do BDI =>	338,68	MO com LS =>	375,54
						Valor com BDI =>	1.749,13
				Quant. =>	1.0000000	Preço Total =>	1.749,13

1.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	103688 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.0000000		307,39	307,39	
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0.5000000		18,43	9,21	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4188236		25,84	10,81	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2557585		18,39	23,09	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3.2083000		3,26	10,45	
Insumo	00004513 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1.0000000		253,42	253,42	
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0.0113000		22,89	0,25	
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0.0132000		12,23	0,16	
				MO sem LS =>	13,21	LS =>	15,41	MO com LS =>	28,62
				Valor do BDI =>	73,86	Valor com BDI =>		381,25	
				Quant. =>	6.0300000	Preço Total =>		2.287,50	

1.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	05.07.040 CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com cascalho metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	5.07	m³	1.0000000		78,07	78,07
Insumo	A.05.000.020356 CPOS/CDHU	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³	Material	m³	1.0000000		65,22	65,22
Insumo	B.01.000.010146 CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0.6820538		18,57	12,85
			MO sem LS =>	5,93	LS =>	6,82	MO com LS =>	12,65
			Valor do BDI =>	18,78			Valor com BDI =>	96,83
				Quant. =>	100.0000000		Preço Total =>	5.663,00

1.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE	m²	1.0000000		72,11	72,11
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5482306		18,95	10,38
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.8185568		25,84	21,17
Composição Auxiliar	91892 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.0085000		33,13	0,21
Composição Auxiliar	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.0284000		32,10	0,84
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0.0081000		346,53	2,11
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALITE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.2273000		6,42	7,87

Caserta / BA

CNPJ: 19.384.342/0001-80 RUA: RUI BARBOSA, 100, CENTRO - CAETITE/BA - CEP: 46400-600 / E-mail: c.passarela2013@gmail.com / cel (77) 98962-4243